



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Peter

Bergvesenet rapport nr 5856	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Folldal Verk AS	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Folldal Verk a.s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Prosjekt Røstvangen				
Forfatter Killi, I med flere		Dato År januar 1991	Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Folldal verk	
Kommune Tynset	Fylke Hedmark	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 16194	1: 250 000 kartblad Røros
Fagområde Prøvedrift		Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Røstvangen Vakkerlien	
Råstofgruppe Malm/metall		Råstofftype Cu, Zn, Ni		

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Rapporten inneholder en rekke dokumenter og vurderinger i forbindelse med vurdering av mulighetene for drift ved Vakkerlien Ni-Cu forekomst på Kvikne. Grovt sett inneholder rapporten: Prosjekt Røstvangen mandat, Møtereferater for arbeidsgruppen, Ansvarsområde gruve, Ansvarsområde oppredning, Ansvarsområde Miljø og bygn. generelt, Entreprenørmodell, Elektrisk kraft, Første kostnadsoverslag.

Endel "overheadplansjer" som er funnet løse i arkivboks, 6 stk, er satt inn i denne rapporten.

PROJEKT RØSTVANGEN
MANDAT

①

MØTEREFERATER FOR
ARBEIDSGRUPPEN

②

ANSVAROMRÅDE GRUVE

③

ANSVAROMRÅDE OPPREDN.

④

ANSVAROMR. MILJØ OG
BYGN. GENERELT.

⑤

ENTREPRENØRMODELL

⑥

ELEKTRISK KRAFT

⑦

⑧

⑨

FØRSTE KOSTNAÐSOVERSLAG.

⑩



7 042611 010644



Skilleblad nr. 1077



PROSJEKT RØSTVANGEN

Tverrfjellet, januar 1991

FOLLDAL VERK A.S



PROSJEKT RØSTVANGEN

Tverrfjellet, januar 1991

FOLLDAL VERK A.S

FORORD.

Hensikten med dette arbeidet har vært å vurdere mulighetene for drift av Vakkerlien Ni-Cu-forekomst på Kvikne. Oppgaver av denne type har ikke vært vanlige i Folldal Verk og for de fleste av oss var dette en ny, interessant erfaring. Med håp om at dette kan være et første skritt mot en ny gruve, vil vi takke alle som har gitt oss en hjelpende hånd i arbeidet.

INNHOLD

1. Sammendrag
2. Innledning
3. Lokalisering
4. Investeringer, sammendrag
5. Driftskostnader, sammendrag
6. Inntektsprognoser, økonomiske vurderinger.
7. Miljøspørsmål
8. Forslag til videre arbeider

Bilag.

- Kartmateriale, - oversikt

1. Geologi, malmreserver
 - A. Geologi
 - B. Malmreserver
2. Gruvedrift
 - A. MIKA a/s
 - B. Egne vurderinger
3. Oppredning
 - A. Oppredningsforsøk
 - B. Verdi av konsentrater
 - C. Produksjonskvantum
 - D. Investeringskostnader
 - E. Driftskostnader
 - F. Vannforbruk
 - G. Elektrisk kraft
 - H. Flytskjema
4. Bygninger etc.
 - A. Bygninger, veier, dam etc. A.R. Reinertsen
 - B. Diverse anleggskostnader
 - C. Driftskostnader

PROSJEKT RØSTVANGEN.

Sammendrag og konklusjon.

Drift av Vakkerlien nikkel/kobberforekomst på Kvikne i Tynset kommune er vurdert. Med basis i gitte prognoser for Ni i årene 1991 - 1995 og beregningene som er lagt til grunn her, synes prosjektet lønnsomt. Driftstiden er i underkant av 3 år men det finnes flere muligheter for å forlenge denne.

Forekomsten antas å ha en total reserve på ca. 370.000 tonn med 0,96 % Ni og 0,36 % Cu inkl. 20 - 25 % gråberginnblanding. Forutsatt statlig støtte kan gammel malmtipp ved Røstvangen kjøres gjennom verket. To små nikkelforekomster i Kvikne kan gi tilleggsmalm men disse må undersøkes videre. Utover dette ligger Sivillvängen Zn/Cu-forekomst ca. 40 km fra Røstvangen, denne er delvis undersøkt og det er påvist ca. 260.000 tonn med 4,7 % Zn og 0,6 % Cu.

Driftskostnadene er beregnet til kr. 211,45 pr. tonn ved en årsproduksjon på 150.000 tonn og kr. 230,60 pr. tonn ved 120.000 tonn pr. år. Differansen skyldes i det alt vesentlige reduserte enhetskostnader i oppredningsanlegget ved økt produksjon.

Investeringene utgjør for det ene alternativ 18.0 mill.kr. eks. undersøkelser og planlegging. Dette er basert på at det alt vesentlige av utstyr kan flyttes fra Tverrfjellet uten at det er satt noen kjøpspris på dette utstyret. Et annet alternativ med kjøp av et nytt, mobilt anlegg fra Finland gir en sammenlignbar investeringssum på ca. 60,0 mill.kr.

Det vil være nødvendig å se nærmere på om det er mulig å redusere investeringene i et nytt anlegg noe, f.eks. ved å ta bygningsdelen i egen regi. Det dyreste alternativet kan ikke avskrives over 3 år og man vil i tilfelle måtte øke malmreservene i området eller finne andre forekomster som anlegget kan flyttes til. Vi har ikke grunnlag for å ta stilling til disse mulighetene i dag og har derfor basert våre beregninger på det laveste investeringsalternativ.

Prosjektet gir en beregnet internrente på 25 % og en tilbakebetalingstid på ca. 1 2/3 år.

Gunstig starttidspunkt synes å være 2. halvår 1993, men her er for enkelthets skyld antatt start 01.01.93.

INNLEDNING.

Ideen om "small scale mining" og mobilt oppredningsverk er relativt ny i Folldal Verk sammenheng. I forbindelse med behandling av prospekteringsprogram for 1990 ble endel små forekomster foreslått undersøkt. Dette gjaldt aktuelle satelittmalmer for Tverrfjellet men også Kvikne- og Røros-området med tanke på selvstendig drift. En foreløpig vurdering av Vakkerlien Ni/Cu-forekomst ble presentert for Folldal Verk's ledelse og direktørene Vätilä og Kerola fra Outokumpu Mining Services på et møte på Tverrfjellet den 27. juni 1990.

Den første reaksjonen var positiv og det ble oppnevnt en gruppe som skulle gjøre en mere grundig teknisk/økonomisk vurdering av Vakkerlien-forekomsten.

Denne gruppen ble oppnevnt i slutten av august og bestod av Bodil Alteren, Faste Strømmevold, Risto Juhava og Ivar Killi. Alle er mer eller mindre involvert i den daglige drift på Tverrfjellet og dette har skapt endel problemer med fullføring av arbeidet. Målsetningen var å fremlegge en rapport innen utgangen av 1990.

Som et ledd i arbeidet har de fleste i gruppen vært på en tur i Finland for å se på Outokumpu's drift av smågruver.

Det er anskaffet en PC, plotter og tilhørende programvare for å kunne utføre malmberegninger, kartproduksjon etc. Opplæring i bruk av "Minenet" er fullført og anlegget er nå i drift.

LOKALISERING.

Vakkerlien-forekomsten ligger ca. 830 m.o.h. 5 km vest for RV-3 syd for Yset i Tynset kommune. I forbindelse med kraftutbygging i Innerdalen er det bygget en god anleggsvei og en kraftlinje rett over forekomsten. Avstanden langs vei fra Vakkerlien til Røstvangen er ca. 25 km.

Valg av Røstvangen for plassering av oppredningsverk har flere årsaker, de viktigste er:

1. Røstvangen gruver som var i drift frem til 1924 hadde oppredningsverk her. Området er derfor sterkt berørt av tidligere drift i form av tipper, avgangsmasser etc.
2. Det finnes et naturlig basseng som med relativt enkle midler kan brukes som avgangsdeponi.
3. Tippene i området representerer en betydelig forurensning, dersom et oppredningsverk plasseres her vil man kunne opprede disse og deponere avgangen på en forsvarlig måte.
4. Veier og elektrisk kraft kan utbedres eller føres frem til lave kostnader.

Avstanden langs vei til jernbane på Tynset er ca. 25 km. og til havn i Trondheim er det 150 km.

SAMMENDRAG INVESTERINGER.

Kostnadene er basert på dagens prisnivå. Det er innhentet pristilbud på noen delkostnader der vi ikke har tilgang til disse på annen måte. Følgende sammenstilling gir oversikt over beregnede investeringer ut fra forutsatt mating til verk 120.000 - 150.000 tonn. Alternative løsninger er beregnet for aktuelle valg.

1. Bygninger, veier, avgangsdam.

Adkomstvei og bru	kr.	1.786.000,-
Oppredningsbygning	"	2.250.000,-
Knuseanlegg (bygning) og silo	"	520.000,-
Brakkeleir	"	2.195.600,-
Kontor	"	257.400,-
Vannforsyning og avløp	"	2.025.000,-
Avgangsdam	"	175.000,-
Uforutsett 10 %	"	920.000,-

Sum beregnet A. R. Reinertsen	kr.	10.129.000,-
 Krafttilførsel m/trafoer	"	850.000,-
Avgangsledning og pontinger	"	200.000,-
Grovknuseanlegg (antatt brukt)	"	3.000.000,-
 Oppredningsanlegg.		
Dette inkluderer flyttekostnader fra Tverrfjellet, montering av utstyr og elektrisk montasje.		
Det er noe uklart hva som kan brukes av brukt utstyr, men vi har antatt at det vesentlige kan benyttes	kr.	3.760.000,-

 Totalt	kr.	17.939.000,-

 Investeringer i gruveområdet bæres av entreprenør		
 Totalt investeringsbeløp 1990-kroner	kr.	18.000.000,-

SAMMENDRAG DRIFTSKOSTNADER.

Driftskostnadene er beregnet som årskostnader og kostnad pr. tonn basert på årsproduksjon 120.000 - 150.000 tonn.

1. Drift av anlegg og serviceavdelinger.

Bygninger, avgangsdeponering	kr.	1.100.000,-
Administrasjon	"	2.200.000,-
Spisemesse/forlegning	"	400.000,-
Kontrollprogram, miljø	"	200.000,-
Innkjøpte tjenester	"	350.000,-

Driftskostnader pr. år	kr.	4.250.000,-

2. Driftskostnader oppredningsanlegg.

Lønn inkl. sosiale kostnader	kr.	4.050.000,-
Kjemikalier og kuler	"	1.964.800,-
Materiell etc.	"	1.490.200,-
Elektrisk kraft	"	2.523.000,-

Ved 120.000 tonn pr. år	kr.	10.028.000,-

Ved 150.000 tonn pr. år	kr.	10.892.000,-

3. Driftskostnader gruve og transport.

Følger rapport fra MIKA A/S inkl. transport til Røstvangen, vei-vedlikehold, rehabilitering av området.

Årskostnad 120.000 tonn/år	kr.	13.800.000,-
Årskostnad 150.000 tonn/år	"	17.260.000,-

Grovknuseanlegg v/120.000 tonn/år	kr.	720.000,-
Grovknuseanlegg v/150.000 tonn/år	"	900.000,-

Kontroll av malmgrenser, diamantboring, gruvemåling		
v/120.000 tonn/år	kr.	1.635.000,-
v/150.000 tonn/år	kr.	1.875.000,-

Utgiftene innen gruppe 1 dekker et nokså vidt spekter og usikkerheten blir derfor relativt stor, + 20 % ansees som sannsynlig.

Kostnadsgruppe 2, oppredning antas å være godt dokumentert og ligger innenfor en margin på + 10 %. Gruppe 3 brytning og transport er basert på MIKA's kalkyler og det ligger her en mulig reduksjon på inntil 20 %.

Årskostnader:	120.000 tonn	150.000 tonn:
Bygninger etc.	4.250.000,-	4.250.000,-
Oppredning	10.028.000,-	10.892.000,-
Gruvedrift	16.155.000,-	20.025.000,-
	-----	-----
Driftskostnader pr. år	30.433.000,-	35.167.000,-
	-----	-----
Kostnad kr/tonn	253,60	234,45
	-----	-----

Ut fra ovenfor nevnte usikkerheter kan laveste kostnad pr. tonn beregnes til 194,78 og 211,25 kr/tonn for henholdsvis 150.000 og 120.000 tonn pr. år. Tilsvarende høyeste kostnader blir 247,45 og 269,02 kr. pr. tonn.

Vi velger å bruke postene 1 og 2 som faste og reduserer 3 med 20 %. Dette gir en kostnad pr. tonn kr. 230,60 ved 120.000 tonn pr. år og kr. 211,45 pr. tonn med 150.000 tonn.

INNTEKTSPROGNOSER - ØKONOMISKE VURDERINGER.

Som grunnlag for beregning av investeringsbeløp, netto malmverdier og driftskostnader er benyttet:

Outokumpu's nominalpriser for Ni og Cu i årene 1992 - 1995.

Smeltelønn i henhold til kontrakt Outokumpu med antatt kostnadsstigning 5 % pr. år.

Kostnadsnivå 1990 med tillegg for stigning 5 % pr. år.

15 % rente. Anlegget avskrives over 3 år.

Det er ikke tatt hensyn til at man kan oppnå betydelige statlige tilskudd både i investerings- og oppstartingsfasen. Konsentratmengder og gehalter i henhold til de oppredningsforsøk og beregninger som er utført.

Prisprognosene for Ni i perioden 1992 - 1995 viser en stigning på 5 % fra 1992 - 1993, 20 % fra 1993 - 1994 og 7 % fra 1994 - 1995. Når det gjelder Cu har dette liten innvirkning på malmverdien men også her har man en årlig stigning på 5 - 9 % i perioden. Ut fra de oppgitte priser og en antatt 5 % årlig økning i smeltekostnadene er netto malmverdier beregnet, se tabell 1. Utvikling i konsentratverdiene er vist i fig. 1.

Tabell 2 gir en oversikt over beregnede investeringskostnader fram til 1992, driftskostnader i tiden 1993 - 1995 og samlede salgsinntekter. Renter av en driftskapital på 10,0 mill. kr. er medtatt. Det fremgår av dette at:

Totale inntekter	154.719.000 kr.
Totale utgifter	<u>136.646.100 kr.</u>
Netto inntekt	18.072.900 kr.

På utgiftssiden er her inkludert en avsetning på 10,0 mill.kr. for å dekke kostnader ved avslutning av driften.

Et overslag over internrenten gir ca. 25 %.

Beregning av tilbakebetalingstid for investeringen gir ca. 1 år og 7 måneder, dvs. den er meget kort, se fig. 2

Prognosene for Ni-pris i perioden 1993-1995 er vel beheftet med noe usikkerhet, men viser en stigning gjennom hele perioden. Mulighetene for å bedre inntjeningen ligger spesielt på oppredningssiden. En økning av Ni-gehalt i konsentrat til 16 % Ni og med 80 % utvinning vil øke salgsinntektene med ca. 30 % og netto resultat med ca. 50 mill.kr., se figur 3. Ut fra flotasjonsforsøk utført av Lakefield Research burde dette være mulig. Følsomhet for andre endringer fremgår av figur 4 - 7. På den negative siden har reduksjon i Ni-pris størst betydning, og en nedgang på 10 % gir tilnærmet balanse mellom inntekter og totale kostnader. Økningen i investeringsbeløpet har mindre betydning, og en økning på 50 % er ikke kritisk. Rene driftsutgifter vil kunne øke med ca. 20 % før totalresultatet blir negativt.

Ut fra dette synes det å være muligheter for lønnsom drift over en 3-års periode.

TABELL 2:

PROSJEKT RØSTVANGEN

	1991	1992	1993	1994	1995	Totalt:
Detaljboring	2.000.000					
Feasibility studie	500.000					
Planlegging	500.000					
Detaljboring for drift		2.000.000				
Utbygging i henhold til plan		18.000.000				
Renter i byggetiden		1.500.000				
Prosjektadministrasjon		2.000.000				
Prisstigning		1.307.500				
Avskrivningsbeløp		27.807.500				
Driftsutgifter			35.268.500	36.019.100	16.501.000	87.788.600
Renter på investeringer og driftskapital			5.050.000	3.750.000	2.250.000	11.050.000
Driftskostnader			40.318.500	39.769.100	18.751.000	98.838.600
Avsetning for avslutning				10.000.000		10.000.000
Avskrivninger			9.270.000	9.270.000	9.267.500	27.807.500
Totale kostnader inkl. avskrivninger			49.588.500	59.039.100	28.018.500	136.646.100
Salgsinntekter			49.956.000	80.673.000	24.090.000	154.719.000
Netto før skatt			367.500	21.633.900	-3.928.500	18.072.900
Netto ekskl. avskrivninger			9.637.500	30.903.900	5.339.000	45.880.400

MILJØ.

Det er to hovedproblemer som må løses på miljøsidan. Det ene er deponering av avgangsmasse ved Røstvangen og det andre er avrenning og rehabilitering av gruveområdet på Vakkerlien.

Kartlegging av forurensningssituasjonen ved Røstvangen er tidligere utført av NIVA. Prøvetaking av avrenning fra gruveområdet på Midthø og ved oppredningsanlegget viser at ca. 2/3 av tungmetalltilførselen til Stubsjøen kommer fra tippene ved Røstvangen. Dette innebærer at man er interessert i å gjøre noe her for å redusere forurensningen og Bergvesenet/NIVA har sist sommer prøvetatt tippene med tanke på dette.

Den tidligere slamdammen til anlegget på Røstvangen kan meget enkelt utbedres, og brukes for deponering av avgang fra malmen på Vakkerlien og tippene ved Røstvangen. Avgangsdeponi under vann antas å bli akseptert av SFT som en permanent løsning.

Prøvetaking av overflate- og grunnvann nedenfor slamdammen ble gjort av NIVA sist høst, dette for å få bedre oversikt over dreneringsmønsteret fra dammen og å skaffe grunnlagsmateriale for en eventuell konsekvensanalyse.

I en driftsfase vil man måtte ha et vanlig kontrollopplegg med ukentlig og månedlig prøvetaking.

Ved Vakkerlien må man i driftstiden ha et opplegg for slamfelling og eventuelt kalking av pumpevann fra gruva. Dette skjer rent praktisk ved at man bygger en liten dam og har et automatisk opplegg for pH-målinger og kalktilførsel. Et absolutt krav fra SFT antas å være fullstendig vannfylling av gruva etter at driften er slutt, dette vil meget enkelt kunne gjennomføres.

Hele dagbruddet må fylles med gråbergmasser og overdekkes ved å legge tilbake opprinnelig overdekke. Denne løsningen gir en god løsning rent utseendemessig men kan skape problemer med utlaking av tungmetaller i den del av massene som ligger over vannivået. Det vil derfor være nødvendig med en viss sortering av gråbergmassene i driftstiden slik at sulfidholdig sideberg kan legges under et fremtidig vannspeil.

Forøvrig må man også ved gruva regne med et kontrollopplegg med jevnlig prøvetaking. Nåsituasjonen er kartlagt ved prøvetaking utført av NIVA sist høst.

FORSLAG TIL VIDERE ARBEIDER I 1991.

Det videre arbeide kan inndeles i tre deler.

1. Detaljert undersøkelse av hele malmen med oppboring av alle profiler, profilavstand 50 m. Dette betyr ca. 2.000 m diamant- eller slamboring. Arbeidet bør starte snarest og være avsluttet juni/juli 1991. Gir grunnlag for endelig malmberegning.
2. Kontakt med grunneiere, kommunale- og fylkeskommunale instanser. Staten ved Bergvesenet og SFT orienteres om planene. Her bør også diskuteres mulighetene for å få økonomisk støtte for fjerning av tippmasser Røstvangen.
3. Gjennomføre konsekvensanalyse og forberede søknad om utslippstillatelse. Etter at diamantboringen er fullført skal en ny lønnsomhetsvurdering utføres, dersom denne bekrefter tidligere vurdering starter arbeidet med detaljplanlegging. Her inngår også endelige oppredningsforsøk. Avsluttes i løpet av 1991.

Parallelt med arbeidet i Vakkerlien og på Røstvangen fortsetter undersøkelsen i nærområdet forøvrig med tanke på å øke malmreservene. Her er spesielt boringene ved Sivillvangen av betydning men også videre arbeide i Kaltberget og Olkar kan gi økning i malmgrunnet.

TABELL 1.

VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

(Falsomhets betraktninger)

Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.
4. Variasjoner i punkt 1 - 3 ovenfor.

Data for:	Variable	Netto konsentratverdi : mill. NOK		
		1990	1994	1995
Nikkelgehalt i konsentratet:	8.00	31.650	54.081	16.327
	10.00	41.438	68.280	20.490
	12.00	49.956	80.673	24.090
	14.00	57.748	92.033	27.366
	16.00	65.085	102.749	30.444
	18.00	71.896	112.698	33.267
Utvinning av nikkel i konsentratet	70.00	46.689	75.209	22.356
	75.00	48.323	77.941	23.223
	80.00	49.956	80.673	24.090
	85.00	51.589	83.405	24.957
	90.00	53.223	86.136	25.823
Endring i % i nikkelgehalt i råmalmen	-20.00	44.729	71.931	21.316
	-10.00	47.340	76.302	22.703
	0.00	49.956	80.673	24.090
	10.00	52.570	85.044	25.477
	20.00	55.183	89.415	26.864
	30.00			
	40.00			
	50.00	63.023	102.527	31.024
Endring i % i nikkelprisen	-50.00	10.559	21.360	6.231
	-40.00			
	-30.00			
	-20.00	34.197	56.948	16.946
	-10.00	42.077	68.810	20.518
	0.00	49.956	80.673	24.090
	10.00	57.836	92.535	27.662
	20.00	65.715	104.398	31.234
	30.00			
	40.00			
	50.00	89.353	139.986	41.849
	60.00			
	70.00			
	80.00			
	90.00			
	100.00	128.751	199.299	59.809
Endring i % i kobberprisen	-50.00	45.325	74.360	22.222
	0.00	49.956	80.673	24.090
	50.00	54.587	86.965	25.958

OPPREDNINGSFORSØK.

Det ble i 1975 utført laboratorieforsøk med malmen fra Vakkerlien for Sulfidmalm A/S. Forsøkene ble utført ved Lakefield Research of Canada Limited og Oppredningslaboratoriet ved NTH.


Resultatene fra disse forsøkene sammenfaller godt, til tross for at forsøkene er utført på forskjellige måter. Derfor er disse resultatene lagt til grunn for beregningene i denne rapporten.

Videre har man startet med nye forsøk på Tverrfjellet, men disse er ikke kommet langt nok enda, til å bli tatt med her.

NETTO KONSENTRATVERDIER


Røstvangen, Kvikne


Netto kons. verdier M.NKr




PROSJEKT RØSTVANGEN

TILBAKEBETALINGSTID OG NETTO RESULTAT







Rev. _____		Rev. gjeber _____		Teg. / Kon. / Godt / Dato _____	
Oppdragsgiver FOLLDAL VERK A/S					
Oppdrag KOSTNADSREGNING RØSTVANGEN					
Tegningsstørrelse OVERSIKTSKART					
Tegnet <i>Søren</i>		Kontrollert <i>Knut Samli</i>		Dato 2.11.90	
Målestokk 1 : 50000		Enhet 903250		Oppdrag nr. 1	

VAKKERLIEN - RØSTVANGEN

Forslag til videre arbeide med prosjektet.

1.1 PROSJEKTGRUPPE.

En gruppe bestående av Faste Strømmevold, Bodil Alteren, Risto Juhava og Ivar Killi skal hver for seg og i fellesskap gå gjennom de forskjellige sider av prosjektet, annet driftspersonell på Tverrfjellet vil trekkes inn ved behov.

1.2 PROSJEKTGRUPPENS LEDER.

Ivar Killi er ansvarlig for å koordinere gruppens arbeide og å rapportere gruppens løpende resultater til verksdirektøren, samt holde den faglige kontakten med Norsulfid's administrasjon.

2.1 OPPGAVE.

Klarlegge tekniske, økonomiske og miljømessige sider ved eventuell drift på Vakkerlien nikkelforekomst med oppredningsanlegget ved Røstvangen. Årsproduksjon 100 - 150.000 tonn råmalm. Arbeidet bør kunne danne grunnlag for en endelig lønnsomhetsvurdering.

3.1 FOREKOMSTEN.

Det utarbeides en ny malmberegning basert på tidligere diamantboring. OK's Minenet-program brukes både for å kunne produsere nødvendig kartmateriale og for å forenkle senere vurderinger. Forskjellige brytningsgrenser vurderes med bakgrunn i varierende NI-pris. Behovet for ytterligere diamantboring skal klarlegges med tanke på neste års budsjett.

3.2 GRUVEDRIFT.

Med basis i ny malmberegning lages en grov plan for årsproduksjon/gehalter ut i fra en minimum driftstid på 3 år. Volum av jord- og gråbergoverdekning beregnes. Det antas at driften vil bli basert på entreprenørdrift og at vår oppgave derfor blir å bestemme brytningsgrenser og kontrollere at disse følges. Entreprenøren vil selv vurdere valg av maskiner, brytningsopplegg og transport til oppredningsverk ut fra våre forutsetninger.

3.3 OPPREDNING.

Det skal planlegges et mobilt/semimobilt oppredningsanlegg med en årskapasitet på 100. - 150.000 tonn råmalm. Dette skal kunne produsere minst 2 typer konsentrater, eller skal enkelt kunne utvides for å gjøre dette. Det må i den forbindelse utføres nødvendige male- og flotasjonsforsøk med malm fra Vakkerlien og tippene ved Røstvangen. Anlegget bør i første rekke baseres på utstyr hentet fra Tverrfjellet - men kjøp av nøkkelferdig anlegg kan også være et alternativ. Bemanningsplan oppsettes og drifts- og investeringskostnader beregnes.

3.4 BYGNINGER, VEIER OG VANNTILFØRSEL.

Nødvendige driftsbygninger kostnadsberegnes ut fra en antatt driftstid på 4 - 8 år. Det legges vekt på kort byggetid/rask flytting og at mest mulig skal kunnes brukes ved andre anlegg. Kostnadsberegning av vann- og avløpsanlegg, veier, bruer og tomtearbeider. Strømtilførsel til Røstvangen og Vakkerlien kostnadsregnes.

3.5 AVGANGSDEPONI.

Vurdering og kostnadsberegning for opprusting av avgangsdammen på Røstvangen - eventuelt i flere trinn avhengig av deponeringsbehovet. NIVA utfører kartlegging i dreneringsområdene.

4. GENERELT.

Bergvesenet, NIVA og eventuelt SFT kontaktes med tanke på fjerning av gammel tipp på Røstvangen, det forutsettes at økonomisk støtte til dette kan oppnås. Kommunens miljøetat og politikere informeres om våre planer.

5. PROSJEKTGRUPPENS KOSTNADER.


Ovenfor nevnte arbeider antas å ville koste i størrelsesorden kr. 300.000,-. Disse midlene kan tas fra FV's malmletingsbudsjett 1990. Arbeidet skal være avsluttet i 1990.

28. august 1990



Ivar Killi

Godkjent 31.08.90.



John Ornæs
Verksdirektør

Klassignal fra Tysland
21.09.90

PROSJEKT RØSTVANGEN

Første møte i arbeidsgruppen: 27.09.90.

Tilstede: Bodil Alteren
 Risto Juhava
 Faste Strømmevold
 Ivar Killi

Fordeling av ansvarsområder:

ANSVAR: RISTO JUHAHA OG BODIL ALTEREN.

Antar at Sulfidmalm's malmberegninger er ok - men planlegger kontroll og videre undersøkelser. Aspro skaffer frem data og plan for prospektering i området. Forekomsten legges inn i Minenet-program og brytningsgrenser etc. vurderes. Detaljplan for boring utarbeides, med økonomisk ramme.

Brytningsplan for dagbrudd og underjord settes opp med beregnede gehalter for hvert år. Kostnader beregnes levert verk.

ANSVAR: JON FASTE STRØMMEVOLD.

Oppredningsanlegg prosjekteres ut fra en årsproduksjon på 120 - 150.000 tonn. Brukt utstyr (overhald) fra Tverrfjellet vurderes mot anskaffelse av nytt. Man skal i utgangspunktet regne med å produsere ett konsentrat, må planlegge for senere å kunne ta to produkter. Behov for siloer, bygningsvolum og krafttilførsel vurderes. Investeringskostnader og driftskostnader skal fremgå. Kostnader beregnes levert utskibningshavn.

Flotasjonsforsøk i lab-skala utføres i egen regi, større forsøk av Mining Services.

ANSVAR: IVAR KILLI.

Avgangsdeponering planlegges og SFT kontaktes i forbindelse med dette. Vannforsyning og avløp vurderes ut fra antatt behov i oppredning og anlegg forøvrig. Bergvesenet orienteres og det åpnes for samarbeide om fjerning av tipper - avgangsmasser på Røstvangen. Kontakt med berørte grunneiere og kommunen. Det gjøres en konsekvensanalyse som basis for utslippstillatelse og konsesjonssøknad. Bygningsvolumer og type vurderes. Kostnadsoversikt for investeringer og drift.

ANSKAFFELSE AV MINENET.

Behovet for utstyr til malmberegninger og uttegning av kart og profiler er meget stort. Skal vi kunne presentere data på en brukbar måte er anskaffelse av programvare, maskin og plotter absolutt nødvendig. Opplæring vil kunne skje ved at Bodil bruker ca. 2 uker i Bidjovagge sammen med gruvegeologen der for en praktisk innføring. Dette vil kunne gjøres fra 01.11. og utover, før hun avslutter denne perioden bør nødvendig utstyr være på plass her. Vi mener å ha behov for delprogram 1 - 9 fra Tietokumpu's tilbud. Lerstad får i oppdrag å kjøpe inn nødvendige maskiner etter Teitokumpu's spesifikasjon. Finn kontor plass for dette utstyret.

ENTREPRENØRMODELL.

Forslag til drift og kostnadsoverslag fra MIKA A/S ble overlevert. Bodil og Risto går igjennom dette materiale og forbereder et møte om saken i uke 42. Spesielt viktig i denne forbindelse er kontrolltiltak for å sikre tilfredsstillende malmkvalitet): liten gråberginnblanding. Et annet viktig moment er miljøhensyn og at berørte områder snarest ryddes og revegeteres.

UNDERSØKELSER 1991.

Foreløpig program for undersøkelsesarbeider i 1991 ble gjennomgått. Disse vil gi en mere nøyaktig avgrensning av forekomsten og gi et vesentlig bedre grunnlag for malmberegning, valg av brytningsgrenser etc..

STATUS.

Arbeidet med planlegging av flotasjonsanlegg, bemanning og driftskostnader for dette er stort sett fullført. Valg av utstyr for eventuelt anlegg basert på brukt utstyr fra Tverrfjellet er stort sett ferdig.

Sulfidmalm's malmberegning er kontrollert. Detaljert plan for nøyaktigere oppboring er utarbeidet. Forberedende arbeider med prøvetaking av vann i dreneringsområdet ved Vakkerlien og Røstvangen er påbegynt, dette må gjøres nå for å kunne danne grunnlag for en eventuell konsekvensanalyse i løpet av vinteren.

Det er tatt kontakt med Bergvesenet og NIVA med tanke på felles arbeidsoppgaver i forbindelse med forurensning fra tippen på Røstvangen. Miljøvernetaten og ordfører i Tynset kommune vil bli orientert om våre planer på et møte på Tynset 08.10.90.

Tidsplan og kostnader er gitt i notat av 31.08.90.

28. september 1990

PROSJEKT RØSTVANGEN

Første møte i arbeidsgruppen: 27.09.90.

Tilstede: Bodil Alteren
Risto Juhava
Faste Strømmevold
Ivar Killi

Fordeling av ansvarsområder:

ANSVAR: RISTO JUHAHA OG BODIL ALTEREN.

Antar at Sulfidmalm's malmberegninger er ok - men planlegger kontroll og videre undersøkelser. Aspro skaffer frem data og plan for prospektering i området. Forekomsten legges inn i Minenet-program og brytningsgrenser etc. vurderes. Detaljplan for boring utarbeides, med økonomisk ramme.

Brytningsplan for dagbrudd og underjord settes opp med beregnede gehalter for hvert år. Kostnader beregnes levert verk.

ANSVAR: JON FASTE STRØMMEVOLD.

Oppredningsanlegg prosjekteres ut fra en årsproduksjon på 120 - 150.000 tonn. Brukt utstyr (overhalt) fra Tverrfjellet vurderes mot anskaffelse av nytt. Man skal i utgangspunktet regne med å produsere ett konsentrat, må planlegge for senere å kunne ta to produkter. Behov for siloer, bygningsvolum og krafttilførsel vurderes. Investeringskostnader og driftskostnader skal fremgå. Kostnader beregnes levert utskibningshavn.

Flotasjonsforsøk i lab-skala utføres i egen regi, større forsøk av Mining Services.

ANSVAR: IVAR KILLI.

Avgangsdeponering planlegges og SFT kontaktes i forbindelse med dette. Vannforsyning og avløp vurderes ut fra antatt behov i oppredning og anlegg forøvrig. Bergvesenet orienteres og det åpnes for samarbeide om fjerning av tipper - avgangsmasser på Røstvangen. Kontakt med berørte grunneiere og kommunen. Det gjøres en konsekvensanalyse som basis for utslippstillatelse og konsesjonssøknad. Bygningsvolumer og type vurderes. Kostnadsoversikt for investeringer og drift.

ANSKAFFELSE AV MINENET.

Behovet for utstyr til malmberegninger og uttegning av kart og profiler er meget stort. Skal vi kunne presentere data på en brukbar måte er anskaffelse av programvare, maskin og plotter absolutt nødvendig. Opplæring vil kunne skje ved at Bodil bruker ca. 2 uker i Bidjovagge sammen med gruvegeologen der for en praktisk innføring. Dette vil kunne gjøres fra 01.11. og utover, før hun avslutter denne perioden bør nødvendig utstyr være på plass her. Vi mener å ha behov for delprogram 1 - 9 fra Tietokumpu's tilbud. Lerstad får i oppdrag å kjøpe inn nødvendige maskiner etter Teitokumpu's spesifisering. Finn kontorplass for dette utstyret.

ENTREPRENØRMODELL.

Forslag til drift og kostnadsoverslag fra MIKA A/S ble overlevert. Bodil og Risto går igjennom dette materiale og forbereder et møte om saken i uke 42. Spesielt viktig i denne forbindelse er kontrolltiltak for å sikre tilfredsstillende malmkvalitet): liten gråberginnblanding. Et annet viktig moment er miljøhensyn og at berørte områder snarest ryddes og revegeteres.

UNDERSØKELSER 1991.

Foreløpig program for undersøkelsesarbeider i 1991 ble gjennomgått. Disse vil gi en mere nøyaktig avgrensning av forekomsten og gi et vesentlig bedre grunnlag for malmberegning, valg av brytningsgrenser etc..

STATUS.

Arbeidet med planlegging av flotasjonsanlegg, bemanning og driftskostnader for dette er stort sett fullført. Valg av utstyr for eventuelt anlegg basert på brukt utstyr fra Tverrfjellet er stort sett ferdig.

Sulfidmalm's malmberegning er kontrollert. Detaljert plan for nøyaktigere oppboring er utarbeidet. Forberedende arbeider med prøvetaking av vann i dreneringsområdet ved Vakkerlien og Røstvangen er påbegynt, dette må gjøres nå for å kunne danne grunnlag for en eventuell konsekvensanalyse i løpet av vinteren.


Det er tatt kontakt med Bergvesenet og NIVA med tanke på felles arbeidsoppgaver i forbindelse med forurensning fra tippen på Røstvangen. Miljøvernetaten og ordfører i Tynset kommune vil bli orientert om våre planer på et møte på Tynset 08.10.90.

Tidsplan og kostnader er gitt i notat av 31.08.90.

28. september 1990

③

TIL TRONDHEIM



TIL RØSTVANGEN

VAKKERLIEN
OVERSIKTSKART
CA. VEITRACE

M = 1 : 50.000

BILAG 1 A

VAKKERLIEN NI-FOREKOMST.

GEOLOGI:

Forekomsten ble funnet ved hjelp av en rapportert kisblotning av A/S Sulfidmalm i 1975.

Geofysiske målinger og diamantboring bragte frem en mineralisert sone som er ca. 1.250 m lang.

Denne består av en avlang mineralisert linse innenfor en lang kropp av meta-gabbro. Gabbroen, samt en annen gabbro ved siden av har lengderetningen parallelt med regional lineasjon og stuper meget slakt mot øst. Mineraliseringen blir antakelig kuttet av en forkastning like SØ for profil 11.300. Mulig fortsettelse SØ for denne forkastning er ikke blitt funnet med spredt boring i området.

Begge gabbroer varierer sonevis i sammensetning fra meta-gabbro til meta-ultrabasit. De mafiske legemene er omgitt av glimmerskifer som stedvis blir intrudert av ganger og uregelmessige intrusjoner av trondhemitt.

Sulfidmineralisasjonen er konsentrert i midten av gabbroen. Den består av magnetkis, pentlanditt og kobberkis samt litt pyritt. Gersdorfitt og violarit treffes som aksessoriske malmmineraler. Pentlanditten forekommer hovedsakelig som selvstendige korn.

Mineraliseringen varierer fra massive kisærer til finere årer og videre til impregnasjonsmineralisering.

Setter man malmgrensen etter cut-off verdien 0,4 % Ni varierer malmlinsen fra 1 til 6 m i tykkelse og 15 til 45 meter i bredde. Fallet varierer fra 0 til ca. 20° N. Det er mulig at linsen deler seg i to mot vest.

Figurene 1 og 2 viser et geologisk kart rundt Vakkerlien-forekomsten samt et tverrsnitt over malmsonen. Figurene 3 - 8 viser malmtverrsnitt i flere profiler.

BILAG 1 B

MALMRESERVER.

SAMMENDRAG.

De totale malmreserver, med cut-off 0,4 % Ni, er anslått til:

Renmalm in situ	310.193 t - 1,20 % Ni - 0,44 % Cu
Råmalm, brytbar	362.650 t - 1,01, % Ni - 0,37 % Cu

Brytningen er planlagt delvis som dagbrudd og delvis som underjordisk drift.

Gråberginnblanding med svakt mineralisert tilblandingssten - 0,2 % Ni, 0,05 % Cu - er beregnet til 20 % i dagbruddsdrift og 25 % i underjordsdrift. Malmtap er beregnet til 5 % for begge driftstyper.

GEOLOGISKE RESERVER.

Malmberegningen er basert på Ni- og Cu- analyser fra en rapport BV-R 2000 fra Bergvesenet levert av A/S Sulfidmalm. Rapporten er skrevet i 1976 etter en omfattende diamantborprogram foretatt av samme selskap.

Det finnes litt avvikende analyseresultater fra samme bormateriale i A/S Prospekterings arkiver. Årsaken til de to ulike analyseresultater har vi ikke kunnet få klarhet i inntil nå.

Malmberegningen er utført med konvensjonelt dataprogram i Minenet.

Egenvektene for hver analysert prøve er beregnet i fra en regressjonslinje, som er konstruert mellom Ni % og en serie målte egenvekter. I selve malmberegningen er det brukt gjennomsnittsegenvekter for hvert enkelt polygon også når det gjelder veiing av gehalter. Enkeltanalyser er ikke veiet med egenvekt da Minenet-programmet enda ikke har en slik veiningsmulighet. Dette har sannsynligvis ført til litt lavere gehalter enn man ellers hadde fått.

I in situ reserveberegninger er det brukt to cut-off verdier: 0,4 % Ni og 0,6 % Ni.

Sikkerhetsgraden av reserveanslag er variabel i de ulike deler av forekomsten, på grunn av ujevn dekking av diamantboring. Som regel er forekomsten boret med 50 m profilavstand men i de østligste deler delvis med 100 m avstand.

Selv om 50 m profilavstand burde halveres for å oppnå en sikker nok reserveanslag, er den vestlige tettere borede delen klassifisert som påvist malm på grunn av meget regelmessig løp av oppboret malm. Resten av forekomsten er klassifisert som sannsynlig og delvis mulig.

Malmtolkningen i de mulige reserver er gjort slik at det burde kunne avdekkes noe tilleggsreserver ved ytterlig diamantboring, dvs. malmarealet i de dårlig oppborede profiler er tolket mindre enn i de tettborede naboprofiler, hvor tolkningen er sikrere.

Det er en ting til som kan ha noen påvirkning på malmreservene. Det har vist seg at det tydelig er noe unøyaktighet med plassering av enkelte borhull i kartet, slik at plasseringen av alle borhullene skal sjekkes.

I det følgende er de beregnede reserver angitt.

Geologiske reserver in situ

Cut-off 0,4 % Ni

	Tonn:	% Ni	% Cu
Påvist	132.710	1,06	0,41
Sannsynlig + mulig	177.483	1,31	0,46
Totalt	310.193	1,20	0,44

Cut off 0,6 % Ni

	Tonn:	% Ni	% Cu
Påvist	89.901	1,33	0,52
Sannsynlig	103.525	1,90	0,64
Totalt	193.426	1,63	0,59

I tabell 1, er blokkvis presentasjon av in situ malmreservene etter borprofiler med cut-off 0,4 % Ni.

BRYTBARE RÅMALMRESERVER.

Her er det antatt at all malm som har en minstemektighet på 1 m kan brytes. Som cut-off er det brukt 0,4 % Ni i renmalmen. Malmtap er beregnet til 5 % og gråberginnblanding til 20 % i planlagt dagbruddsdel (X = 10.200 - X = 10.650), samt til 25 % i den planlagte underjordsdelen av malmen. Som gehalter for gråberg er 0,2 % Ni og 0,05 % Cu brukt.

(X = 10.700 - X = 11.300)

Med disse grunnlagene er brytbare råmalmreserver listet opp som årlig produksjon.

	Tonn:	% Ni:	% Cu:	
1. år	151.289	0,91	0,35	X = 10.200 - X = 10.650, dagbrudd
2. år	147.155	1,21	0,43	X = 11.050 - X = 11.300, underjord
3. år	64.206	0,82	0,26	X = 10.700 - X = 10.950, underjord
Totalt	362.650	1,01	0,37	

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION

19.12.1990

polygons: s_m_n1_0.4_*
 profile: x=10200 - 11300
 codes: 1

profile	intersection length	ni	cu	sg area m2	density	projection range	tons
x=10200	2.00	0.98500	0.17500	3.14735	15	3.147	2430
x=10250	4.00	1.26500	0.28000	3.20060	15	3.201	2423
x=10300	10.00	0.87279	0.19225	3.12601	97	3.126	15213
x=10350	13.40	1.05732	0.26541	3.16110	90	3.158	14251
x=10400	11.00	0.97222	0.41154	3.14492	129	3.142	20272
x=10450	9.20	0.83816	0.22662	3.11942	80	3.119	12474
x=10500	7.80	0.74000	0.38830	3.10075	66	3.098	10168
x=10550	16.00	1.61405	0.67168	3.26699	136	3.265	22235
x=10600	4.00	0.80833	0.75671	3.11374	81	3.113	12590
x=10650	14.10	1.09045	0.36500	3.16740	130	3.166	20653
x=10700	4.00	2.04448	0.56250	3.34886	60	3.341	10042
x=10750	6.00	0.69493	0.12343	3.09218	66	3.091	10261
x=10800	0.00				0	0.000	0
x=10850	4.00	0.58100	0.09375	3.07051	35	3.070	3619
x=10900	1.00	1.42000	0.00000	3.23008	27	3.230	4372
x=10950	11.00	0.64817	0.37255	3.08328	111	3.083	25775
x=11050	14.00	2.05618	0.81622	3.35108	155	3.302	51187
x=11150	7.00	0.95368	0.32222	3.14139	103	3.140	32399
x=11200	4.60	1.47146	0.21821	3.23987	109	3.235	17638
x=11250	8.20	0.80013	0.44643	3.11218	87	3.112	13490
x=11300	4.00	0.88367	0.36689	3.12807	56	3.126	8700
total	155.30	1.20358	0.44188	3.18892	1650	3.1774	310193

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION

19.12.1990

profile: x=10200 - 11300
 codes: 1

limit		tons	ni	cu	sg
ni >	0.60	193426	1.634	0.587	3.271
ni <	0.60	116766	0.491	0.201	3.053
total		310193	1.204	0.442	3.189







Fig. 1: Geologisk kart rundt Vakkerlienforekomsten etter J.F.H. Thompson, F. Nixon og R. Sivertsen







COKE HOLES:


	length	deviations, m	
		start	end
d-18	81.00	0.00	0.00
d-87	80.70	0.00	0.00
d-88	8.00	0.00	0.00

FIGURA

DRILL HOLE PARAMETERS:
 Analysis: n1 (N), cu (S)
 Per scale: 0.00 S = 1.00"cm
 Projection distance: front, m 8.00
 back, m 8.00
 Projection level: direction, gr 100.00
 slope, degree 00.00
 Projection: direction, gr 200.00
 slope, degree 0.00
 All the holes intersecting the projection (s-e) are drawn

☒ DO ☐ RO ☐ S ☐ P ☒ CB ☒ RB ☒ EX ☐ GR ☐ CS

OUTOKUMPU MINING		1:250	
Norulfid A.S.		7.10.1980	
VANKEALISH		R]	
Brytningspölan			
x=10400			



COPE HOLE:

	length	deviations, m	
		start	end
d-22	18.00	0.00	0.00
d-25	18.00	0.00	0.00
d-71	18.00	0.00	0.00
d-72	17.00	0.00	0.00

DRILL HOLE PARAMETERS:

Analyzed: m [R], cu [R]
 Bar scale: 8.00 m = 1.00" ca
 Projection distance: front, m 0.00
 back, m 0.00
 Projection level: direction, gr 100.00
 slope, degree 90.00
 Projection: direction, gr 800.00
 slope, degree 0.00
 All the holes intersecting the
 projection level are drawn

☒ DO ☐ BO ☐ S ☐ P ☒ OB ☒ AB ☒ EX ☐ SB ☐ CB

OUTOKUMPU MINING
 Norbulfid A.S.


1: 800


VAKKELIEN


Brytningesplan

X=10000
Y=10000
Z=818

FIGURS







FIGUR 8

BILAG 2 B

BRYTNING

Da malmen har utgående i vest og stuper slakt mot øst, er det naturlig at den vestlige delen brytes ved dagbruddsdrift.

Den østlige delen som ligger dypere. Malmen er her bredere, og den er muligens delt i to linser. Denne delen kan bare brytes ved underjordsdrift.

Forekomsten er presentert ved et utvalg vertikalprofiler (figurene 3 - 8) under geologidelen, bilag 1 A.

Det er naturlig å starte brytningen i malmens utgående. Denne løsningen gir mange fordeler:

- Produksjonen kan komme igang i den tidligste fase.
- Det gis mulighet til å tilrede underjordsdelen i god tid, og da parallelt med dagbruddsproduksjonen.
- Løsningen gir en naturlig rampe ved ganske enkelt å følge forekomstens fall.
- Samtidig vil det bli plass for gråberg i bakkant av brytningsfronten, og en sparer dermed ekstra håndtering.

Cut-off er satt til 0.4 %Ni.

DAGBRUDDSDRIFT

(Profil x=10200-x=10650)

Dagbruddet åpnes i vest i malmens utgående og føres videre mot øst. Bunnen av bruddet fungerer som transportvei.

Malmen skal brytes med tunnelrigg og horisontal boring.

Det legges stor vekt på selektiv brytning for å unngå gråberginnblanding i størst mulig grad.

Løsmasser og gråberg over malmen må fjernes. Det dreier seg om 64.050 m³ løsmasser og 122.650 m³ gråberg.

Dagbruddet er planlagt gjenfylt med gråberg og løsmasser når driften er slutt.

Vedlagte profiler viser plasseringen av malmen samt planen for dagbruddet og løsmasseavdekkingen.

UNDERJORDSDRIFT

(profil x=10700-x=11300)

Ifølge de utførte undersøkelser varierer forekomstens høyde fra under en meter og opp til 5 meters tykkelse, bredden fra 15 m til 45 m.

Enkelte profiler skjæres av få diamant-borhull. Det ser ut til at de profiler som har de laveste mektighetene, faller sammen med de profilene som er dårligst undersøkt.

Bergmekanisk vurdering

Det skal gjøres en bergmekanisk betraktning angående størrelser på brytningsrom og nødvendig pilarareal.

Største hovedspenningsretning er sannsynligvis i horisontalplanet. Det er lite sannsynlig at disse vil skape noen problemer ved uttak av malm. Dette fordi det blir en meget beskeden høyde på det uttatte volum.

Horisontalspenningene vil tvert imot være et positivt bidrag i og med at de holder takflata innspent.

Vertikalspenningenes (σ_v) betydning for pilarspenningen (σ_p) må imidlertid vurderes for å avgjøre hvorvidt pilarer bør settes igjen og av hvilken dimensjon.

Vurderingen gjøres med bakgrunn i den såkalte "skattepliktig areal"-metoden.

Fjellets styrke måles i trykkfasthet σ_c og har måleenhet MPa (1 MPa = 10 bar = 100 tonn/m²). Bergmekaniske undersøkelser har ikke vært utført i området. Bergartene som finnes i forbindelse med forekomsten er gabbro, skifer og trondhemitt. Gabbro har normalt en meget høy styrke, skifer og trondhemitt noe lavere. Det kan antas at bergartenes trykkfasthet tilsvarer de laveste verdier som har vært målt på Tverrfjellet. En kan da sette $\sigma_c = 130$ MPa.

Forholdet mellom det totale areal A_t og pilarareal A_p uttrykkes ved:

$$A_p = \sigma_v / \sigma_p \cdot A_t \quad \text{der } \sigma_v = \rho \cdot g \cdot h$$

$$\sigma_v = 2.75 \text{ tonn/m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 50 \text{ m}$$

$$= 1.3 \text{ MPa}$$

Dette gir

$$A_p = 1.3/130 \cdot A_t = 1/100 \cdot A_t$$

Det legges inn en sikkerhetsfaktor på 3 (som er alminnelig). Forholdet blir da

$$A_p = 1/33 \cdot A_t$$

Det vil si at 1/33-del av totalt uttatt flateareal bør stå igjen som pilar. Dette utgjør en så liten andel at en i praksis kan tenke seg all malm tatt ut, når de nødvendige sikringsarbeider er utført.

I de profiler hvor malmen har størst bredde (profilene x=10950-x=11200), kan det likevel være gunstig i første omgang å sette igjen en pilarrekke. Denne kan så røves på et senere tidspunkt.

Området mellom profilene x=10950 og x=11050 har størst flateareal, totalt 3950 m². Det foreslås å sette igjen pilarer med flate 8·10 m², og med 5m brede lastetverrslag imellom. Dette gir et pilarareal på 260 m².

Påkjenning på pilarene blir da:

$$\sigma_p = \sigma_v \cdot A_t / A_p$$

$$\sigma_p = 1.3 \text{ MPa} \cdot 3950 / 260$$

$$\sigma_p = 19.8 \text{ MPa}$$

Dette gir sikkerhetsfaktor 6.6 (σ_c / σ_p), og pilarene er dermed kraftig dimensjonert.

Brytningsmetode

Entreprenørfirmaet MIKA A/S har gjort vurderinger av driftsopplegg og kostnader for utvinning av forekomsten.

Deres betraktninger er basert på bruk av utstyr som er alminnelig tilgjengelig hos de fleste entrepenører. Det benyttes da utstyr som, med bakgrunn i malkroppens størrelse, må betraktes som stort. Det vil si at det vil være nødvendig å bryte atskillig gråberg.

Den brytningsmetode som her foreslås tar utgangspunkt i "Narrow Vein Mining"-tenkemåte. Det legges da vekt på å følge malmen og å unngå for mye gråbergbrytning. Dette innebærer at utstyret som legges til grunn er av gruvedtype.

Det kan antas at malmen i hele lengderetningen har et parti med høyde opp mot noen meter. Forekomstens underjordsdel åpnes med at det i dette partiet legges ei transportort, fra bunnen av dagbruddet og til bunnen av brytbar malm.

Ortas høyde følger malmen. Den bør ikke være mindre enn 4.3 m, dette for at vanlige lastebiler uten problem skal kunne brukes til transport. Bredden på orta bestemmes ut fra hensynet til ventilasjon. Ventilasjonsduk tenkes lagt i et øvre hjørne av orta. Ortbredden settes da lik 5.2 m.

Selve brytningen foregår fra bunnen av malmen og oppover mot åpningen. Produksjonsboringen skjer med samme rigg som ortdriften. Denne riggen er forutsatt å kunne drive profiler store nok for transportorta. Samtidig skal den kunne drive på høyder ned mot to meter. En 2-boms ortrigg som oppfyller disse kravene kan skaffes. Ortriggen strosser inn mot transportorta, utover til malmens ytterkanter.

De store hengflatene som oppstår ved brytningen må sikres med bolting og fjellband, evt. også noe sprøytebetong.

I de områder hvor spennvidden blir spesielt stor vil det også være riktig å sikre ved å sette igjen pilarer.

Sikringen utføres for å forhindre nedfall av løsblokker og løse steiner. Det forventes ingen problemer i bergmekanisk henseende.

Pilarene som settes igjen er i avsnittet "Bergmekaniske vurderinger" foreslått å være $8 \cdot 10 \text{ m}^2$, med 5 m brede lastetverrslag.

Pilarene kan imidlertid planlegges etter maskinkrav. Dette innebærer at en står fritt til å endre de foreslåtte mål, dersom utstyret som velges krever en annen utforming.

Pilarene kan røves på et senere tidspunkt.

Malmen skal prøves brutt i mektigheter ned til 1 m. I de laveste områdene vil det også bli nødvendig å skyte noe gråberg.

Ved å skyte selektivt vil det i stor grad være mulig å holde malm og gråberg atskilt.

Malmberegningene for underjordsdelen tar likevel utgangspunkt i en gråberginnblanding på 25%.

Opplastingen skal kunne skje i lave høyder, d.v.s. høyder ned mot 2 m. Samtidig skal det tippes i vanlige lastebiler.

Det er funnet at en Wagner ST 3,5 B last- og bær-maskin vil egne seg til formålet.

Brytningen blir da prinsipielt meget enkel. En følger malmen og unngår i stor grad gråberg. All malmen strosses fra transportorta og utover til malmens ytterkant. Den lastes direkte på lastebiler og transporteres til Røstvangen.

Brytningskostnader

Kostnader er ikke beregnet for den foreslåtte brytningsmetode.

Kunnskapen om malmen er foreløpig noe diffus, og det har ikke vært funnet hensiktsmessig å utarbeide detaljerte planer som grunnlag for kostnadsberegning.

"Narrow Vein Mining" innebærer gruvedrift etter relativt nye metoder, og vi har derfor ingen erfaringskostnader å gjøre overslag ut fra.

MIKA A/S har gjort en vurdering av forekomsten med forslag til driftsopplegg. Basert på sine erfaringstall har de også utført kostnadsberegninger, hvor de har anslått gruvekostnadene til 115 kr/tonn.

I Vakkerli-prosjektets totale kostnadsoverslag er MIKA's erfaringskostnader lagt til grunn.

SAMMENDRAG

Rapporten vurderer driftsopplegg/drivemåte for utvinning av Vakkerlien-forekomsten basert på en entreprenørmodell i gruva.

Alle løsninger og produksjonsopplegg er basert på at nødvendige tjenester skal være tilgjengelige i entreprenørmarkedet.

Utredningen forutsetter videre en samlet malm-mengde på ca. 340.000 tonn.

Det er ikke gjort vurderinger knyttet til endringer i malm-mengder, men selve gruvedriften er, pga. forekomstens beskaffenhet, ikke svært ømfintlig for variasjon i mengder.

Løvert på Røstvangen vil malm fra Vakkerlien i henhold til denne utredningen koste 115 kr/tonn.

I disse tallene ligger det betydelige optimaliseringsmuligheter.

~~Alle~~ ^{Gitte} mengder er forutsatt drevet ut over 3 sommersesonger å 8 måneder. Det er ikke lagt opp til vinterdrift.

Miljømessige konsekvenser synes relativt beskjedne.

VAKKERLIEN-FOREKOMSTEN (KVIKNE)

**DRIFTS- OG KOSTNADSVURDERINGER
GRUVEDRIFT**

FORELØB! 7

INNHOLD

1.0 BAKGRUNN

2.0 MALMBEREGNINGER - MASSEBEREGNINGER

3.0 GEOLOGI, BORBARHET/SPRENGBARHET, SIKRINGSVURDERINGER

4.0 DRIFTSOPPLEGG

5.0 PRODUKSJONSMENGDER, TIDPLAN

6.0 RESSURSER, BEMANNING

7.0 MILJØ

8.0 KOSTNADER

1.0 BAKGRUNN

Vakkerlién er en nikkel/kopperforekomst som ligger ca. 25 km fra de nedlagte gruvene på Røstvangen, Kvikne.

MIKA A/S har, på oppdrag av Folldal Verk A/S (FV), gjort vurderinger av driftsopplegg og kostnader for utvinning av forekomsten.

2.0 MALMBEREGNINGER - MASSEBEREGNINGER

MIKA A/S har ikke gjort vurderinger av malmverdier, men beregnet malm-mengde på bakgrunn av merkede profiler av FV (Vedlegg 1).

Dette har vært nødvendig for å kunne vurdere driftsopplegg/kostnader, ikke for å overprøve angitte mengder (Risto Juhava, juni 1990).

Nødvendig løsmasseavdekning, gråbergmengde og gråberginnblanding i malmen vil være avhengig av drivemetode/driftsopplegg.

For å gjennomføre disse vurderingene er gjort to hovedforutsetninger:

- * Mellom Pel 200S - 680S taes malmen ut med dagbruddsdrift.
- * Mellom 680S - 1250S med underjordsdrift.

Selve malmen er formet som en buktende linse med svært variabelt tverrsnitt og varierende stigningsforhold.

Det er derfor på dette stadiet i prosjektet valgt å forutsette all malm tatt ut med liggerboring (tunnelboreriggen), også i dagbruddet.

Veggene i dagbruddet er forutsatt sprengt 10:1.

Er fjellet dårlig/ustabilt kan dette være noe knapt. Det er derfor i kostnadskalkylen forutsatt en del sikring (bolter) av veggene.

Over kortere strekninger faller malmen brattere enn 1:5,5. Dette gjør det nødvendig, på visse strekninger, å sprengne ekstra mengder med gråberg for å få en slakere såle på disse strekningene.

På basis av ovenfor gitte forutsetninger har beregningene gitt følgende hovedtall:

	Løsmasse	Gråberg	Malm	
	fm3	fm3	fm3	tonn
Pel 2005-6805 (over jord)	57.250	148.433	50.399	161.279
Pel 6805-12505		91.471	56.660	181.312
Sum		239.904	107.059	342.591

3.0 GEOLOGI, BORBARHET/SPRENGBARHET, SIKRINGSVURDERINGER

MIKA A/S har ikke hatt anledning til å vurdere fjellforholdene, hverken insitu eller ved hjelp av prøvetaking.

I alle tall og vurderinger har vi derfor funnet det riktig å legge seg "på den sikre siden":

- * dårlig borbarhet/sprengbarhet ?
- * 1 stk. bolt pr. 2,25 m² i tunnelheng
- * 5 cm fiberarmert sprøytebetong på alle flater i tunnel-heng
- * spredt bolting i skjæringer mellom pel 4505 - 6805.

De relativt høye sikringsmengdene må også sees i sammenheng med, ikke en generelt dårlig/svake bergarter (gabbro), at valgte spenn i tunnelen på visse strekninger er forutsatt opp til 18 - 20 m før tverrsnittene deles. Det er i tillegg lagt vekt på at det skal arbeide mennesker med boring, lading osv. under disse hengene.

I en seinere fase i prosjektet bør det ligge et stort potensiale i å redusere forutsatt sikringsmengder.

4.0 DRIFTSOPPLEGG

På dette stadiet har det ikke, ut fra tids- eller kostnadmessige hensyn vært riktig å forsøke å optimalisere et driftsopplegg.

Det forutsatte driftsopplegget er utformet på bakgrunn av følgende momenter:

- * Maskiner, nødvendig kunnskap etc. skal være tilgjengelig i det tradisjonelle entreprisemarkedet.

- * Det legges ikke opp til vinterdrift i gruva/forekomsten.
- * Opplegget må ivareta kravet til minst mulig gråbergsinnblanding og samtidig gi rom for en mest mulig rasjonell drift.

Ut fra disse forutsetninger/krav og MIKA's generelle driftserfaringer og kunnskap om entreprisemarkedet, er følgende opplegg forutsatt som basis for utredningen:

- * Forekomsten "åpnes" ved at det sprenges en adkomst ned til malmen mellom pel 6505 - 6805 der malmen gjør en "bukling" opp.
- * Mot nord drives dagbruddsdrift, mens det p.g.a. overdekning synes billigst å gå under jord fra ca. pel 6805 og sørover.
- * Bortsett fra selve adkomsten ned til forekomsten (ved pel 6505 - 6805) og et parti mellom 4505 - 6805 foregår all boring/sprenkning ved hjelp av tunnelriggen, dvs. liggerboring.

Ved å gå inn på midten av forekomsten på denne måten, kan vekseldrift oppnås nesten hele tiden.

Det er på dette stadiet ikke gjort vurderinger med hensyn på driftsopplegg ut fra malmverdier osv.

Det forutsatte driftsopplegg er utelukkende valgt ut fra et kostnads-synspunkt.


Alle beregninger er basert på at malmen slutter ved pel ca. 1250S.

Det er ikke gjort forsøk på å optimalisere den mengden gråberg som må kjøres opp av gruva og hvilken mengde som kan bæres og legges direkte bak stuff.

Alle driftstall osv. er basert på følgende hovedutstyr:

- * CAT 980 C som hovedlastemaskin
- * 30 T gravemaskin til rensk og lasting
- * 2 stk. 14 m³ biler
- * 3-boms tunnelrigg

slåe maskiner.



Modelletten er brukt for

Avhengig av malmkroppens utforming er tverrsnittene forutsatt oppdelt i opp til 4 - 5 salver.

Dette for å begrense gråbergsinnblandingen.

5.0 PRODUKSJONSMENGDER - TIDPLAN

Forutsatt samlet malmmengde på 343.000 tonn og med en fordeling tilnærmet lik den som er gitt i Vedlegg 1, synes det riktig å ta ut malmen på 3 sesonger à 8 måneder, basert på to-skifts drift (67 timer/uke).

Dette er delvis også med henblikk på oppredningsprosessen.

I gruva gir dette en gjennomsnittskapasitet på:

$$\frac{346.963 \text{ fm}^3}{7 \times 4 \times 67 \times 3} = 62 \text{ fm}^3/\text{time, forutsatt fellesferie.}$$

gi god margin.

Kapasiteten er lav og bør gi rom for optimalisering.

På grunn av den lave kapasiteten vil så som lønnskostnader her til en viss grad bli mer tidsavhengige enn produksjonsavhengige.

Nødvendig kapasitet på boreriggen vil tilsvarende bli:

$$\frac{331.873 \text{ bm}}{7 \times 4 \times 67 \times 3} = 60 \text{ bm/time}$$

(Mulig kapasitet på riggen ligger med tilsvarende opplegg på 130 - 160 bm/time.

Når det likevel er lagt såpass lave kapasiteter til grunn er det for på dette stadiet å være sikker på å ivareta kravene til nøyaktig uttak av malmen (liten gråbergsinnblanding) En reduksjon av forutsatt gråbergsinnblanding fra 20 til 15 % vil kunne utgjøre 3 - 4 mill kr.

6.0 RESSURSER, BEMANNING

Selve gruva/malmen kan langt på vei betraktes som en hvilket som helst tunnel-/masseforflytningsjobb.

Det er derfor lagt opp til en svært enkel rigg i dagen, dvs. med hensyn til brakker, verksted osv.

Hele riggen vil i str. orden dreie seg om 3 - 4 brakker, 8 - 10 containere og en liten rubb-hall.

I tillegg til 1 stk. formann og 1 stk.

stikningsingeniør/malmgeolog/anleggsleder er det forutsatt "egen" bemanning på 7 ansatte i gruva.

I tillegg kommer 2 - 3 lastere (980 C og gravemaskin) og 3 - 4 sjåførere på lastebilene.

Totalt 15 på gruvesiden, muligens noe flere kjøre.

7.0 MILJØ

I tillegg til "vanlige" plage av selve anleggsdriften (støv, støy etc.), bør det her rettes oppmerksomhet mot pumpevannet fra gruva og evt. forurensning fra tipper.

Det er i kostnadsoverslaget avsatt tilsammen kr 2.000.000,- til rensing/tiltak.

Det vil bl.a. være svært viktig hvor og hvordan tippene plasseres.

I tillegg må det bestrebes å kjøre minst mulig gråberg ut av gruva. Etter at all malm er tatt ut bør hele dag-bruddet fylles igjen slik at selve naturinngrepet bare kan sees i form av en arrondert tipp.

8.0 KOSTNADER

I tillegg til forutsetninger gitt i kap. 1 - 7 er kalkylen basert på følgende:

- * Tallene inkluderer alle nødvendige kostnader for å få malmen ned til Røstvangen, bortsett fra kostnader til evt. kjøp av grunn og "overhead-kostnader" som utbygger måtte ha.
- * Det er ikke lagt inn penger til videre malm-boringer/undersøkelser.

De angitte tallene bør gi rom for optimaliserings-gevinster på i str. orden 10 - 25 %.

1.	Tilrigging, drift rigg	kr	3.221.000
	15 % av 1 - 7		
2.	Boring, lading, skyting - materialer	"	3.947.000
3.	Lønn egne timelønnte		
	7 x 4 x 35 x 3 x 7 x 235	"	4.836.000
4.	Leier, drift maskiner, brakker osv.		
	268.588 fm ³ x 21 kr/fm ³	"	5.640.000
5.	lasting, rensk		
	CAT 980 C 7 x 4 x 40 x 430 x 3 = 1445'		
	30 t Gravem. 7 x 4 x 35 x 350 x 3 = 1029'	"	2.475.000
6.	Transport 7 x 4 x 40 x 2,5 x 280 x 3 = 1029'	"	2.352.000
7.	Bolter - materialer		
	Tunnel 4.950 x 135 = 688'		
	Skjæring (inkl. kran) 1.060 x 450 = 477'	"	1.145.000
8.	Sprøytebetong 540 fm ³ à 2.000	"	1.020.000

	SUM 1 - 8	kr	24.636.000

9.	Tiltak forurensing, opprydding etc.	"	3.500.000
10.	Transport fra gruva til Røstvangen		
	inkl. utbedring og vedlikehold av veg		
	25 kr/tonn x 342.589	"	8.565.000

	Sum 1 - 10	kr	36.701.000
	Risiko, uforutsett 5 % av 1 - 10	"	2.699.000

	SUM KOSTNADER	kr	39.400.000
=====			
		ca.	115 kr/tonn

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION

19.12.1990

polygons: s_m_ni_0.4_*
 profile: x=10200 - 11300
 codes: 1

profile	intersection length	ni	cu	sg	area m2	density	projection range	tons
x=10200	2.00	0.98500	0.17500	3.14735	15	3.147	50.0	2430
x=10250	4.00	1.26500	0.28000	3.20060	15	3.201	50.0	2423
x=10300	10.00	0.87279	0.19225	3.12601	97	3.126	50.0	15213
x=10350	13.40	1.05732	0.26541	3.16110	90	3.158	50.0	14251
x=10400	11.00	0.97222	0.41154	3.14492	129	3.142	50.0	20272
x=10450	9.20	0.83816	0.22662	3.11942	80	3.119	50.0	12474
x=10500	7.80	0.74000	0.38830	3.10075	66	3.098	50.0	10168
x=10550	16.00	1.61405	0.67168	3.26699	136	3.265	50.0	22235
x=10600	4.00	0.80833	0.75671	3.11374	81	3.113	50.0	12590
x=10650	14.10	1.09045	0.36500	3.16740	130	3.166	50.0	20653
x=10700	4.00	2.04448	0.56250	3.34886	60	3.341	50.0	10042
x=10750	6.00	0.69493	0.12343	3.09218	66	3.091	50.0	10261
x=10800	0.00				0	0.000	0.0	0
x=10850	4.00	0.58100	0.09375	3.07051	35	3.070	50.0	3619
x=10900	1.00	1.42000	0.00000	3.23008	27	3.230	50.0	4372
x=10950	11.00	0.64817	0.37255	3.08328	111	3.083	75.0	25775
x=11050	14.00	2.05618	0.81622	3.35108	155	3.302	100.0	51187
x=11150	7.00	0.95368	0.32222	3.14139	103	3.140	100.0	32399
x=11200	4.60	1.47146	0.21821	3.23987	109	3.235	50.0	17638
x=11250	8.20	0.80013	0.44643	3.11218	87	3.112	50.0	13490
x=11300	4.00	0.88367	0.36689	3.12807	56	3.126	50.0	8700
total	155.30	1.20358	0.44188	3.18892	1650	3.1774	1125.0	310193

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION

19.12.1990

profile: x=10200 - 11300
 codes: 1

limit	tons	ni	cu	sg
ni > 0.60	193426	1.634	0.587	3.271
ni < 0.60	116766	0.491	0.201	3.053
total	310193	1.204	0.442	3.189

SAMMENDRAG

Rapporten vurderer driftsopplegg/drivemåte for utvinning av Vakkerlien-forekomsten basert på en entreprenørmodell i gruva.

Alle løsninger og produksjonsopplegg er basert på at nødvendige tjenester skal være tilgjengelige i entreprenørmarkedet.

Utredningen forutsetter videre en samlet malm-mengde på ca. 340.000 tonn.

Det er ikke gjort vurderinger knyttet til endringer i malm-mengder, men selve gruvedriften er, pga. forekomstens beskaffenhet, ikke svært ømfintlig for variasjon i mengder.

Levert på Røstvangen vil malm fra Vakkerlien i henhold til denne utredningen koste 115 kr/tonn.

I disse tallene ligger det betydelige optimaliseringsmuligheter.

^{Gjente} Økte mengder er forutsatt drevet ut over 3 sommersesonger à 8 måneder. Det er ikke lagt opp til vinterdrift.

Miljømessige konsekvenser synes relativt beskjedne.

INNHold

1.0 BAKGRUNN

2.0 MALMBEREGNINGER - MASSEBEREGNINGER

3.0 GEOLOGI, BORBARHET/SPRENGBARHET, SIKRINGSVURDERINGER

4.0 DRIFTSOPPLEGG

5.0 PRODUKSJONSMENGDER, TIDPLAN

6.0 RESSURSER, BEMANNING

7.0 MILJØ

8.0 KOSTNADER

1.0 BAKGRUNN

Vakkerlien er en nikkel/kopperforekomst som ligger ca. 25 km fra de nedlagte gruvene på Røstvangen, Kvikne.

MIKA A/S har, på oppdrag av Folldal Verk A/S (FV), gjort vurderinger av driftsopplegg og kostnader for utvinning av forekomsten.

2.0 MALMBEREGNINGER - MASSEBEREGNINGER

MIKA A/S har ikke gjort vurderinger av malmverdier, men beregnet malm-mengde på bakgrunn av merkede profiler av FV (Vedlegg 1).

Dette har vært nødvendig for å kunne vurdere driftsopplegg/kostnader, ikke for å overprøve angitte mengder (Risto Juhava, juni 1990).

Nødvendig løsmasseavdekning, gråbergmengde og gråberginnblanding i malmen vil være avhengig av drivemetode/driftsopplegg.

For å gjennomføre disse vurderingene er gjort to hovedforutsetninger:

- * Mellom Pel 200S - 680S taes malmen ut med dagbruddsdrift.
- * Mellom 680S - 1250S med underjordsdrift.

Selve malmen er formet som en buktende linse med svært variabelt tverrsnitt og varierende stigningsforhold.

Det er derfor på dette stadiet i prosjektet valgt å forutsette all malm tatt ut med liggerboring (tunnelboreriggen), også i dagbruddet.

Veggene i dagbruddet er forutsatt sprengt 10:1.

Er fjellet dårlig/ustabilt kan dette være noe knapt. Det er derfor i kostnadskalkylen forutsatt en del sikring (bolter) av veggene.

Over kortere strekninger faller malmen brattere enn 1:5,5. Dette gjør det nødvendig, på visse strekninger, å spreng ekstra mengder med gråberg for å få en slakere såle på disse strekningene.

På basis av ovenfor gitte forutsetninger har beregningene gitt følgende hovedtall:

	Løsmasse	Gråberg	Malm	
	fm3	fm3	fm3	tonn
Pel 2005-6805 (over jord)	57.250	148.433	50.399	161.279
Pel 6805-12505		91.471	56.660	181.312
Sum		239.904	107.059	342.591

3.0 GEOLOGI, BORBARHET/SPRENGBARHET, SIKRINGSVURDERINGER

MIKA A/S har ikke hatt anledning til å vurdere fjellforholdene, hverken insitu eller ved hjelp av prøvetaking.

I alle tall og vurderinger har vi derfor funnet det riktig å legge seg "på den sikre siden":

- * dårlig borbarehet/sprengbarhet
- * 1 stk. bolt pr. 2,25 m² i tunnelheng
- * 5 cm fiberarmert sprøytebetong på alle flater i tunnel-heng
- * spredt bolting i skjæringer mellom pel 4505 - 6805.

De relativt høye sikringsmengdene må også sees i sammenheng med, ikke en generelt dårlig/svake bergarter (gabbro), at valgte spenn i tunnelen på visse strekninger er forutsatt opp til 18 - 20 m før tverrsnittene deles. Det er i tillegg lagt vekt på at det skal arbeide mennesker med boring, lading osv. under disse hengene.

I en seinere fase i prosjektet bør det ligge et stort potensiale i å redusere forutsatt sikringsmengder.

4.0 DRIFTSOPPLEGG

På dette stadiet har det ikke, ut fra tids- eller kostnadmessige hensyn vært riktig å forsøke å optimalisere et driftsopplegg.

Det forutsatte driftsopplegget er utformet på bakgrunn av følgende momenter:

- * Maskiner, nødvendig kunnskap etc. skal være tilgjengelig i det tradisjonelle entreprisemarkedet.

- * Det legges ikke opp til vinterdrift i gruva/forekomsten.
- * Opplegget må ivareta kravet til minst mulig gråbergsinnblanding og samtidig gi rom for en mest mulig rasjonell drift.

Ut fra disse forutsetninger/krav og MIKA's generelle driftserfaringer og kunnskap om entreprisemarkedet, er følgende opplegg forutsatt som basis for utredningen:

- * Forekomsten "åpnes" ved at det sprenges en adkomst ned til malmen mellom pel 6505 - 6805 der malmen gjør en "bukling" opp.
- * Mot nord drives dagbruddsdrift, mens det p.g.a. overdekning synes billigst å gå under jord fra ca. pel 6805 og sørover.
- * Bortsett fra selve adkomsten ned til forekomsten (ved pel 6505 - 6805) og et parti mellom 4505 - 6805 foregår all boring/sprengning ved hjelp av tunnelriggen, dvs. liggerboring.

Ved å gå inn på midten av forekomsten på denne måten, kan vekseldrift oppnås nesten hele tiden.

Det er på dette stadiet ikke gjort vurderinger med hensyn på driftsopplegg ut fra malmverdier osv.

Det forutsatte driftsopplegg er utelukkende valgt ut fra et kostnads-synspunkt.

Alle beregninger er basert på at malmen slutter ved pel ca. 1250S.

Det er ikke gjort forsøk på å optimalisere den mengden gråberg som må kjøres opp av gruva og hvilken mengde som kan bæres og legges direkte bak stuff.

Alle driftstall osv. er basert på følgende hovedutstyr:

- * CAT 980 C som hovedlastemaskin
- * 30 T gravemaskin til rensk og lasting
- * 2 stk. 14 m³ biler
- * 3-boms tunnelrigg

Avhengig av malmkroppens utforming er tverrsnittene forutsatt oppdelt i opp til 4 - 5 salver.

Dette for å begrense gråbergsinnblandingen.

5.0 PRODUKSJONSMENGDER - TIDPLAN

Forutsatt samlet malmmengde på 343.000 tonn og med en fordeling tilnærmet lik den som er gitt i Vedlegg 1, synes det riktig å ta ut malmen på 3 sesonger à 8 måneder, basert på to-skifts drift (67 timer/uke).

Dette er delvis også med henblikk på oppredningsprosessen.

I gruva gir dette en gjennomsnittskapasitet på:

$$\frac{346.963 \text{ fm}^3}{7 \times 4 \times 67 \times 3} = 62 \text{ fm}^3/\text{time, forutsatt fellesferie.}$$

Kapasiteten er lav og bør gi rom for optimalisering.

På grunn av den lave kapasiteten vil så som lønnskostnader her til en viss grad bli mer tidsavhengige enn produksjonsavhengige.

Nødvendig kapasitet på boreriggen vil tilsvarende bli:

$$\frac{331.873 \text{ bm}}{7 \times 4 \times 67 \times 3} = 60 \text{ bm/time}$$

(Mulig kapasitet på riggen ligger med tilsvarende opplegg på 130 - 160 bm/time.

Når det likevel er lagt såpass lave kapasiteter til grunn er det for på dette stadiet å være sikker på å ivareta kravene til nøyaktig uttak av malmen (liten gråbergsinnblanding) En reduksjon av forutsatt gråbergsinnblanding fra 20 til 15 % vil kunne utgjøre 3 - 4 mill kr.

6.0 RESSURSER, BEMANNING

Selve gruva/malmen kan langt på vei betraktes som en hvilket som helst tunnel-/masseforflytningsjobb.

Det er derfor lagt opp til en svært enkel rigg i dagen, dvs. med hensyn til brakker, verksted osv.

Hele riggen vil i str. orden dreie seg om 3 - 4 brakker, 8 - 10 containere og en liten rubb-hall.

I tillegg til 1 stk. formann og 1 stk.

stikningsingeniør/malmgeolog/anleggsleder er det forutsatt "egen" bemanning på 7 ansatte i gruva.

I tillegg kommer 2 - 3 lastere (980 C og gravemaskin) og 3 - 4 sjåførere på lastebilene.

7.0 MILJØ

I tillegg til "vanlige" plage av selve anleggsdriften (støv, støy etc.), bør det her rettes oppmerksomhet mot pumpevannet fra gruva og evt. forurensning fra tipper.

Det er i kostnadsoverslaget avsatt tilsammen kr 2.000.000,- til rensing/tiltak.

Det vil bl.a. være svært viktig hvor og hvordan tippene plasseres.

I tillegg må det bestrebes å kjøre minst mulig gråberg ut av gruva. Etter at all malm er tatt ut bør hele dag-bruddet fylles igjen slik at selve naturinngrepet bare kan sees i form av en arrondert tipp.

8.0 KOSTNADER

I tillegg til forutsetninger gitt i kap. 1 - 7 er kalkylen basert på følgende:

- * Tallene inkluderer alle nødvendige kostnader for å få malmen ned til Røstvangen, bortsett fra kostnader til evt. kjøp av grunn og "overhead-kostnader" som utbygger måtte ha.
- * Det er ikke lagt inn penger til videre malm-boringer/undersøkelser.

De angitte tallene bør gi rom for optimaliserings-gevinster på i str. orden 10 - 25 %.

1.	Tilrigging, drift rigg	kr	3.221.000
	15 % av 1 - 7		
2.	Boring, lading, skyting - materialer	"	3.947.000
3.	Lønn egne timelønnte		
	7 x 4 x 35 x 3 x 7 x 235	"	4.836.000
4.	Leier, drift maskiner, brakker osv.		
	268.588 fm ³ x 21 kr/fm ³	"	5.640.000
5.	lasting, rensk		
	CAT 980 C 7 x 4 x 40 x 430 x 3 = 1445'		
	30 t Gravem. 7 x 4 x 35 x 350 x 3 = 1029'	"	2.475.000
6.	Transport 7 x 4 x 40 x 2,5 x 280 x 3 = 1029'	"	2.352.000
7.	Bolter - materialer		
	Tunnel 4.950 x 135 = 688'		
	Skjæring (inkl. kran) 1.060 x 450 = 477'	"	1.145.000
8.	Sprøytebetong 540 fm ³ à 2.000	"	1.020.000

	SUM 1 - 8	kr	24.636.000

9.	Tiltak forurensing, opprydding etc.	"	3.500.000
10.	Transport fra gruva til Røstvangen		
	inkl. utbedring og vedlikehold av veg		
	25 kr/tonn x 342.589	"	8.565.000

	Sum 1 - 10	kr	36.701.000
	Risiko, uforutsett 5 % av 1 - 10	"	2.699.000

	SUM KOSTNADER	kr	39.400.000
=====			
			ca. 115 kr/tonn

Løsmasser over dekbredder

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION 10.12.1990

polygons: s_i_1
 profile: x=10200 - 10650
 codes: 1

profile	intersection	m3 area	density	projection	^{m³} tons
	length	m2		range	
x=10200	3.00	79	1.000	50.0	3942
x=10250	10.00	57	1.000	50.0	2853
x=10300	6.90	119	1.000	50.0	5935
x=10350	19.30	179	1.000	50.0	8928
x=10400	5.40	133	1.000	50.0	6629
x=10450	8.80	106	1.000	50.0	5288
x=10500	7.00	112	1.000	50.0	5576
x=10550	13.50	165	1.000	50.0	8251
x=10600	3.00	161	1.000	50.0	8041
x=10650	13.60	172	1.000	50.0	8607
total	90.50	0.00000 1281	1.0000	500.0	64050

Gräber, over malmen i dagbörd

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION 10.12.1990

polygons: s_1_1
profile: x=10200 - 10650
codes: 1

profile	intersection length	m3 area	area m2	density	projection range	m ³
x=10200	0.00	700.00000	14	1.000	50.0	707
x=10250	6.00	0.00000	19	1.000	50.0	953
x=10300	17.90	0.00000	139	1.000	50.0	6951
x=10350	8.70	0.00000	92	1.000	50.0	4591
x=10400	12.10	0.00000	197	1.000	50.0	9875
x=10450	9.20	0.00000	115	1.000	50.0	5747
x=10500	14.80	0.00000	147	1.000	50.0	7334
x=10550	80.70	0.00000	670	1.000	50.0	33495
x=10600	21.00	0.00000	785	1.000	50.0	39244
x=10650	26.80	0.00000	275	1.000	50.0	13747
total	197.20	4.78320	2453	1.0000	500.0	122644

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION

17.12.1990

polygons: s_m_ni_0.4_1

profile: x=10200 - 10650

codes: 1

profile	intersection length	ni	cu	sg	area m2	density	projection range	ton
x=10200	2.00	0.98500	0.17500	3.14735	15	3.147	50.0	243
x=10250	4.00	1.26500	0.28000	3.20060	15	3.201	50.0	242
x=10300	10.00	0.87279	0.19225	3.12601	97	3.126	50.0	1521
x=10350	13.40	1.05732	0.26541	3.16110	90	3.158	50.0	1425
x=10400	11.00	0.97222	0.41154	3.14492	129	3.142	50.0	2027
x=10450	9.20	0.83816	0.22662	3.11942	80	3.119	50.0	1247
x=10500	7.80	0.74000	0.38830	3.10075	66	3.098	50.0	1016
x=10550	16.00	1.61405	0.67168	3.26699	136	3.265	50.0	2223
x=10600	4.00	0.80833	0.75671	3.11374	81	3.113	50.0	1259
x=10650	14.10	1.09045	0.36500	3.16740	130	3.166	50.0	2065
total	91.50	1.05554	0.41390	3.16076	840	3.1582	500.0	13271

RÅMALMSPRODUKTION 1. ÅR

tonn	% Ni	% Cu	Renmalen
132710	1.05	0.41	± 5% malningsp = Bortlar renmalen
126074	1.05	0.41	
25215	0.20	0.05	+ GBI 20%
151289	0.91	0.35	Råmalen

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION

17.12.1990

polygons: s_m_ni_0.4_*
 profile: x=11050 - 11300
 codes: 1

profile	intersection length	ni	cu	sg area m2	density	projection range	tons
x=11050	14.00	2.05618	0.81622	3.35108	155	3.302 100.0	51187
x=11150	7.00	0.95368	0.32222	3.14139	103	3.140 100.0	32399
x=11200	4.60	1.47146	0.21821	3.23987	109	3.235 50.0	17638
x=11250	8.20	0.80013	0.44643	3.11218	87	3.112 50.0	13490
x=11300	4.00	0.88367	0.36689	3.12807	56	3.126 50.0	8700
total	37.80	1.46323	0.52897	3.23831	510	3.2149 350.0	123414

RÄMALMSPRODUKTION 2 ÅR

tonn	% Ni	% Cu	
123414	1.46	0.53	Rennalm
117724	1.46	0.53	+ 5% malmdag = Rytbar rennalm
29431	0.20	0.05	+ GB! 25%
147155	1.21	0.43	Römmalm

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION 17.12.1990

polygons: s_m_ni_0.4_*
 profile: x=10700 - 10950
 codes: 1

profile	intersection length	ni	cu	sg	area m2	density	projection range	tons
x=10700	4.00	2.04448	0.56250	3.34886	60	3.341	50.0	10042
x=10750	6.00	0.69493	0.12343	3.09218	66	3.091	50.0	10261
x=10800	0.00				0	0.000	0.0	0
x=10850	4.00	0.58100	0.09375	3.07051	35	3.070	50.0	3619
x=10900	1.00	1.42000	0.00000	3.23008	27	3.230	50.0	4372
x=10950	11.00	0.64817	0.37255	3.08328	111	3.083	75.0	25775
tot	26.00	0.97428	0.31176	3.14531	300	3.1403	275.0	54069

RÄMALNSPRODUKTION 3. ÅR

tonn	% Ni	% Cu	
54069	0.97	0.31	Renmalin
51345	0.97	0.31	+ 5% malning = Blybar renmalin
12841	0.20	0.05	+ GBI 25%
64206	0.82	0.26	Rämalin

Totalreserver Valkeelica
polygonal veing med egenvekt

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION

3.12.1990

polygons: s_m_ni_0.4_*
profile: x=10200 - 11300
codes: 1

profile	intersection length	ni	cu	sg area m2	density	projection range	tons	
x=10200	2.00	0.98500	0.17500	3.14735	15	3.147	50.0	2430
x=10250	4.00	1.26500	0.28000	3.20060	15	3.201	50.0	2423
x=10300	10.00	0.87279	0.19225	3.12601	97	3.126	50.0	15213
x=10350	13.40	1.05732	0.26541	3.16110	90	3.158	50.0	14251
x=10400	11.00	0.97222	0.41154	3.14492	129	3.142	50.0	20272
x=10450	9.20	0.83816	0.22662	3.11942	80	3.119	50.0	12474
x=10500	7.80	0.76161	0.39603	3.10486	67	3.102	50.0	10358
x=10550	16.00	1.61790	0.67237	3.26773	138	3.266	50.0	22504
x=10600	4.00	0.80833	0.75671	3.11374	81	3.113	50.0	12590
x=10650	14.10	1.09045	0.36500	3.16740	130	3.166	50.0	20653
x=10700	4.00	2.04448	0.56250	3.34886	60	3.341	50.0	10042
x=10750	6.00	0.72805	0.12602	3.09847	62	3.098	50.0	9569
x=10800	0.00				0	0.000	0.0	0
x=10850	4.00	0.58100	0.09375	3.07051	35	3.070	50.0	3619
x=10900	1.00	1.42000	0.00000	3.23008	27	3.230	50.0	4372
x=10950	11.00	0.64817	0.37255	3.08328	111	3.083	75.0	25775
x=11050	14.00	2.05618	0.81622	3.35108	155	3.302	100.0	51187
x=11150	7.00	0.95368	0.32222	3.14139	103	3.140	100.0	32395
x=11200	4.60	1.44040	0.21388	3.23396	108	3.229	50.0	17359
x=11250	8.20	0.80013	0.44643	3.11218	87	3.112	50.0	13490
x=11300	4.00	0.88367	0.36689	3.12807	56	3.126	50.0	8700
total	155.30	1.20483	0.44311	3.18916	1647	3.1776	1125.0	309682

X=10800
Y=10180
Z=880

Y=10180


Y=10170

X=10800
Y=10180
Z=880

Z=878

Z=880

X=10800
Y=10180
Z=880



CORE HOLE

	length	deviations, m	start	end
d-22	14.80	0.00	0.00	

DRILL HOLE PARAMETERS

Analysis: n1 (X), cu (X)
 Bar scale: 5.00 S = 1.00'cm
 Projection distance: front, m 0.00
 Projection level: back, m 0.00
 Projection level: direction, gr 100.00
 Projection level: slope, degree 80.00
 Projection level: direction, gr 200.00
 Projection level: slope, degree 0.00
 All the holes intersecting the projection level are shown

☒ DO ☐ SD ☐ S ☐ P ☒ CM ☒ RB ☒ EX ☐ SB ☐ CS

OUTOKUMPU MINING
 Norbulfid A.S.


1:880

10.10.1990

VAIKERILIN
 Brytningseplan

X=10200

X=10800
Y=10180
Z=880



X=10300
Y=10140
Z=880

Z=878

Z=880

X=10300
Y=10140
Z=880


Y=10175

Y=10200

X=10300
Y=10200
Z=880

CORE HOLES:

	length	deviations, m	
		start	end
d-27	17.00	0.00	0.00
d-63	19.00	0.00	0.00
d-64	16.80	0.00	0.00



DRILL HOLE PARAMETERS:

Analysis: N1 (N), du (S)
 Drill scale: 0.00 S = 1.00° m
 Projection distance: front, m 0.00
 back, m 0.00
 Projection level: direction, gr 100.00
 slope, degree 90.00
 Projection: direction, gr 200.00
 slope, degree 0.00
 All the holes intersecting the
 projection level are drawn

☒ DO ☐ SO ☐ S ☐ P ☒ OB ☒ FB ☒ EX ☐ SE ☐ CS

OUTOKUMPU MINING
 Norssulfid A.S.


1:200


7.10.1999

VAIKERILIN
 Brytningsplan

☒

X=10300





X=10450
Y=10178
Z=880

Y=10200

Y=10225

X=10450
Y=10225
Z=880


Z=875

Z=880

X=10450
Y=10178
Z=880

DRILL HOLE:

	length	deviation, m	
	start	end	
d-8	20.00	0.00	0.00
d-15	20.00	0.00	0.00
d-16	22.50	0.00	0.00



DRILL HOLE PARAMETERS:

Analysis: n1 (K), su (K)
 Bar scale: 5.00 S = 1.00 cm
 Projection distance: front, m 0.00
 back, m 0.00
 Projection level: direction, gr 100.00
 slope, degree 80.00
 Projection: direction, gr 200.00
 slope, degree 0.00
 All the holes intersecting the
 projection level are drawn

☒ DO ☐ SO ☐ S ☐ P ☒ OR ☒ RB ☒ EX ☐ SB ☐ CB

OUTOKUMPU MINING
 Norbultid A.S

1: 250


7.15.2000

YARKKELIEN
 Brytningssplan

RJ

X=10450

P1



CORE HOLE:			
	length	deviations, a	
d-28	81.00	start	end
		0.00	0.00

DRILL HOLE PARAMETERS:
 Analyzed: ni (3), cu (3)
 Bar scale: 8.00 Z = 1.00 cm
 Projection distance: front, a 8.00
 back, a 8.00
 Projection level: direction, gr 100.00
 slope, degree 80.00
 Projection: direction, gr 200.00
 slope, degree 0.00
 All the holes intersecting the
 projection level are drawn

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

OUTOKUMPU MINING		Z: 880
Norsulfid A.S.		10.00.1980
VAKKESLICH		
Brytningeplan		
x=10800		

VAKKER LIEN. Endelig utgave.
Totalt - alle profiler.

IN ● LUTU ORE RESERVE ESTIMATION 3.12.1990

polygons: s_m_ni_0.4_*
 profile: x=10200 - 11300
 codes: 1

profile	intersection length	ni	cu	sg area	density	projection range	tons	
x=10200	2.00	0.98500	0.17500	3.14735	15	3.147	50.0	2430
x=10250	4.00	1.26500	0.28000	3.20060	15	3.201	50.0	2423
x=10300	10.00	0.87279	0.19225	3.12601	97	3.126	50.0	15213
x=10350	13.40	1.05732	0.26541	3.16110	90	3.158	50.0	14251
x=10400	11.00	0.97222	0.41154	3.14492	129	3.142	50.0	20272
x=10450	9.20	0.83816	0.22662	3.11942	80	3.119	50.0	12474
x=10500	7.80	0.76161	0.39603	3.10486	67	3.102	50.0	10358
x=10550	16.00	1.61790	0.67237	3.26773	138	3.266	50.0	22504
x=10600	4.00	0.80833	0.75671	3.11374	81	3.113	50.0	12590
x=10650	14.10	1.09045	0.36500	3.16740	130	3.166	50.0	20653
x=10700	4.00	2.04448	0.56250	3.34886	60	3.341	50.0	10042
x=●750	6.00	0.72805	0.12602	3.09847	62	3.098	50.0	9569
x=10800	0.00				0	0.000	0.0	0
x=10850	4.00	0.58100	0.09375	3.07051	35	3.070	50.0	3619
x=10900	1.00	1.42000	0.00000	3.23008	27	3.230	50.0	4372
x=10950	11.00	0.64817	0.37255	3.08328	111	3.083	75.0	25775
x=11050	14.00	2.05618	0.81622	3.35108	155	3.302	100.0	51187
x=11150	7.00	0.95368	0.32222	3.14139	103	3.140	100.0	32399
x=11200	4.60	1.44040	0.21388	3.23396	108	3.229	50.0	17359
x=11250	8.20	0.80013	0.44643	3.11218	87	3.112	50.0	13490
x=11300	4.00	0.88367	0.36689	3.12807	56	3.126	50.0	8700
total	155.30	1.20483	0.44311	3.18916	1647	3.1776	1125.0	309682

Valkeelien.

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION

30.11.1990

polygons: s_m_ni_0.4_2
profile: x=10850 - 11300
codes: 1

*Separat linn i
sydlige del.*

profile	intersection length	ni	cu area	m2	density	projection range	tons
x=10850	3.00	0.58081	0.09367	24	3.200	50.0	3772
x=10900	0.00			0	0.000	0.0	0
x=10950	0.00			0	0.000	0.0	0
x=11050	0.00			0	0.000	0.0	0
x=11150	0.00			0	0.000	0.0	0
x=11200	0.00			0	0.000	0.0	0
x=11250	4.00	0.80472	0.27190	48	3.200	50.0	7698
x=11300	2.00	1.26500	0.54500	30	3.200	50.0	4726
total	9.00	0.88688	0.31008	101	3.2000	150.0	16196

UAKKERLIEN.

Berechnet und geprüft an genauheit
innen hest outside.

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION

3.12.1990

polygons: s_m_ni_0.4_1
profile: x=10200 - 11300
codes: 1

profile	intersection length	ni	cu	sg	area m2	density	projection range	tons
x=10200	2.00	0.98500	0.17500	3.14735	15	3.147	50.0	2430
x=10250	4.00	1.26500	0.28000	3.20060	15	3.201	50.0	2423
x=10300	10.00	0.87279	0.19225	3.12601	97	3.126	50.0	15213
x=10350	13.40	1.05732	0.26541	3.16110	90	3.158	50.0	14251
x=10400	11.00	0.97222	0.41154	3.14492	129	3.142	50.0	20272
x=10450	9.20	0.83816	0.22662	3.11942	80	3.119	50.0	12474
x=10500	7.80	0.76161	0.39603	3.10486	67	3.102	50.0	10358
x=10550	16.00	1.61790	0.67237	3.26773	138	3.266	50.0	22504
x=10600	4.00	0.80833	0.75671	3.11374	81	3.113	50.0	12590
x=10650	14.10	1.09045	0.36500	3.16740	130	3.166	50.0	20653
x=10700	4.00	2.04448	0.56250	3.34886	60	3.341	50.0	10042
x=10750	6.00	0.72805	0.12602	3.09847	62	3.098	50.0	9569
x=10800	0.00				0	0.000	0.0	0
x=10850	1.00	1.68000	0.74000	3.27954	12	3.280	50.0	1888
x=10900	1.00	1.42000	0.00000	3.23008	27	3.230	50.0	4372
x=10950	11.00	0.64817	0.37255	3.08328	111	3.083	75.0	25775
x=11050	14.00	2.05618	0.81622	3.35108	155	3.302	100.0	51187
x=11150	7.00	0.95368	0.32222	3.14139	103	3.140	100.0	32399
x=11200	4.60	1.44040	0.21388	3.23396	108	3.229	50.0	17359
x=11250	4.20	0.79241	0.66310	3.11072	39	3.110	50.0	6001
x=11300	2.00	0.43000	0.15500	3.04179	26	3.042	50.0	3973
total	146.30	1.22463	0.45196	3.19293	1546	3.1809	1125.0	295735

Calculation for drilling.
Endres ved sp. vedet.

IN SITU ORE RESERVE ESTIMATION 30.11.1990

polygons: s_m_ni_0.4_1
 profile: x=10200 - 11300
 codes: 1

profile	intersection length	ni	cu area m2	density	projection range	tons
x=10200	2.00	0.98500	0.17500	15	3.200 50.0	2471
x=10250	4.00	1.26500	0.28000	15	3.200 50.0	2422
x=10300	10.00	0.87033	0.19154	97	3.200 50.0	15576
x=10350	13.40	1.03956	0.26211	90	3.200 50.0	14442
x=10400	11.00	0.95842	0.40573	129	3.200 50.0	20645
x=10450	9.20	0.83708	0.22681	80	3.200 50.0	12797
x=10500	7.80	0.74636	0.39058	67	3.200 50.0	10685
x=10550	16.00	1.60882	0.67073	138	3.200 50.0	22050
x=10600	4.00	0.80236	0.74440	81	3.200 50.0	12944
x=10650	14.10	1.08150	0.36128	130	3.200 50.0	20877
x=10700	4.00	2.00070	0.55037	60	3.200 50.0	9619
x=10750	6.00	0.72406	0.12571	62	3.200 50.0	9885
x=10800	0.00			0	0.000 0.0	0
x=10850	1.00	1.68000	0.74000	12	3.200 50.0	1843
x=10900	1.00	1.42000	0.00000	27	3.200 50.0	4331
x=10950	11.00	0.64709	0.37066	111	3.200 75.0	26753
x=11050	14.00	1.79912	0.73002	155	3.200 100.0	49603
x=11150	7.00	0.94864	0.32027	103	3.200 75.0	24760
x=11200	4.60	1.41485	0.21031	108	3.200 50.0	17203
x=11250	4.20	0.79120	0.66120	39	3.200 50.0	6174
x=11300	2.00	0.43000	0.15500	26	3.200 50.0	4180
total	146.30	1.16744	0.43423	1546	3.2000 1100.0	289258

Forslaget Røstvangen.

Møteferiat 29.11.90

Seltager Risto Juhan, Bodil Altker Ivar Kall.

Saker.

1. Gruvedrift Valvulien

Mulige alternativer til entreprenørdrift.

Bodil og Risto legger opp en brytningsplan basert på bruk av eget mannskap/støtje for driften, eventuelt løses dette ved at hovedentreprenør overtar en del av våre folk. Det gjøres en vurdering av nødvendig støtje og kostnader for anskaffelse.

Profiler tegnes og brytningsgrenen legges inn. Anproduksjonen baseres på 150.000 tonn og gehalten berignes for hvert år.

2. Kontrollfunksjoner.

Det er en del funksjoner som må deleles i tillegg til den kvalitetskontroll av malmen. Dette er gravemåling, prøvetaking, borkullslegging og kontroll med anløpsvann.

Utgangspunktet mener man at disse tre oppgavene kan deles på 2 personer ved en 2-skifts drift. Valg av og utdanning/opplæring av disse personene vil være et meget viktig punkt.

VAKKERLIEN-FOREKOMSTEN (KVIKNE)

**DRIFTS- OG KOSTNADSVURDERINGER
GRUVEDRIFT**

FORELDBI 6.7

TELEFAX

Avsender: MIKA A/S
Hildertunet 2

1312 SLEPENDEN

V/ *K. Lian*

Telefon: 02 54 62 80

Telefax: 02 54 77 77

Mottaker: *Folldal Verk*

Att: *F. Strømmevold*

Telefax: *062 42 951*

Antall sider: 1 + n

Bemerkninger:

MIKA A/S

Hildertunet 2
1312 Slependsen
Tlf. 02-54 62 80
Bankgiro 4200.07.02689

FOLLDAL VERK A.S

2661 HJERKINN

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Attn.: I. Killi

90.09.07

VURDERING AV FOREKOMSTENE VAKKERLIEN OG GRIMSDALSGRUVA

Vedlagt sendes foreløpige rapporter med vurderinger av de to forekomstene i Vakkerlien og Grimsdalsgruva, samt faktura i to eksemplarer.

Med hilsen
for MIKA A/S

Nils Høeien

Vedlegg

GAMLE GRIMSDALSGRUVA

**DRIFTS- OG KOSTNADSVURDERINGER
GRUVEDRIFT**

FORELØB

SAMMENDRAG/KONKLUSJON

Rapporten vurderer driftsopplegg/drivemåte for utvinning utvinning av en kobber-, sink-, svovelforekomst beliggende ved den gamle Grimsdalsgruva, basert på en entreprenørmodell.

Alle løsninger og produksjonsopplegg er basert på at nødvendige tjenester skal være tilgjengelige i entreprenørmarkedet.

Utredningen forutsetter videre en samlet malm-mengde på ca. 2,9 mill tonn, utvunnet mellom kt. 1010 og 660.

Det er ikke gjort vurderinger med hensyn til evt økte malm-mengder og behovet for videre undersøkelser.

Det er heller ikke gjort vurderinger på eventuelle sammenhenger mellom denne forekomsten og Grimsdalsforekomsten.

Løvert ved oppredningsverk på Hjerkin vil malm fra forekomsten i henhold til denne vurderingen koste 85 kr/tonn. I disse tallene ligger betydelige optimaliseringsmuligheter.

Denne del av forekomsten er forutsatt drevet ut over en 8-års periode med en gjennomsnittlig årsproduksjon på ca. 400.000 tonn.

Miljømessige konsekvenser synes relativt beskjedne.

INNHALDSFORTEGNELSE

1.0 BAKGRUNN

2.0 MALMMENGDE, MALMVERDI

3.0 GEOLOGI, BORBARHET/SPRENGBARHET, SIKRINGSVURDERINGER

4.0 DRIFTSOPPLEGG, KONTRAKTSMODELLER

5.0 PRODUKSJONSMENGDER - TIDPLAN

6.0 RESSURSER, BEMANNING

7.0 MILJØ

8.0 KOSTNADER

1.0 BAKGRUNN

Grimsdalsforekomsten ligger ved "gamle" Grimsdals-gruva, ca. 30 km fra eksisterende anlegg på Tverrfjellet.

MIKA A/S HAR på oppdrag fra Folldal Verk A/S (FV), gjort vurderinger av driftsopplegg og kostnader for utvinning av forekomsten.

2.0 MALMMENGDE, MALMVERDI

På bakgrunn av overleverte kartmateriale/oversikt over kjerneboringer har MIKA A/S utført egne beregninger av malmmengder og malmverdi basert på to ulike prisnivå på Zn og Cu, henholdsvis 11 og 6,5 kr/kg for Zn, 18 og 12,5 kr/kg for Cu. Svovelprisen er holdt fast på 200 kr pr. tonn.

I malmverdiberegningene er forutsatt 15 % gråbergssinnblanding. Dette til tross for at vi i malmbergningene har forutsatt utnyttet malm-linser med bredde ned til 0,6 m.

Den relativt lave %-satsen er begrunnet ut fra driftsopplegget:

- * I tunneler er hver salve forutsatt merket av malmgeolog/stikker. Strossing av malmen skjer 2 - 3 salver bak stuff.
- * Tunnelene er forutsatt sprengt med rør i konturen.
- * Boret lengde i strossene er satt relativt lavt (25 m), også her er det forutsatt brukt rør i konturen.

I evt. seinere fase av prosjektet bør disse forholdene diskuteres nøye med malmgeologer/gruvefolk.

Hvorvidt det er økonomisk riktig å ta ut malmlinser helt ned til bredde 0,6 m, bør vurderes på et seinere tidspunkt.

For denne utredningen er det viktig at både kostnader og inntekter for malmlinser ned til bredde 0,6 m er med.

Ned mot dypet eksisterer få boringer. Beregningene blir her naturligvis usikrere. Beregnede malmmengder er begrenset ned til kote 660.

For å få fram de angitte verdier, er i stor grad interpolert mellom boreresultatene, men forsøkt gjort "noe pessimistisk".

Malmberegningene er basert på 4,0 tonn/m³ spesifikk vekt på malmen og at bergfester med tykkelse 10 m settes igjen for hver 50 m stross.

På basis av ovenfor gitte forutsetninger har beregningene gitt følgende hovedtall:

Malmmengde					Malmverdi	
	Stross	Tunnel	fm3	tonn	Høy kr	Lav kr
Stross	624.900	51.123	676.023	2.704.092	543.313.736	406.828.396
Malm i adkomst tunnel		64.920	64.920	259.686	52.176.838	39.069.543
SUM				2.963.778	595.490.574	445.897.939

Vedlegg 3 viser fordelingen av malm på de ulike blokker.

3.0 GEOLOGI, BORBARHET/SPRENGBARHET, SIKRINGSVURDERINGER

MIKA A/S har ikke hatt anledning til å vurdere fjellforholdene, verken insitu eller ved hjelp av prøvetaking.

I alle tall og vurderinger har det derfor vært nødvendig å legge seg "på den sikre siden":

- * Dårlig borbarhet/sprengbarhet.
- * Hovedadkomsttunnelen er forutsatt sikret med 1 stk. bolt pr. 2,25 m² tunnelheng og 5 cm fiberarmert sprøytebetong på alle flater i tunnel-hengen (0,8 m³/m).
- * I oppfaringstunneler 1,5 bolt pr. m tunnel og 0,25 m³ fiberarmert sprøytebetong pr. m tunnel.

Det er ikke forutsatt store stabilitetsproblemer.

4.0 DRIFTSOPPLEGG, KONTRAKTSMODELLER

Det beskrevne driftsopplegget er basert på at alle nødvendige elementer, enten samlet eller delt, kan kjøpes i det tradisjonelle entreprisemarkedet.

I så henseende er det viktig at opplegget har en vanskelighetsgrad og krever en erfaringsbakgrunn som er tilgjengelig i dette markedet.

Før malmens utgang i dagen ved pel~~X~~+ 250 (ca. kt. 1010), drives en hovedadkomst med synk 1:10 i malmen ned til ca. kt. 660 (Vedlegg 1).

Hovedadkomsten er forutsatt 8 m bred, 51 m² stor tunnel i gråberg, der malmgrensen utgjør den ene veggen (Vedlegg 2).

For å minimalisere gråbergsinnblandingen er hver salve forutsatt merket av malmgeolog/stikker. I tillegg er konturen forutsatt ladet med 22 x 1000 mm rør (gule). 2-3 salver bak "gråbergsstuffen" taes malmlinsen som stross.

Ut fra adkomsttunnelen drives oppfaringstunneler i malmen slik at lengden på strossen ikke overstiger 25 m. Økning av strosslengden til f.eks. 30 m, vil kunne bety store kostnadsbesparelser, men ut fra den kunnskap vi har på dette stadiet i prosjektet, er det ikke funnet riktig å kalkulere med større lengder enn 25 m.

Det er forutsatt igjensatt bergfester på 10 m lengde for hver 50 m stross (lengderetning).

Vertikalt er forutsatt igjensatt bergfester med 10 m's tykkelse under hovedadkomsttunnelene (se Vedlegg 1).

Alle kapasiteter, kostnadstall osv. er beregnet på basis av "standard tunnelutrustning", dvs. CAT 980 C hjullaster, 14 m³ lastebiler og 3-boms tunnelrigg. Det er i tillegg beregnet 1 gravemaskin til rensk samt egen sprøyterigg.

Dette driftsopplegget i kombinasjon med to stk. ventilasjonssjakter er forutsatt drevet ned til kt. 660. Hvorvidt det på et høyere nivå bør vurderes uttransport gjennom sjakter, er ikke tatt standpunkt til.

I tillegg til ventilasjonssjaktene er den enkelte tunnel forutsatt ventilert på tradisjonell måte, dvs. med vifter/duk.

Hovedadkomsten vil i perioder bli brukt som lastenivå for malm. Denne er derfor forutsatt relativt bred (kfr. Vedlegg 2), dvs. 8 m + bredden av malmen.

I kalkylen er avsatt penger til å skjerme/skille lasteområdet fra selve adkomsten. Det er innlagt relativt "romslig" med sikring i området mellom strossesjakt og tunnel.

Optimalisering av tunneltverrsnitt, stigningsforhold etc. gjøres på et seinere stadium i prosjektet. Det er heller ikke gjort forsøk på å vurdere "angrepsmønster" i forhold til malminnhold/priser.

5.0 PRODUKSJONSMENGDER - TIDPLAN

Forutsatt samlet malmmengde på 2.964.000 tonn er det lagt opp til ca. 8 års drift i gruva, basert på en årsproduksjon på ca. 400.000 tonn.

Dette gir, basert på 2-skifts drift og 67 timer pr. uke, krav til gjennomsnittlig time-kapasitet på 55 fm³ gråberg/malm ut av gruva, basert på et samlet uttak på ca. 1,2 mill fm³ av gråberg/malm. Det bør her være rom for betydelige optimaliseringsgevinster.

6.0 RESSURSER, BEMANNING

Bortsett fra malmgeolog er gruva betraktet som et hvilket som helst tunnel-anlegg angående bemanning.

Bortsett fra de konstruksjoner som er nødvendig på toppen av ventilasjonssjaktene, vil tilrigging i dagen stort sett begrense seg til 8 - 10 brakker i dagen, 10 - 15 containere og 2 rubbhaller.

Opplegget er basert på betydelig lokal rekruttering av timelønnte.

I tillegg til 1 stk. formann og 1 stk. malmgeolog/stikningsing./anleggsleder er det forutsatt en "egen bemanning" på 12.

I tillegg kommer 3 - 4 lastere/gravemaskinførere og 4 - 15 sjåførere.

7.0 MILJØ

Både med hensyn til naturinngrep og med tanke på forurenset gruve-vann etter avsluttet drift, er det valgte driftsmønster med å gå fra toppen av forekomsten gunstig.

Etter avsluttet drift vil bare arronderte tipper og vegsystemet være synlig (forutsatt at kraftlinjen taes ned).

Det er i kostnadsoverslaget lagt inn 4 mill kr. i investeringer for renseanlegg. Alle framføringer av veger til gruva er basert på opprusting av eksisterende.

Hele området bærer dessuten spor av tidligere gruvedrift.

8.0 KOSTNADER

I tillegg til forutsetninger gitt i kap. 1 - 7 er kalkylen basert på følgende:

- * Tallene inkluderer alle nødvendige kostnader for å få malmen sprengt og transportert ned til Hjerkin.
- * Det er ikke lagt inn penger til videre undersøkelser/boringer.

De angitte tallene bør gi rom for en optimaliseringsgevinst i størrelsesorden 10 - 20 %.

1.	TILRIGGING, DRIFT RIGG			
	Admin., forsikr. osv.			
	15 % av 6, 7, 8, 9 og 10		kr	16.500.000
2.	VENTILASJONSSJAKTER			
	2 stk. sjakter à 450 m x 8000 = 3.600'			
	+ Viftesystemer, install.	1.000'	"	4.600.000
3.	RENSEANLEGG			
	Investering	4.000'		
	Renter	1.500'		
	Drift/vedlikeh. 5 x 250'	1.250'	"	6.750.000
4.	KRAFTLINJE			
	Investering	2.500'		
	Renter	970'		
	Drift/vedlikeh. 5 x 250'	50'	"	3.520.000
5	VEG			
	Utbedr. vegkropp 7.000 x 500 = 3.500'			
	Grus 6x0,15 x 7000x 50 x 1,5 = 475'			
	Grunnavst./erstatning = 500'			

	Invest.	4.475'		
	Renter	1.735'		
	Vedl./brøyt. 375' år. år	1.875'	"	8.085.000

6.	BORING LADING, SKYTING			
	Materialkostnader			
6.1	Palling malm $482.548 \text{ fm}^3 \times 73,50 \text{ kr/m}^3 =$	kr	35.467.278	
6.2	Adkomsttunnel			
	Boring gråberg $416.940 \text{ bm} \times 8,25 =$	3.439.755		
	Sprengst. og tennere gråberg			
	$245.259 \text{ bm} \times 21,0 =$	5.150.439		
	Boring malm $64.920 \text{ bm} \times 9,25 =$	600.510		
	Sprengst. og tennere malm			
	$64.920 \text{ bm} \times 13,75 =$	892.650 "	10.083.354	
6.3	Oppfaringstunneler			
	Boring gråberg $335.192 \text{ bm} \times 8,25 =$	2.765.334		
	Sprengst. og tennere gråberg			
	$128.920 \text{ bm} \times 23,5 =$	3.029.620		
	Boring malm $51.123 \text{ bm} \times 9,25 =$	472.888		
	Sprengst. og tennere malm			
	$51.123 \text{ bm} \times 13,75 =$	702.941 "	6.970.783	
7.	LEIER DRIFT MASKINER OG UTSTYR			
	(Eks. borerigg)			
	$490.222 \text{ fm}^3 \times 25$	"	12.255.550	
8.	LASTING, TRANSPORT	"	24.562.200	
9.	LØNN	"	18.555.600	
10.	SIKRING			
	Materialer			
	$31.325 \text{ bolter} \times 250$	=	7.831.250	
	$5.465 \text{ m}^3 \text{ spr.btg. m/fib.} \times 2000 =$	10.930.000	"	18.761.250

*7000 W/m spiral
51 m²*

11. "AVSTENGNING"ADKOMSTTUNNEL kr 500.000
12. TRANSPORT GRUVA - HJERKIN
(Inkl. opplasting) 2.963.778 x 25 " 74.094.450

Sum 1 - 12

kr 240.205.465

13. Uforutsett, tilf. arrondering, tipp etc.
5 % av 1 - 12

" 12.010.273

SUM GRUVEKOSTNADER

kr 252.215.738


85 kr/tonn

Disponibelt til:

- * "overbygning" gruve
- * knusing
- * oppredning

	laveste estimat	Dagens malmverdi
Malmverdi	445.897.939	595.490.584
Kostnader	252.215.738	252.215.738
	193.682.201	343.274.836

65.85



A. f. f.

See also *am*

1998

100

 Hagedad kommt
 Oppfungsmaass
 Bergkater

GRIMSDALSGRUVA

empirical


Submitted : 2009

16 JANUARY 1992


Trace: 0000000000000000

16914 • J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):16906–16917


Vedlegg 2



Gjennomsnittlig tverrsnitt: 51 m^2



Vedlegg 2



Gjennomsnittlig tverrsnitt: 51m^2

Vedlegg 3

Malmmengde					Malmverdi	
	Stross	Tunnel	fm3	tonn	Høy kr	Lav kr
1	35.740	3.876	39.616	158.464	34.048.830	24.003.564
2	89.501	9.098	98.599	394.396	66.748.946	50.654.333
3	127.570	12.312	139.882	559.536	121.321.683	91.448.807
4	150.070	15.291	165.361	661.444	136.509.323	102.138.787
5	77.811	10.546	88 357	353.428	68.787.861	51.800.213
	480.692	51.123	531.815	2.127.268	427.416.643	320.045.704
Traktor pga. Skråst. malm	144.208	---	144.208			
			676.023	2.704.092	543.313.736	406.828.396
Malm i adkomst tunnel		64.920		259.686	52.176.838	39.069.543
SUM				2.963.778	595.490.574	445.897.939

11 SEPT. 1990

MIKA A/S

Hildertunet 2
1312 Slependen
Tlf. 02-54 62 80
Bankgiro 4200.07.02689

FOLLDAL VERK A.S

2661 HJERKINN

Deres ref:

Attn.: I. Killi

Vår ref:

Dato:

90.09.07

VURDERING AV FOREKOMSTENE VAKKERLIEN OG GRIMSDALSGRUVA

Vedlagt sendes foreløpige rapporter med vurderinger av de to forekomstene i Vakkerlien og Grimsdalsgruva, samt faktura i to eksemplarer.

Med hilsen
for MIKA A/S

Mils Hestlen

Vedlegg

④

FLOTASJON AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT

PÅ MALMPRØVER FRA VAKKERLIEN

UTFØRT VED FOLLDAL VERK A/S

I NOV. OG DES. 1990

1. GENERELT

Det er utført innledende flotasjonsforsøk på prøver fra Vakkerlien. Det er tidligere gjort forsøk med denne malmen ved Oppredningslaboratoriet, NTH og ved Lakefield Research Senter i Canada. Rapportene fra disse forsøkene er brukt som utgangspunkt for arbeidet som er gjort her.

Uheldigvis ble det til og begynne med brukt feil analysemetode på de kjemiske analysene. Det har derfor vært vanskelig å se hva som er kommet ut av de enkelte forsøkene. Analysene viste nemlig svært lave gehalter i konsentratet både for kobber og nikkel, og mye arbeid ble lagt i å få til et rikere konsentrat.

Etter at en annen analysemetode ble tatt i bruk viser det seg altså at det er oppnådd et relativt høyt innhold av kobber i konsentratet, mens det er et relativt lavt innhold av nikkel. I de tidligere forsøkene er det oppnådd en høyere konsentratgehalt for nikkel enn for kobber, som altså er motsatt av hva vi har sett i disse forsøkene. Resultatet må tilskrives at vi ikke har noen erfaring med nikkel-flotasjon tidligere.

Forsøkene er utført som flere trinn grovflotasjon. Det er ikke kjørt noen rensetrinn. I det hittil siste forsøket er det tatt ut tre grovkonsentrater. Hvis man samler disse til ett konsentrat oppnår man en kobbergehalt på 6.63% med en utvinning på 86.9%. Tilsvarende for nikkel er 6.31% og 56.6%. Kobber-resultatet nærmer seg tidligere forsøk, mens nikkel-resultatet er klart svakere.

2. UTFØRELSE AV FORSØKENE

Malmprøvene er stykkprøver fra overflaten av Vakkerlienforekomsten. Prøvene er nedknust i to trinn. Etter første nedknusing ble prøvene splittet ut til ca. 1.4 kg. Andre nedknusing ga en kornfordeling som man ser av figur 1.

Deretter er prøvene malt i ei lab-mølle i 25 min. Kornfordelingen etter malingen ser man også av figur 1. Mølla er 30.5 cm lang og 19.8 cm i diameter. Totalvolumet er 9.4 liter. Det er brukt 10.8 kg kuler i mølla. Kulechangen er hentet fra en av småmøllene i verket, noe som skulle gi en tilnærmet riktig størrelsesfordeling. Mølla er kjørt med et turtall på 66 rpm, som tilsvarer ca. 70% av kritisk hastighet. Det er brukt ca. 70% fast under malingen. Det er valgt en nedmalingsgrad tilsvarende den vi bruker på Tverrrfjellmalmen i dag, uten at vi vet om denne er den mest optimale.

Flotasjonen er utført i en lab-celle av typen Wedag. Totalt volum er ca. 3.5 liter. Turtallet på impelleren er 2250 rpm. En nærmere beskrivelse av de fem forsøkene blir gitt under neste avsnitt.

3. RESULTATER

En oversikt over forsøkene i tabell-form er gitt i vedleggene. Her ser man flotasjonsbetingelser og analyser. Dessverre er ikke alle analysene med. Dette skyldes at det for enkelte av produktene ikke var mer gods igjen etter den første mislykkede analyseringen. Man kan derfor ikke beregne metallutvinning i disse forsøkene.

Det er kun i det første forsøket den 21.11.90 at det er brukt lufttilsats under flotasjonen. For de to første forsøkene (21.11.90 og 05.12.90) er det ikke registrert hvor lang flotasjonstid som er benyttet. Flotasjonen er kjørt til det ikke lenger var kobberfarge igjen i skummet.

Et punkt det er verdt å merke seg er betydningen av kobbersulfat. I disse forsøkene kan det virke som om nikkelgehalten i konsentratet øker når det tilsettes kobbesulfat. Rapporten fra Oppredningslaboratoriet viser at kobbersulfat ikke er benyttet i det hele tatt, men det er likevel oppnådd rimelige nikkel-verdier i konsentratet. I forsøkene i Canada er det benyttet kobbersulfat i skrapflotasjonen. Dette skrapkonsentratet har betydelig lavere nikkelgehalt og utvinning enn råkonsentratet der kobbersulfat ikke er benyttet. Rapporten fra Canada sier under pkt. 2 "Flotation Tests" at økt utvinning i konsentratet kunne oppnås ved å øke flotasjonstiden i råflotasjonen og ved å bruke kobbersulfat. Dette tyder på noe varierende erfaring, men at det alt i alt kan gi positive resultater for nikkel hvis kobbersulfat benyttes.

Det ser ut til at et samlerforbruk på linje med det som ble benyttet i det første forsøket vil være gunstig. Denne mengden er sammenlignbar med det som er benyttet i de tidligere forsøkene ved Oppredningslaboratoriet og i Canada. Vi gikk ned med reagensmengden i de fire siste forsøkene, for å prøve å øke konsentratgehalten utifra hva de mislykkede analysene viste.

Ved Oppredningslaboratoriet er det i de første trinnene benyttet en pH på 9.5 (oppnådd v.h.a. kalk) for i det fjerde trinnet å redusere dette til 7.5 (v.h.a. svovelsyra). Begrunnelsen som er gitt for å bruke høy pH er at man skal få et rikest mulig Ni-Cu-konsentrat. Begrunnelsen for å senke pH igjen er at man skal flotere eventuelle rester av sulfider. I forsøkene i Canada er det benyttet pH-verdier mellom 9.6 og 10.2 både i råflotasjonen og i renseflotasjonen, uten at det er gitt noen begrunnelse for hvorfor dette nivået er valgt. Her er det brukt Na₂CO₃ som pH-regulator. Martinsen ved Nikkel & Olivin i Ballangen hevder at kalk vil trykke nikkel, og rådet oss til å gjøre et forsøk uten pH-regulator. Dette er gjort i det siste forsøket 17.12.90. I de tidligere forsøkene er pH regulert med kalk til verdier mellom 9.6 og 11.9. Utifra disse forsøkene er det ikke mulig å si noe om betydningen av pH-nivået for resultatene.

4. VURDERING

I disse forsøkene er det ikke oppnådd tilsvarende resultater som ved Oppredningslaboratoriet og Lakefield Research Senter i Canada. Spesielt er dette tydelig for nikkel, som vi ikke har erfaring med fra før. Men tross alt gir de resultatene vi har oppnådd hittil et bra grunnlag for å gjøre videre undersøkelser.

Utifra forsøkene kan det virke interessant å gå videre med følgende undersøkelser :

1. Bruke reagensmengder tilsvarende det som er gjort i tidligere forsøksarbeider.
2. Finne ut mer om betydningen av kobbersulfat.
3. Finne ut mer om valg av pH-regulator (om det i det hele tatt er nødvendig med pH-regulator), og hva som kan være optimalt pH-nivå (hvis dette finnes).

Andre faktorer som også er av betydning, men som vi ikke har hatt mulighet til å undersøke er :


1. Har vi optimal nedmalingsgrad ?
2. Har vi oksyderte mineraler i prøvene som kan skape problemer ?

Figur 1.

Sikteprøve av: Prøver fra Vakkerliem som h.h.v. er
nedknust og malt i 25 min.
Utført / - 19 Signatur: K L

Utfört / - 19..... Signatur: K. L.

Lysåpning för använt sikt föres på her.

[illegible]

FLOTASJON AV KOBBER OG NIKKEL

DATO : 21/11-90

[illegible]

FLOTASJON AV KOBBER OG NIKKEL

DATO : 5/12-90

[illegible]

FLOTASJON AV KOBBER OG NIKKEL

DATO : 7/12-90

Data Strøm	Rea- gens	Menge i g/t	% I= i pg.	Kond. tid (sek)	pH	Flot. tid (sek)	Menge (g)	Menge- fordeling i %	Analyser		Utvinning	
									%Cu	%Ni	Cu	Ni
Pågang			35		9,7		1303,3		0,57	0,88		
Kons 1	Amyl DOW	15 7		10 min.		≈ 300	4,3	0,3				
Kons 2						≈ 120	12,9	1,0	14,15	1,48		
Kons 3	Amyl CuSO ₄	10 160		120		≈ 300	7,0	0,5				
Kons 4						≈ 120	42,1	3,2	3,82	5,94		
Av gang							1237,0	94,9	0,10	0,64		

FLOTASJON AV KOBBER OG NIKKEL

DATO : 10/12-90

[illegible]

FLOTASJON AV KOBBER OG NIKKEL

DATO : 17/12-90

[illegible]

INVESTERINGER

Forutsetninger:

1. Det tas utgangspunkt i det tenkte flyttskemaet.
2. Det valgte utstyret og motorene har kapasitet nok til de forskjellige tonnasje alternativene (100.000 - 200.000 t).
3. Ustyret tas som brukt utstyr fra Tverrfjellet.
4. Kostnadene regnes f.o.m. man starter å montere utstyret på Røstvangen t.o.m. det står ferdig montert der. Rivingskostnadene på Tverrfjellet regnes ikke med. Disse belastes driften her, da rivingen må gjøres her uansett når driften her innstilles. Transportkostnadene av utstyret er IKKE tatt med i enkeltpostene, men tas med som en sekkepost tilslutt.
5. Her tas med investeringene kun for utstyret i oppredningen. Det som har med bygninger oppvarming o.l. tas under investeringer for bygninger.
6. Samme investeringskostnader for tonnasje alternativene f.o.m. 100.000 t.o.m 200.000 tonn
7. Tallene er basert på anslag fra mekanisk, elektrisk og instrument avdeling på Tverrfjellet. De tallene baser seg videre på hva tilsvarende montasjearbeid koster på Tverrfjellet
8. Investeringskostnadene er forenklet sagt: Transportkostnadene av brukt utstyr fra Tverrfjellet til Røstvangen, og monteringskostnadene av det samme utstyret der.

INVESTERINGSKOSTNADER, KVIKKE

Møllekrets.

Ustyr	%	Investering i 1000 kr	Kommentarer
Transportør 1		20	
Transportør 2		20	
Transportør 3		20	
Mølle 3		65	Inkludert 15.000 kr for fundamentering
Mølle 5		65	Inkludert 15.000 kr for fundamentering
Mølle 9		65	Inkludert 15.000 kr for fundamentering
Møllepumpe, P1		10	8"-Vasa horisontalpumpe
(En settes i reserve, P2)		10	
Grovpumper P3 og P4 + (P3A)		12	En settes i reserve
Sykloner, 2stk.		8	
Vekt		5	
Vannmalere		5	
Sum Møllekrets:		305	
El. installasjon til ovenfornevnte utstyr		220	
Vannframføring	5	15	
Rørlegg	15	46	
% diverse	10	31	
Totalt Møllekrets:		617	

Flotasjon.			

Mikser 1	10		
Mikser 2	10		
1. Gr.sk.	10		
2. Gr.sk.	10		
Sk.sk.	10		
1. Rens	10		Alle flotasjonsceller er 3 m2 Sala-celler.
2. Rens	10		
3. Rens	10		
Pumper.			
P5, P6, P7 og P8	20		4"-SPV vertikal pumper.
(P5A, P6A, P7A og P8A)	20		(Reserve - pumper)
Prøvetakerpumper			
p1, p2, p3, p4,	20		2"-SPV vertikal pumper.
p5, p6, p7 og p8	20		2"-SPV vertikal pumper.
Mølle 3	50		Inkludert 10.000 kr for fundamentering
Grovpunder			
P9, P10 og P11 + (P9A)	20		En settes i reserve
Avgangspumpe P14	10		5"-SPV vertikal pumpe.
(En settes i reserve, 15)			
Kompressor	200		De som finnes på Iverfjellat er alt for stor og vil derfor gi et altfor høyt strømforbruk. En ny bør derfor kjøpes, og kostnaden for den anslås til ca. 200.000 kroner. Brukt bør vurderes kjøpt. Det bør også vurderes å anskaffe en i tillegg som står i reserve for å sikre driftsregulariteten.
Reagenspumper	20		10 stk. reagenspumper.
Reagensblandere	50		5 stk. reagenser, 5 stk. blandetanker og 5 stk. doseringstanker.
Avtrekksvifter	8		4 stk. avtrekksvifter.
Analysator med datamaskin	250		
10 stk måling av reagens	100		
6 stk måling av luft	60		
2 stk måling av nivå	20		
Sum Flotasjon:	948		
El. instalasjon til ovenfornevnte utstyr	450		
Vannfrøforing	5	47	
Røropplegg	15	142	
% diverse	10	95	
Totalt Flotasjon:	1682		

INVESTERINGSKOSTNADER, KVIKNE

Tårkeri.

Sylindere, 2 stk

8

Fordelingstank

5

Lamellfortykker

30

Th 9 eller (eventuelt og) Th 8 fra Tv.fj.

Pumpe, P12 + (P12A)

10

4"-SPV vertikal pumpe, en pumpe settes i reserve.

Filter

50

To komplett filter, inkludert fundament

Vakuumpumpe, VP2

30

2 stk, derav settes en i reserve

Filtratvannpumpe, FP2

4

2 stk, derav settes en i reserve

Transportør 4

20

Grovpumpe P13 + (13A)

10

En pumpe settes i reserve

Vekt

5

Tetthetsmåling, 1stk

10

Nivåregulering, 1stk

10

Mobile containere, ant

20 100

20 stk 5-tonns mobile containere,

Bus Tårkeri:

392

El. installasjon til
ovenfornevnte utstyr

160

Vannfråføring

5 20

Rørpropplegg

15 59

% diverse

10 39

Totalt Tårkeri

670

Laboratorium	350
--------------	-----

Transport av utstyret ovenfor fra Tverrfjellet og til Festvangen	100
--	-----

SUM	3419
-----	------

% Diverse	10	342
-----------	----	-----

TOTALT OPPREDNINGSVERKET:	3760	NB! For utstyret.
---------------------------	------	-------------------

NB!!

Det er grunn til å understreke at det ligger en betydelig usikkerhet i tallene ovenfor. Dette spesielt fordi vi ikke har noen erfaring med å bygge opp et verk på svært lang tid, her skal det i tillegg bygges opp av gammelt utstyr tatt herfra.

I N T R O D U C T I O N

In a meeting at Lakefield on August 28th, 1975, Mr. J.M. Mortimer of Falconbridge Nickel Mines Limited requested that a flotation test on each of two samples from the Vakkerlien Project, Central Norway, should be carried out to investigate the recoveries of copper and nickel. The concentrate from these tests were to be assayed for precious metals, cobalt, iron and sulphur.

Later a series of core samples, SG1 to SG5, were received at Lakefield for specific gravity, Cu, Ni and S determinations.

LAKEFIELD RESEARCH OF CANADA LIMITED



A.G. Scobie, P. Eng.,
Manager



K.W. Sarbutt,
Project Metallurgist

Investigation by: D.R. Shaw

S U M M A R Y

1. Head Sample Assays

Sample A - 0.41 % Cu, 0.41 % Cu*
 1.12 % Ni, 1.14 % Ni*

 Sample B - 0.23 % Cu, 0.22 % Cu*
 0.59 % Ni, 0.56 % Ni*

*head sample assay as calculated from test results.

2. Flotation Tests

One flotation test was performed on each sample to investigate the recovery of a copper-nickel concentrate.

The 2000 gram test charge was ground for 30 minutes in the laboratory ball mill (power consumption 9.3 kwh/ton) with soda ash, and a rougher concentrate was recovered with additions of Z-11. Further scavenger concentrates were then removed with additions of Z-6 and CuSO₄. The rougher concentrate was cleaned three times at pH 10 with further additions of Na₂CO₃.

The results of these tests are summarized in Table No. 1.

Table No. 1 - Flotation Results

Test No.	Sample	Scavenger Tailing % -200 mesh	Product	Weight %	Assays, %		% Dist.	
					Cu	Ni	Cu	Ni
1	A	80.0	3rd Cl. Conc.	5.07	7.62	17.7	93.3	79.0
			Rougher Conc.	13.83	2.88	7.39	96.1	89.9
			Scavenger Conc.	8.20	0.048	1.18	1.0	8.5
			Scavenger Tail.	77.97	0.016	0.024	2.9	1.6
2	B	77.9	3rd Cl. Conc.	2.52	8.00	17.4	90.8	78.3
			Rougher Conc.	11.62	1.79	4.32	93.9	89.6
			Scavenger Conc.	13.52	0.040	0.30	2.4	7.3
			Scavenger Tail.	74.86	0.011	0.023	3.7	3.1

Summary - Continued

2. Flotation Tests - Continued

Both samples responded well to the flotation procedure used and a high-grade concentrate with good recovery was obtained. Additional recovery could be achieved by extending the rougher flotation time and by the use of CuSO_4 .

Small additions of CMC were used in the rougher flotation on Sample B to depress talc.

3. Concentrate Analyses

The 3rd cleaner concentrates from Tests 1 and 2 assayed:

		<u>Test No. 1</u>	<u>Test No. 2</u>
Copper	(Cu)	7.62 %	8.00 %
Nickel	(Ni)	17.7 %	17.4 %
Iron	(Fe)	30.8 %	32.9 %
Cobalt	(Co)	0.41 %	0.40 %
Sulphur	(S)	29.8 %	31.7 %
Platinum	(Pt)	0.014 oz/ton	0.023 oz/ton
Palladium	(Pd)	0.031 oz/ton	0.027 oz/ton
Rhodium	(Rh)	0.002 oz/ton	< 0.002 oz/ton
Gold	(Au)	0.010 oz/ton	0.007 oz/ton
Silver	(Ag)	0.43 oz/ton	0.43 oz/ton

Summary - Continued

4. Core Samples

Sample Number	Specific Gravity	Assays, %		
		Cu	Ni	S
SG-1	3.52	0.45	4.54	16.7
SG-2	3.31	0.39	2.60	12.4
SG-3	3.03	0.21	1.32	5.30
SG-4	3.03	0.096	0.53	2.06
SG-5	2.97	0.15	0.37	1.20

The specific gravities were determined with the Beckman air-comparison pycnometer Model 930.

SAMPLE PREPARATION

Two pails each containing approximately 40 pounds of crushed drill core rejects were received at Lakefield on August 28th, 1975 and given our Reference No. 7520769. The samples were identified as Sample A and Sample B.

Each sample was roll-crushed to minus 10 mesh. One-quarter was riffled out and riffled into 2 kg charges for testwork.

Five drill core samples identified as SG1 to SG5 were received at Lakefield on September 16th, 1975, and given our Reference No. 7520798. The samples were crushed, pulverized and submitted for specific gravity, Cu, Ni and S determinations.

DETAILS OF TESTS

Test No. 1

Purpose: To investigate the recovery of copper and nickel from ore Sample A.

Procedure: Grind and float a rougher and scavenger concentrates. Clean the rougher concentrate 3 times.

Feed: 2000 grams minus 10 mesh ore Sample A.

Grind: 30 minutes at 60 percent solids in the laboratory ball mill.

Conditions:

Stage	Reagents Added, pounds per ton						Time, minutes		pH
	Na ₂ CO ₃	CuSO ₄	CMC-6CTL	Z-11	Z-6	DF-250	Cond.	Froth	
Grind	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rougher	-	-	-	0.05	-	0.06	1	4	10.0
Scavenger 1	-	-	-	0.05	-	0.04	1	4	-
	-	-	-	-	0.05	0.02	1	3	10.0
	2	0.50	-	-	-	-	2	-	9.6
1st Cleaner	-	-	-	-	0.05	0.02	1	4	-
	-	-	-	-	-	-	1	5	9.8
2nd Cleaner	1.1	-	0.12	-	-	-	2	4	10.2
3rd Cleaner	0.5	-	0.05	-	-	-	1	3	10.2

Stage	Rougher-Scavenger	1st & 2nd Cleaners	3rd Cleaner
Flotation Cell	1000 gram D-1	500 gram D-1	250 gram D-1
Speed rpm	1800	1300	1000
% Solids	33	-	-

Test No. 1 - Continued

Metallurgical Results

Product	Weight %	Assays, %		% Distribution	
		Cu	Ni	Cu	Ni
1. Cleaner Concentrate	5.07	7.62	17.7	93.3	79.0
2. 3rd Cleaner Tailing	0.76	0.41	3.87	0.8	2.6
3. 2nd Cleaner Tailing	2.79	0.21	2.13	1.4	5.2
4. 1st Cleaner Tailing	5.21	0.047	0.68	0.6	3.1
5. Scavenger Conc. No. 1	3.38	0.035	0.90	0.3	2.7
6. Scavenger Conc. No. 2	4.82	0.057	1.37	0.7	5.8
7. Scavenger Tailing	77.97	0.016	0.024	2.9	1.6
Head (Calculated)	100.00	0.41	1.14	100.0	100.0

Calculated Grades and Recoveries

Products 1 and 2	5.83	6.68	15.9	94.1	81.6
Products 1 to 3	8.62	4.59	11.4	95.5	86.8
Products 1 to 4	13.83	2.88	7.39	96.1	89.9
Products 1 to 5	17.21	2.32	6.11	96.4	92.6
Products 1 to 6	22.03	1.82	5.07	97.1	98.4
Products 5 to 7	86.17	0.019	0.13	3.9	10.1
Products 5 and 6	8.20	0.048	1.18	1.0	8.5

Screen Analysis - Scavenger Tailing

Mesh Size (Tyler)	% Retained		% Passing Cumulative
	Individual	Cumulative	
+ 65	0.2	0.2	99.8
100	2.1	2.3	97.7
150	4.9	7.2	92.8
200	12.8	20.0	80.0
270	15.0	35.0	65.0
400	20.3	55.3	44.7
- 400	44.7	100.0	-
Total	100.0	-	-

Test No. 2

Purpose: To investigate the recovery of copper and nickel from ore sample B.

Procedure: As for Test No. 1, but add CMC to rougher as talc depressant, and float a third scavenger stage.

Feed: 2000 grams minus 10 mesh ore Sample B.

Grind: 30 minutes at 60 percent solids in the laboratory ball mill.

Conditions:

Stage	Reagents Added, pounds per ton						Time, minutes		pH
	Na ₂ CO ₃	CuSO ₄	CMC-6CTL	Z-11	Z-6	DF-250	Cond.	Froth	
Grind	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rougher	-	-	-	0.05	-	-	1	-	10.2
	-	-	0.50	-	-	0.10	1	4	-
	-	-	-	0.05	-	-	1	4	-
Scavenger 1	-	-	-	-	0.05	-	-	3	-
	-	0.50	-	-	-	-	2	-	-
	2	-	-	-	0.05	-	1	4	-
2	-	-	-	-	0.05	-	1	4	-
	-	-	-	-	0.05	-	1	4	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1st Cleaner	1.0	-	-	-	-	0.02	1	5	10.2
2nd Cleaner	0.5	-	-	-	-	-	1	4	10.2
3rd Cleaner	-	-	-	-	-	-	1	3	10.0

Stage	Rougher-Scavenger	1st Cleaner	2nd & 3rd Cleaners
Flotation Cell	1000 gram D-1	500 gram D-1	250 gram D-1
Speed rpm	1800	1300	1000
% Solids	33	-	-

Test No. 2 - Continued

Metallurgical Results

Product	Weight %	Assays, %		% Distribution	
		Cu	Ni	Cu	Ni
1. Cleaner Concentrate	2.52	8.00	17.4	90.8	78.3
2. 3rd Cleaner Tailing	0.38	0.52	3.54	0.9	2.4
3. 2nd Cleaner Tailing	1.28	0.19	1.62	1.1	3.7
4. 1st Cleaner Tailing	7.44	0.033	0.39	1.1	5.2
5. Scavenger Conc. No. 1	4.70	0.041	0.39	0.9	3.3
6. Scavenger Conc. No. 2	8.82	0.039	0.25	1.5	4.0
7. Scavenger Tailing	74.86	0.011	0.023	3.7	3.1
Head (Calculated)	100.00	0.22	0.56	100.0	100.0


Calculated Grades and Recoveries

Products 1 and 2	2.90	7.02	15.59	91.7	80.7
Products 1 to 3	4.18	4.93	11.31	92.8	84.4
Products 1 to 4	11.62	1.79	4.32	93.9	89.6
Products 5 and 6	13.52	0.040	0.30	2.4	7.3
Products 1 to 6	25.14	0.85	2.16	96.3	96.9

Screen Analysis - Scavenger Tailing

Mesh Size (Tyler)	% Retained		% Passing Cumulative
	Individual	Cumulative	
+ 65	0.6	0.6	99.4
100	2.4	3.0	97.0
150	5.2	8.2	91.8
200	13.9	22.1	77.9
270	17.4	39.5	60.5
400	19.2	58.7	41.3
- 400	41.3	100.0	-
Total	100.0	-	-


MØLLEKRETS VAKKERLIEN




FLOTASJONSKRETS VAKKERLIEN

1. GROVSK. 2. GROVSK. SKRAPSKUMMER

SALA BFR - 300, MOTOR 2 x 11 kW



TØRKERI VAKKERLIEN



GROPPUMPE :
1 x 7,5 kW, P 13

OPPVARMING :
5 kW I SNITT OVER ÅRET

BILAG 3 B

VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Loami, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

Data for:	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1. Tonn Råmalin				151289	147155	64206 Tonn
2. Rågodsgehalter				0.91	1.21	0.82 % Ni.
3. Rågodsgehalter				0.35	0.43	0.26 % Cu.
4. Oppkonsentrering til :	12	12	12	12	12	12 % Ni.
5. Nikkelinnhold pr tonn kons				120	120	120 Kg Ni
6. Oppkonsentrering til				5	5	5 % Cu.
7. Kobberinnhold pr tonn kons				50	50	50 Kg Cu
8. Utvinning av Nikkel				80	80	80 %
9. Utvinning av Kobber				80	80	80 %
10. Fuktighet i konsentrat	8	8	8	8	8	8 %H ₂ O
11. Konsentratmengde				17650	21995	6181 DMT/år
12. Priser Nikkel i FIM		28.70	30.58	32.19	38.89	41.67 FIM
13. Priser Kobber i FIM		8.91	7.24	7.64	8.33	8.80 FIM
14. Kurs FIM/NRK	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
15. Priser Nikkel i NRK		47.07	50.15	52.79	63.78	68.34 NRK
16. Priser Kobber i NRK		14.61	11.87	12.53	13.66	14.43 NRK
17. Prisstigning	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00 %
18. Behandlingskostnader i FIM	565	594	623	655	687	722 FIM/WMT
19. Behandlingskostnader i FIM	615	645	678	711	747	784 FIM/DMT
20. Behandlingskostnader i NRK	1008	1058	1111	1167	1225	1286 NRK/DMT
21. Raf.kost. for Nikkel i FIM		7.41	8.07	8.69	10.34	11.23 FIM/kg ac.Ni
22. Raf.kost. for Nikkel i NRK		12.15	13.23	14.25	16.96	18.41 NRK/kg ac.Ni
23. Raf.kost. for Kobber i FIM	3.20	3.36	3.53	3.70	3.89	4.08 FIM/kg ac.Cu
24. Raf.kost. for Kobber i NRK	5.25	5.51	5.79	6.08	6.38	6.70 NRK/kg ac.Cu
25. Frakt Røstvangen-Trondheim	163	171	180	189	198	208 NRK/dat kons
26. Tømme og lastekost. i Tr.h.	10.87	11.41	11.98	12.58	13.21	13.87 NRK/dat kons
27. Siloleie Trondheim	260000	273000	286650	300983	316032	331833 NRK/år
28. Siloleie Trondheim				17.05	14.37	53.69 NRK/t kons
29. Frakt Trondheim-Mantyluoto	114	120	126	132	139	146 NRK/t kons
30. Tollavgift i promille	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80 %
31. Fraktforsikr. i promille	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00 %

32. Betalbart metall - Nikkel: A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
- B. 1.40 % (enheter) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold
 i konsentratet.

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

33. Betalbart metall - Kobber: A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
- B. 0.80 % (enheter) trekkes ifra analysert Kobberinnhold
 i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

Data for:	1990	1991	1992	1993	1994	1995
34. Metallverdi Nikkel		4989	5316	5596	6761	7244 NRK/t kons
35. Metallverdi Kobber		614	499	526	574	606 NRK/t kons
36. Metallverdi Totalt		5603	5815	6122	7334	7850 NRK/t kons
20. Behandlingskostnader i NKR	1008	1058	1111	1167	1225	1286 NRK/DMT
22. Raf.kost. for Nikkel i NKR		1288	1403	1511	1798	1952 NRK/t kons
24. Raf.kost. for Kobber i NKR	220	231	243	255	268	281 NRK/t kons
37. Raf.kost. Totalt i NKR		1520	1646	1766	2066	2233 NRK/t kons
38. Red. Metallverdi=Vareverdi		3025	3058	3190	4044	4331 NRK/t kons
39. Tollavgift		2.42	2.45	2.55	3.23	3.46 NRK/t kons
40. Fraktforsikringer		6.05	6.12	6.38	8.09	8.66 NRK/t kons
25. Frakt Røstvangen-Trondheim	163	171	180	189	198	208 NRK/t kons
26. Tømme og lastekost. i Tr.h.	10.87	11.41	11.98	12.58	13.21	13.87 NRK/t kons
28. Siloleie Trondheim				17.05	14.37	53.69 NRK/t kons
29. Frakt Trondheim-Mantyluoto	114	120	126	132	139	146 NRK/t kons
41. Netto konsentratverdi		2714	2732	2830	3668	3897 NRK/t kons
42. Netto konsentratverdi				49.956	80.673	24.090 Mill.NKR/Ar

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

Data for:	1990	1991	1992	1993	1994	1995
43. Mengde Nikkel				9.10	12.10	8.20 Kg Ni/t r.m
44. Mengde Kobber				3.50	4.30	2.60 Kg Cu/t r.m
45. Malaverdi Nikkel				480.40	771.73	560.38 NKR/Tonn
46. Malaverdi Kobber				43.85	58.74	37.52 NKR/Tonn
47. Brutto malaverdi totalt				524.26	830.48	597.90 NKR/Tonn
48. Brutto malaverdi totalt				79.314	122.209	38.389 NKR/Ar

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

Data for:	1990	1991	1992	1993	1994	1995
49. Forholdet				0.63	0.66	0.63
50. Forholdet				62.98	66.01	62.75 %

BILAG 3 e

DRIFTSBUDSJETT FOR RØSETVANGEN, K.V.:KNE

OPPREDNINGEN

Forutsetninger:

1. Produksjon av ett produkt, Cu - Ni konsentrat i bulk.
2. Ingen omfattende oppreningstekniske undersøkelser ved malmen fra Vekkerlien foreligger. Men det foreligger resultater fra laboratorieforsøk ved Lakefield Research of Canada Limited og Oppredningslaboratoriet NTH. Begge er fra 1975. Videre er det gjort noen få laboratorieforsøk på Tverrfjellet i 1990. Dette materialet er her brukt.
3. Driftsbudsjettet tar utgangspunkt i:
 - 1990 - priser
 - Priser og kostnader på Tverrfjellet
 - Forbruk på Tverrfjellet
 - Priser og kostnader i Enonkoski kobber-nikkel gruve i Finland.
 - Reagenser etc i Enonkoski
 - Forbruk i Enonkoski oppgitt i juli 1990

PAMATING: 120000 tonn

KJEMIKALIER

	priser i juli 90	økning(%)	pris 1991	forbruk(g/tonn) i Enonkoski	kostnad 1991 kr./t	kostnad 1990 med samme forbruk
NaEX	5.190	0.0	5.19	200	1.64	1.64
CuSO4	5.350	0.0	5.35	20	0.12	0.12
Ca(OH)2 #	0.870 **	0.0	0.87			
-bilfrakt	0.150	0.0	0.15			
-togfrakt	0.000 sum:	1.020	0.00 sum:	1.02	4.08	4.08
CMC	9.840	0.0	9.84	150	1.48	1.48
Pineoil	15.400 ***	0.0	15.40	100	1.54	1.54
Flokkulant	19.55 ***	0.0	19.55			
-frakt	0.450 sum:	20.00	0.45 sum:	20.00	0.06	0.06
		0.0			9.11	9.11

1093720 kroner ved 120000 tonn

KULER

Regner med å bruke store kuler (70-90 mm) på primærøllene (mølle 3 og 5). På sekundær øllen (mølle 9) og onnallingsøllen (mølle 8) antas små kuler (25 mm) brukt. Pris for De-Eolusta-kuler brukes (1990-pris + 5%). Pris for store og små kuler kan tilnærmet settes til det samme.

Priser:

Kuler: 4272 kroner/tonn

Forbruk, cvl-pebs: 0.00 kg/t

Forbruk, kuler: 1.70 kg/t

(Vurdering, tilsvarende stav- og kuleforbruk totalt (mølle 1, mølle 2 og småøllene) se Tv.fj.)

Kostnad: 7.26 kr./t

= 871,473 kroner ved 120000 tonn

SUM KJEMIKALIER OG KULER

Kostnad: 15.37 kroner/tonn

1964793 kroner ved 120000 tonn

1. Spesifikk vekt for lesket kalk er halvparten av spesifikk vekt for ulesket kalk. M.a.o. forbruket av lesket kalk vil være dobbelt av ulesket kalk.

Forbruket er ukjent i Enonkoski, derfor er forbruket av Ca(OH)2 antatt to ganger så normalt CaO-forbruket ved Tv.fj.

** Pris oppgitt av Hylla Kalkverk.

*** Antatt pris som Dow 250.

ELEKTRISKRAFT

Fra egen beregning er kostnadene for elektrisk-kraft beregnet til:

Totalt forbruk	6.306.688 kWh
Totalt forbruk pr.tonn	52.56 kWh/t
Pris	0.40 kr/kWh
Total kostnad oppr.verket	2522675 kroner

Total kostnad oppr.verket	21.02 kr/t

For sammenlikningens skyld kan man se på tallene på Tverrfjellet. Bruker budsjett tallene for 1990.

Budsjettet påmating på Tverrfjellet:	150000 tonn
Budsjettet påmating på Kvikne:	120000 tonn
Forholdet Tverrfjellet/Kvikne er:	5.42

Bruker oppgitte tall fra elektriskavdeling.

Budsjettet 1990 for hele bedriften totalt:	2372825 kroner	(Korrigert for tonnasjeforholdet)
Herav til oppredningen:	62 %	
Påmating:	120000 tonn	
Kostnad:	12.26 kroner/tonn	
	=====	

totalt:	147151 kroner ved	120000 tonn på Tverrfjellet

FYRINGSOBJE

Bare filtrering er tenkt brukt, d.v.s. ingen kostnader til oljer. Men noe olje eller stearin kan være nødvendig til oppvarming.

ØVRIG MATERIELL

Verket på Tverrfjellet har noe mere utstyr enn det som her tenkes på Røstvangen, men kostnadene på Tverrfjellet kan fordeles på langt flere tonn. Disse to forhold antas å oppveie hverandre? Bruker derfor her kostnadene på Tverrfjellet akkumulert desember 1989 (siste hele år) og legger på 10%.

El. + instr. materiell

Kostnad akk.des 1989:	1.70 kr/t		
Økning: 10.00 %:	0.17 kr/t		
Budsjett for 1990:	1.87 kr/t	224400 kroner ved	120000 tonn

Øvrig Materiell

Kostnad akk.des 1989:	7.35 kr/t		
Økning: 10.00 %:	0.74 kr/t		
Budsjett for 1990:	8.09 kr/t	970200 kroner ved	120000 tonn

Materialtransport

Kostnad akk.des 1989:	2.24 kr/t		
Økning: 10.00 %:	0.22 kr/t		
Budsjett for 1990:	2.46 kr/t	295680 kroner ved	120000 tonn

BEMANNING - LØNN

Bemannings- og lønnskostnader Oppreisningsverket

	Ant.	Lønn	Sosiale kostnader %	Total lønnskostnad	kr./t
Leder	1	300,000	35	405,000	3.38
Ingeniør / Formann	1	220,000	35	297,000	2.48
Laborant	1	180,000	35	243,000	2.03
Analysatorreparatør	1	180,000	35	243,000	2.03
Reparatører	2	210,000	35	567,000	4.73
Skiftbasen	3	200,000	35	610,000	6.75
Operatører	3	200,000	35	610,000	6.75
Sum	12		35	3,375,000	28.17
Mekanisk:					
Mekanikere	0	250,000	35	0	0.00
Elektrisk:					
Elektrikere	1	250,000	35	337,500	2.81
Instrument:					
Instrument-teknikere	1	250,000	35	337,500	2.81
Totalt oppr.verket:	14			4,050,000	33.75

Merinad:

Serviceavdelinger:

Det er antatt to fast ansatte reparatører i verket. Ved behov for mere mekanisk hjelp, antas disse innleiet. Det samme gjelder for instrument og elektrisk utover de to som er regnet ned ovenfor. Videre antas både de to reparatørene, elektrikeren og instrument-teknikeren brukt på gruveanlegget på Vakkertien når behovet for det er tilstede.

Det er trolig riktig sed en elektriker og en instrument-tekniker i hver sin faste stilling på Røstvangen og Vakkertien tilsammen. Men det bør også vurderes om det er riktig å lae inn disse to personene.

DRIFTBUDSJETTET RØSTVANGEN 1990

Oppredning

Føring: 120.000 tonn
 Bemanning: 14 personer
 3-Shiftsordning 4.725 timer (35 timers uke, 3-skift og 45 driftsuger)

Lønn inkludert sosiale kostnader	4.050.000	*
Kjemikalier og kuler:	1.944.790	*
Materiell (forøvrig inkl. transport):	1.450.280	*
Elektrisk kraft:	2.522.675	*
SUM:	10.027.748	kroner

Ved 120000 tonns føring pr år er kostnaden 83.56 kroner/tonn


KOSTNADER VED FORSKJELLIGE TONNÅLSEALTERNATIVER

Kostnader			
Tonn	Totalt	Kroner/tonn	Merknader
100,000	9,451,902	94.52	Hvor mye man kan tjene på et verk som som man skissert her, er vanskelig å si sikkert. Dette vil bl.a. avhenge av:
110,000	9,739,825	88.54	
120,000	10,027,748	83.56	
130,000	10,315,671	79.35	1. Hvor mye malmen er nedrust før verket. 2. Malrens opprenningsegenskaper, og da spesielt mallegenskaper.
140,000	10,603,593	75.74	
150,000	10,891,516	72.61	
160,000	11,179,439	69.87	Men 200,000 tonn/år er mer enn man kan regne med at et slikt verk kan klare.
170,000	11,467,362	67.46	
180,000	11,755,284	65.31	
190,000	12,043,207	63.39	
200,000	12,331,130	61.66	

Merknad:


Det er her i driftkostnadsbudsjettet for oppredningen på Røstvangen ikke tatt med noen diverse post for uforutsett. Dette kan være for dristig. Men en realistisk uforutsett post på f.eks 10%, vil tyngre budsjettet betydelig. Driftsbudsjettet ovenfor er dog så detaljert beregnet, at man på det nærværende tidspunkt kan utelate diverse posten. Men det bør senere vurderes om den skal tas med.

DRIFTSKOSTNADER RØSTVANGEN, KVIKNE




DRIFTSKOSTNADER RØSTVANGEN, KVIKNE

Oppredningskostnader i kroner pr. tonn




VANNFORBRUK, ROSTVANGEN



BILAG 3 F

KOSTNADER ELEKTRISK KRAFT, RØSTVANGEN



ELEKTRISK-KRAFT

BILAG 3 G

Forutsetninger:

1. Det tas utgangspunkt i det tenkte flyttskjemaet.
2. Det valgte utstyret og motorene har kapasitet nok til de forskjellige tonnasje alternativene.
3. Konstant totalt kraftforbruk ved de forskjellige tonnasje alternativene. (De samme motorene, jfr. punkt 2).
4. 3-Skiftordning, 35 timers uke, 3-skift og 45 driftstimer: 4725 timer
5. Pris: 0,40 kr/kWh

Møllerets.

Utstyr	HK	kW	Kommentarer
Transportør 1	10	7	Høyt regnet. Alle transportørane hentet fra Tverrfjellet.
Transportør 2	10	7	
Transportør 3	10	7	
Mølle 3, 2.04x1.72m	180	132	Mølle 1 har en motor på 550 HK, og mølle 2 har to på 550 HK. Forbr registreres på disse to møllene. På mølle 1 kan man lett ta ut 300 maling, og på mølle 2 600 kW. Utnyttet effekt til maling blir da f mølle 1 og 2.
Mølle 5, 2.04x1.72m	180	132	
Mølle 9, 2.20x1.42m		112	

Utnyttet effekt mølle 1 = 74.16 %

Utnyttet effekt mølle 2 = 74.16 %

I dag på Tverrfjellet bruker vi ca. 10 - 11 kWh pr tonn malen i a og 2 tilsammen.

Med mølle 3, 5 og 9 tilsammen har man til maling, forutsatt at de samme effekt som mølle 1 og 2 :

Ved 20 tonns maling: 13.97 kWh/t

Ved 25 tonns maling: 11.18 kWh/t

M.a.o. mølle 3, 5 og 9 skulle rekke forutsatt de er like effektive mølle 1 og 2 ved tilhørende samme nedmaling og at salmen har liknen malmegenskapen som Tverrfjell-malmen.

Følgende effekten tas ut av mølle 3, 5 og 9 idag:

Mølle 3:	80 kW
Mølle 5:	80 kW
Mølle 9:	220 A
	84 kW

Utnyttet effekt mølle 3 = 60.43 %

Utnyttet effekt mølle 5 = 60.43 %

Utnyttet effekt mølle 9 = 74.64 %

O.v.e vi må trolig utnytte møllene bedre enn idag for å få nok effekt til nedmalingen. Men hva som er nødvendig m.h.p kraftforbru nedmaling samt hva som er mulig med de møllene vi har til disposisj er det bare foresk som kan gi svar på.

Møllepumpe, P1 150 110
(En settes i
reserva. P2)

3"-Vasa horisontal pumpe.

Grovpumper P3 og P4	20	15
---------------------	----	----

Sum ellekrets:	524	
----------------	-----	--

Flotasjon.

Mikser 1	20	15
----------	----	----

Mikser 2	20	15
----------	----	----

Mikserne hentes fra tverrfjelllet.

6 m2 mikserer.

1. Gr.sk.	60	44
-----------	----	----

2. Gr.sk.	60	44
-----------	----	----

Sk.sk.	60	44
--------	----	----

1. Rens	30	22
---------	----	----

2. Rens	30	22
---------	----	----

3. Rens	30	22
---------	----	----

Dette er iallefall nok celler, trolig vil færre være tilstrekkelig

Dette gjelder spesielt for hovedkretsen.

Alle flotasjonsceller er 3 m2 Sala-celler.

Pumper.

P5, P6, P7 og P8	75	55
------------------	----	----

Fravettkerpumper

p1, p2, p3, p4,	8	6
-----------------	---	---

p5, p6, p7 og p8	8	6
------------------	---	---

4"-SPV vertikal pumper.

2"-SPV vertikal pumper.

2"-SPV vertikal pumper.

Malle 2	25	18
---------	----	----

Luft til flot.	80	
----------------	----	--

Gammel blaser (Roots blaser) fra Folldal

Grovpumper

P9, P10 og P11	30	22
----------------	----	----

Avgangspumpe P14	25	18
------------------	----	----

(En settes i

reserve, 15)

6"-SPV vertikal pumpe.

Kompressor	50	37
------------	----	----

Da som finnes på tverrfjelllet er alt for stor og vil derfor gi et
for høyt strømforbruk. En ny bør derfor kjøpes, og kostnaden for d
anslås til ca. 100.000 kroner.

Reagenspumper	10	7
---------------	----	---

10 stk. reagenspumper.

Reagensblandere	30	22
-----------------	----	----

5 stk. reagenser, 5 stk. blandetanker og 5 stk.
doseringstanker.

Avtrekksvifter	80	59
----------------	----	----

4 stk. avtrekksvifter.

Oppvarming	80	59
------------	----	----

Oppvarming med gjenvinner, gj. en. for hele året.

Lys	25	
-----	----	--

50 lyspærer à 500 W.

Sum flotasjon:	643	
----------------	-----	--

Tørkeri.

Pumpe, P12	15	11
------------	----	----

4"-SPV vertikal pumpe.

KOSTNADER ELEKTRISK-KRAFT, KVINNE

Filter		
Vakumpumpe, VP2	100	73
Filtratvannpumpe, FP2	3	2
Drift filter, FI	2	1
Driftororer, FI	3	2

Et komplett filter
settes i reserve

Transportor 4	3	2
---------------	---	---

Grovpumpe P13	10	7
---------------	----	---

Oppvarming av mobile containere	5	Gj. sn. hele året.
------------------------------------	---	--------------------

Sua tørkeri:	105
--------------	-----

SUM	1271
-----	------

Diverse	5 %	64
---------	-----	----

TOTALT OPPREDNINGSVERKET:	1335
---------------------------	------

KOSTNADER ELEKTRISK-KRAFT, KVIRKE

MENGDE FAGANG OG KRAFTFORBRUK

Påmatning		Kraftforbruk		Kostnad	
t/år	t/h	kWh/år	kWh/t	kr/år	kr/t
100,000	21.16	6,306,688	63.06	2,522,675	25.23
110,000	23.28	6,306,688	57.33	2,522,675	22.93
120,000	25.40	6,306,688	52.55	2,522,675	21.02
130,000	27.51	6,306,688	48.51	2,522,675	19.41
140,000	29.63	6,306,688	45.04	2,522,675	18.02
150,000	31.75	6,306,688	42.04	2,522,675	16.82
160,000	33.86	6,306,688	39.41	2,522,675	15.77
170,000	35.98	6,306,688	37.09	2,522,675	14.84
180,000	38.10	6,306,688	35.03	2,522,675	14.01
190,000	40.21	6,306,688	33.19	2,522,675	13.28
200,000	42.33	6,306,688	31.53	2,522,675	12.61

Dir. R. Jansson

G. Charlap, W.D.H. Toronto

✓
NHT

OK

Outohumpu Oy

Copper Mining, Smelting, Refining and Manufacturing
Head Office

POSTAL ADDRESS: P.O.Box 260, 00101 Helsinki 10, Finland
TELEGRAMS: Kumpu, Helsinki
TELEPHONE: 40 31
TELEX: 12-441

A/S Sulfidmalm
Husebybakken 34
OSLO 3
Norway

Helsinki March 16, 1977
PL/AMi

For the attention of Mr John Gammon

Re: Kvikne Nickel Concentrate

Dear Mr Gammon,

Referring to your conversations with Mr Wennervirta about Kvikne nickel concentrates we have made some preliminary calculations based on the following assay of the concentrate:

Ni	17.5	%	Co	0.4	%
Cu	7.8	%	S	31	%
Fe	31.5	%	Mg	0.4	%

Amount of concentrate about 12,000 mt per year.

1. Toll smelting into matte

Recoveries of metals from concentrate to matte:

Ni	92	%
Cu	85	%

Analysis of the returnable matte:

Ni	65	%	Co	0.7-0.8	%
Cu	25	%	As	0.4	%
S	6-7	%	Fe	0.3	%

Matte will be in granulated form.

Delivery of concentrates CIF Mäntyluoto.

Delivery of matte FOB Mäntyluoto.

Smelting charge US \$ 130.- per dry metric ton of concentrates.

./..

A/S Sulfidmalm

March 16, 1977

...

2. Freight costs between Norway and Finland

Present market prices, free in and out:

- Concentrates Trondhjem - Mäntyluoto \$ 10.-/mt
- Matte Mäntyluoto - Kristiansand \$ 14.-/mt.

Size of shipments:

- Concentrates about 2,000 - 3,000 mt.
- Matte about 1,000 mt.

3. Our idea for purchase terms for the concentrate:

Delivery: CIF Mäntyluoto

Payable metals:

- Nickel content less 1.8 units.
- Copper content less 1.9 units.

Prices:

- Nickel, 63 % of the practiced INCO price for electrolytic nickel cathodes FOB Port Colborne.
- Copper, 70 % of the LME cathodes settlement price.

Payment in US dollars 90 days after arrival of concentrates in Mäntyluoto.

We are interested to continue discussions on this subject with you.

As to our preference either to toll smelt or purchase the concentrates, it depends in the future on the mix of other raw materials coming to our plant, and thus we would like to keep this matter open until the plans to mine the Kvikne deposit are in a more advanced state.

We look forward to your comments.

Yours faithfully,

O U L O K U M P U Oy

per P. Laitinen

Norprosp 'Ivar Killi

Wienß

INVESTERINGER

Forutsetninger:

1. Det tas utgangspunkt i det tenkte flyttskjemaet.
2. Det valgte utstyret og motorene har kapasitet nok til de forskjellige tonnasje alternativene (100.000 - 200.000 t).
3. Utsyret tas som brukt utstyr fra Tverrfjellet.
4. Kostnadene regnes f.o.w. man starter å montere utstyret på Rostvangen t.o.w. det står ferdig montert der.
Rivingskostnadene på Tverrfjellet regnes ikke med. Disse belastes driften her, da rivningen må gjøres her uansett når driften her innstilles.
Transportkostnadene av utstyret er IKKE tatt med i enkeltpostene, men tas med som en sekkepost tilslutt.
5. Her tas med investeringene kun for utstyret i oppredningen. Det som har med bygninger oppvarming o.l. tas under investeringen for bygninger.
6. Samme investeringskostnader for tonnasje alternativene f.o.w. 100.000 t.o.w. 200.000 tonn
7. Tallene er basert på anslag fra mekanisk, elektrisk og instrument avdeling på Tverrfjellet.
Og tallene baser seg videre på hva tilsvarende montasjearbeid koster på Tverrfjellet
8. Investeringskostnadene er foranklet søgt: Transportkostnadene av brukt utstyr fra Tverrfjellet til Rostvangen, og monteringskostnadene av det samme utstyret der.

INVESTERINGSKOSTNADEB, KVIVNE

Mallskrate.

Ustyr	%	Investerings i 1000 kr	Kommentarer
Transporter 1		20	
Transporter 2		20	
Transporter 3		20	
Malle 3		15	Inkludert 15.000 kr for fundamentering
Malle 5		15	Inkludert 15.000 kr for fundamentering
Malle 8		15	Inkludert 15.000 kr for fundamentering
Mallepumpe, P1		10	3"-Vass horisontalpumpe
(En settes i reserve, P2)		10	
Grovepumper P3 og P4 + (PTA)		12	En settes i reserve
Sylindere, 2stk.		5	
Vekt		5	
Vannmalere		5	
Sum Mallskrate:		305	
El. installasjon til ovenfornevnte utstyr		220	
Vannfraktning	5	15	
Rørlegg	15	45	
% diverse	10	31	
Totalt Mallskrate:		617	

INVESTERINGSKOSTNADER, KVIKNE

Flotasjon:

Mikser 1	10	
Mikser 2	10	
1. Gr.sk.	10	
2. Gr.sk.	10	
Gk.sk.	10	Alle flotasjonsceller er 3 m2 Sala-celler.
1. Rens	10	
2. Rens	10	
3. Rens	10	
Pumper,		
P5, P6, P7 og P8	20	4"-SPV vertikal pumper.
(P5A, P6A, P7A og P8A)	20	(Reserve - pumper)
Prøvetakerpumper		
p1, p2, p3, p4,	20	2"-SPV vertikal pumper.
p5, p6, p7 og p8	20	2"-SPV vertikal pumper.
Mølle 3	50	Inkludert 10.000 kr for fundamentering
Grovpumper		
P9, P10 og P11 + (P9A)	20	En settes i reserve
Avgangspumpe P14	10	6"-SPV vertikal pumpe.
(En settes i reserve, 15)		
Kompressor	200	De som finnes på Tverrfjellet er alt for store og vil derfor gi et altfor høyt strømforbruk. En ny bør derfor kjøpes, og kostnaden for den anslås til ca. 200.000 kroner. Brukt bør vurderes kjøpt. Det bør også vurderes å anskaffe en i tillegg som står i reserve for å sikre driftsregulariteten.
Reagenspumper	20	10 stk. reagenspumper.
Reagensblandere	50	5 stk. reagenser, 5 stk. blandetanker og 5 stk. doseringstanker.
Avtrekksvifter	5	4 stk. avtrekksvifter.
Analysator med dataskrin	250	
10 stk. måling av reagens	100	
6 stk. måling av luft	60	
2 stk. måling av nivå	20	
Sum Flotasjon:	940	
El. installasjon til ovenfornevnte utstyr	450	
Vannrensing	5	47
Rørlegg	15	140
% diverse	10	95
Totalt Flotasjon:	1690	

INVESTERINGSKOSTNADER, KVIKNE

Tørkeri.

Sykloner, 2 stk	8		
Fordelingstank	5		
Lamellfortykket	30		To 9 eller (eventuelt og) To 8 fra Tv.fj.
Pumpe, P12 - (P12A)	10		4"-50V vertikal pumpe, en pumpe settes i reserve.
Filter	50		To komplett filter, inkludert fundament
Vakumpumpe, VP2	30		2 stk, derav settes en i reserve
Filtratvannpumpe, FP2	4		2 stk, derav settes en i reserve
Transporter 4	20		
Grovpumpe P13 + (P13A)	10		En pumpe settes i reserve
Vekt	5		
Tetthetsmåling, 1stk	10		
Nivåregulering, 1stk	10		
Mobile containere, ant	20	200	20 stk 5-tonns mobile containere,
Sum Tørkeri:	392		
El. installasjon til ovenfornevnte utstyr	160		
Vannføringsring	5	20	
Røropplegg	15	59	
% diverse	10	39	
Totalt Tørkeri	670		

INVESTERINGSKOSTNADER, KVIKKE

Laboratorium

350

INVESTERINGSKOSTNADER, KVIKNE

Transport av utstyret ovenfor
fra Tverrfjellet og til

Festvangen

100

INVESTERINGSKOSTNADEK, KVITING

SUM 3419

% Diverse 10 342

TOTALT OPPREDNINGSVÆRDET: 3760 NB! For utsluttet.

NB!!

Det er grunn til å understreke at det ligger en betydelig usikkerhet i tallene ovenfor. Dette spesielt fordi vi ikke har noen erfaring med å bygge opp et verk på sveret lang tid, her skal det i tillegg bygges opp av gammelt utstyr tatt herfra.

DRIFTSBUDJETT FOR RØSTVANGEN, KVISNE

OPPREDNINGEN

Forutsetningene:

1. Produksjon av ett produkt, Cu - Ni konsentrat i bulk.
2. Ingen omfattende oppredningstekniske undersøkelser med malen fra Vakkertien foreligger. Men det foreligger resultater fra laboratorieforsøk ved Lakefield Research of Canada Limited og Oppredningslaboratoriet NTH. Begge er fra 1975. Videre er det gjort noen få laboratorieforbruk på Tverrfjellet i 1990. Dette materialet er her brukt.
3. Driftsbudsjettet tar utgangspunkt i:
 - 1990 - priser
 - Priser og kostnader på Tverrfjellet
 - Forbruk på Tverrfjellet
 - Priser og kostnader i Enonkoski kobber-nikkel gruve i Finland.
 - Reagenser som i Enonkoski
 - Forbruk i Enonkoski oppgitt i juli 1990

RAMATING: 120000 tonn

KJEMIKALIER

priser juli 90		skning (%)	pris 1991	forbruk (g/tonn) i Enkeltst.	Kostnad 1991 kr./t	Kostnad 1990 med samme forbruk
NaEX	9.190	0.0	9.19			
CuSO ₄	5.850	0.0	5.85	200	1.84	1.84
Ca(OH) ₂ :	0.270 **	0.0	0.87	20	0.12	0.12
-bilfrakt	0.150	0.0	0.15			
-togfrakt	0.000 sum:	1.020	0.00 sum:	1.02	4.08	4.08
CMC	9.840	0.0	9.84	150	1.48	1.48
Pineoil	15.400 ***	0.0	15.40	100	1.54	1.54
Flokkulant	19.55 ****	0.0	19.55			
-frakt	0.450 sum:	20.00	0.45 sum:	20.00	0.06	0.06
		0.0			9.11	9.11

=====

1053320 kroner ved 120000 tonn

KULER

Regner med å bruke store kuler (70-90 mm) på primærmøllene (mølle 3 og 5). På sekundær møllen (mølle 9) og smalingsmøllen (mølle 8) antas små kuler (25 mm) brukt. Pris for De-Solventa-kuler brukes (1990-pris + 5%). Pris for store og små kuler kan tilnærmet settes til det samme.

Priser:

Kuler: 4272 kroner/tonn

Forbruk, cyl-pebs: 0.00 kg/t

Forbruk, kuler: 1.70 kg/t

(Vurdering, tilsvarende stav- og kuleforbruk totalt (mølle 1, mølle 2 og småmøllene) på Tv.fj.)

Kostnad: 7.26 kr./t

= 671,473 kroner ved 120000 tonn

SUM KJEMIKALIER OG KULER

Kostnad: 16.37 kroner/tonn

1964793 kroner ved 120000 tonn

* Spesifikk vekt for lesket kalk er halvparten av spesifikk vekt for ulesket kalk. M.a.s. forbruket av lesket kalk vil være dobbelt av ulesket kalk.

Forbruket er ukjent i Enkeltst., derfor er forbruket av Ca(OH)₂ antatt to ganger et normalt CaO-forbruket ved Tv.fj.

** Pris oppgitt av Hylla Kalkverk.

*** Antatt pris som Dow 250.

**** Antatt pris som Magnafloc 200.

ELEKTRISK KRAFT

Fra egen beregning er kostnadene for elektrisk kraft beregnet til:

Totalt forbruk	6,306,688 kWh
Totalt forbruk pr. tonn	52.56 kWh/t
Pris	0.40 kr/kWh
Total kostnad oppr.verket	2522675 kroner

Total kostnad oppr.verket	21.02 kr/t

For sammenligningens skyld kan man se på tallene på Tverrfjellet. Bruker budsjett tallene for 1990.

Budsjettet påSETTING på Tverrfjellet:	650000 tonn
Budsjettet påSETTING på Kvikne:	120000 tonn
Forholdet Tverrfjellet/Kvikne er:	5.42

Bruker oppgitte tall fra elektriskavdeling.

Budsjettet 1990 for hele bedriften totalt:	2372825 kroner	(Korrigert for tonnasjeforholdet)
Herav til oppredningen:	62 %	
PaSETTING:	120000 tonn	
Kostnad:	12.26 kroner/tonn	
	=====	

totalt:	1471151 kroner ved	120000 tonn på Tverrfjellet

F Y R I N G S O L J E

Bare filterering er tenkt brukt, d.v.s. ingen kostnader til oljer. Men noe olje eller strøs kan være nødvendig til oppvarming.

ØVRIG MATERIELL

Verket på Tverrfjellet har mye mere utstyr enn det som her tenkes på Røstvangen, men kostnadene på Tverrfjellet kan fordeles på langt flere tonn. Disse to forhold antas å oppveie hverandre. Bruker derfor her kostnadene på Tverrfjellet akkumulert desember 1989 (siste hele år) og legger på 10%.

El. + instr. materiell

Kostnad akk.des 1989:	1.70 kr/t		
Økning: 10.00 %	0.17 kr/t		
Budsjett for 1990:	1.87 kr/t	224400 kroner ved	120000 tonn
=====			

Øvrig Materiell

Kostnad akk.des 1989:	7.35 kr/t		
Økning: 10.00 %	0.74 kr/t		
Budsjett for 1990:	8.09 kr/t	970200 kroner ved	120000 tonn
=====			

Materialtransport

Kostnad akk.des 1989:	2.24 kr/t		
Økning: 10.00 %	0.22 kr/t		
Budsjett for 1990:	2.46 kr/t	295680 kroner ved	120000 tonn
=====			

Bemannig og lønnskostnader Opprechningsverket

	Ant.	Lønn	Sosiale kostnader %	Total lønnkostnad	kr./t
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Leier	1	300.000	35	405.000	3.35
Ingeniør / Foremann	1	220.000	35	297.000	2.48
Laborant	1	180.000	35	243.000	2.01
Analysatørreparatør	1	180.000	35	243.000	2.01
Reparatører	2	210.000	35	287.000	4.71
Skiftbaser	3	200.000	35	270.000	6.75
Operatører	3	200.000	35	270.000	6.75
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Sus	12		35	3.375.000	28.17
Mekanisk:					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mekanikere	2	250.000	35	0	0.00
Elektrisk:					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Elektrikere	1	250.000	35	337.500	2.81
Instrument:					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Instrument-teknikere	1	250.000	35	337.500	2.81
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Totalt oppr.verket:	14			4.050.000	33.75

Merknad:

Serviceavdelingen:

Det er antatt to fast ansatte reparatører i verket. Ved behov for mere mekanisk hjelp, antas disse innleiet. Det samme gjelder for instrument og elektrisk utover de to som er regnet ned ovenfor. Videre antas både de to reparatørene, elektrikeren og instrument teknikerne brukt på gruveanlegget på Vakkertlien når behovet for det er tilstede.

Det er antatt riktig med en elektriker og en instrument-tekniker i hver sin faste stilling på Rustvangen og Vakkertlien til sammen. Men det bør også vurderes om det er riktig å leie inn disse to personene.

DRIFTBUDSJETTET RØSTVANGEN 1990

Oppredning

Føring: 120.000 tonn
 Bemanning: 14 personer
 3-Shiftsordning 4.725 timer (35 timers uke, 3-skift og 45 driftsuger)

Lønn inkludert sosiale kostnader	4.050.000 *
Kjemikalier og kuler:	1.954.793 *
Materiell forbruk (inkl. transport):	1.490.280 *
Elektrisk kraft:	2.522.575 *

SUM: 10.027.748 kroner

Ved 120000 tonns føring pr år er kostnaden 83.56 kroner/tonn

KOSTNADER VED FORSKJELLIGE TONNASJEALTERNATIVER


Kostnader			
Tonn	Totalt	Kroner/tonn	Merknader
100.000	9,451,902	94.52	Hvor mye den kan kjøre på et verk som som man skissert her, er vanskelig å si sikkert. Dette vil bl.a. avhenge av:
110.000	9,739,825	88.54	
120.000	10,027,748	83.56	
130.000	10,315,671	79.35	1. Hvor mye malmen er nedkøst før verket. 2. Malmens oppredningsegenskaper, og da spesielt maleegenskaper.
140.000	10,603,593	75.74	
150.000	10,891,516	72.61	
160.000	11,179,439	69.87	Men 200.000 tonn/år er der enn man kan regne med at et slikt verk kan klare.
170.000	11,467,362	67.46	
180.000	11,755,284	65.31	
190.000	12,043,207	63.39	
200.000	12,331,130	61.65	

Merknad:

Det er her i driftkostnadsbudsjettet for oppredningen på Røstvangen ikke tatt med noen diverse post for uforutsett. Dette kan være for dristig. Men en realistisk uforutsett post på f.eks 10%, vil tynge budsjettet betydelig. Driftsbudsjettet ovenfor er dog så detaljert beregnet, at man på det nærværende tidspunkt kan utelate diverse posten. Men det bør senere vurderes om den skal tas med.


DRIFTSKOSTNADER RØSTVANGEN, KVIKNE

Totale oppredningskostnader



DRIFTSKOSTNADER RØSTVANGEN, KVIKNE

Oppredningskostnader i kroner pr. tonn



Beskjed



Til Ivar K

Fra Faste S

Adr. _____

TH. _____

Ang. _____

Vann Røstungen.
Oppdelt utgave
av vannforbruk Røstungen
følger vedlagt.
Mere man regner
desto mere ser man
at man må ta hensyn
til.

☐ Kontakt vedkommende ☐ Vedkommende kontakter deg

Vi kan konferere når
jeg er tilbake på
onsdag.

Dato 2/11-80 Kl. _____ Mottatt av _____

VANNFORBRUK, RØSTVANGEN

VANNFORBRUK, RØSTVANGEN

Forutsetninger:

1. Prosent fast fra møllekretsen regnes det tilbake til
2. Prosent fast i pågang hovedkrets flotasjon setes til 40 %
3. Prosent fast i pågang rensekrets flotasjon setes til 20 %
4. Prosent fast i råkonsentratet fra hovedkretsen settes til 40 %
5. Prosent fast i endelig konsentrat fra rensekretsen settes til 40 %
6. Forholdet mellom tonn pågang rens og tonn kons settes til 2
7. Driftstimer pr. år 4725 timer
8. Ekstra vann til spyling og diverse 50 %

Prosentfast:

$$XF = (100 \times MF) / (MF + MV) \quad , \text{der } MF = \text{Masse fast}$$

$$MV = \text{Masse vann}$$

d.v.s:

$$MV = MF \times (100 - XF) / XF$$

PRODUKSJONSKVANTUM OG VANNFORBRUK, RØSTVANGEN

Påmatning		Konsentratmengde		Vannmengde konsentrat	
t/år	t/h	t/år	t/h	m ³ /år	m ³ /h
100,000	21.16	11933	2.53	17,900	3.79
110,000	23.28	13127	2.78	19,590	4.17
120,000	25.40	14320	3.03	21,480	4.55
130,000	27.51	15513	3.28	23,270	4.92
140,000	29.63	16707	3.54	25,060	5.30
150,000	31.75	17900	3.79	26,850	5.68
160,000	33.86	19093	4.04	28,640	6.06
170,000	35.98	20287	4.29	30,430	6.44
180,000	38.10	21480	4.55	32,220	6.92
190,000	40.21	22673	4.80	34,010	7.20
200,000	42.33	23867	5.05	35,800	7.58

Vannmengde pågående rens		Vannmengde kons. hovedkrets		Vannmengde tilsett kons. hovedkrets	
m ³ /år	m ³ /h	m ³ /år	m ³ /h	m ³ /år	m ³ /h
95,467	20.20	35,900	7.58	59,667	12.63
105,013	22.23	39,390	8.33	65,633	13.89
114,560	24.25	42,960	9.09	71,600	15.15
124,107	26.27	46,540	9.85	77,567	16.42
133,653	28.29	50,120	10.61	83,533	17.68
143,200	30.31	53,700	11.37	89,500	18.94
152,747	32.33	57,280	12.12	95,467	20.20
162,293	34.35	60,860	12.88	101,433	21.47
171,840	36.37	64,440	13.64	107,400	22.73
181,387	38.39	68,020	14.40	113,367	23.99
190,933	40.41	71,600	15.15	119,333	25.26

Vannmengde returrens		Gedsmengde returrens		Prosent fast returrens
m ³ /år	m ³ /h	t/år	t/h	%
77,567	16.42	11,973	2.53	
85,323	18.06	13,127	2.78	13.33
93,080	19.70	14,320	3.03	13.33
100,837	21.34	15,513	3.28	13.33
108,593	22.98	16,707	3.54	13.33
116,350	24.62	17,900	3.79	13.33
124,107	26.27	19,093	4.04	13.33
131,863	27.91	20,287	4.29	13.33
139,620	29.55	21,480	4.55	13.33
147,377	31.19	22,673	4.80	13.33
155,133	32.83	23,867	5.05	13.33

Pågang flotasjon		Vannmengde pågang flotasjon		Friskevannmengde pågang flotasjon	
t/år	t/h	m ³ /år	m ³ /h	m ³ /år	m ³ /h
111,933	23.69	167,900	35.53	80,333	19.12
123,127	26.06	184,590	39.09	99,367	21.03
134,320	28.43	201,480	42.64	108,400	22.94
145,513	30.80	218,270	46.19	117,433	24.85
156,707	33.17	235,060	49.75	126,467	26.77
167,900	35.53	251,850	53.30	135,500	28.68
179,093	37.90	268,640	56.86	144,533	30.59
190,287	40.27	285,430	60.41	153,567	32.50
201,480	42.64	302,220	63.96	162,600	34.41
212,673	45.01	319,010	67.52	171,633	36.32
223,867	47.38	335,800	71.07	180,667	38.24

Prosent fast kollektrets	Sua vannmengde		Boyle og diverse vann
	m ³ /år	m ³ /h	
%			%
52.54	150000	31.75	
52.54	165000	34.92	50.00
52.54	180000	38.10	50.00
52.54	195000	41.27	50.00
52.54	210000	44.44	50.00
52.54	225000	47.62	50.00
52.54	240000	50.79	50.00
52.54	255000	53.97	50.00
52.54	270000	57.14	50.00
52.54	285000	60.32	50.00
52.54	300000	63.49	50.00

Total vannmengde

m ³ /år	m ³ /h
225.000	47.62
247.500	52.38
270.000	57.14
292.500	61.90
315.000	66.67
337.500	71.43
360.000	76.19
382.500	80.95
405.000	85.71
427.500	90.48
450.000	95.24



outokumpu mining
NORSULFID

F. A. X. H. X. X. X.

X X X

1

A

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

14/12/90

10:19

NORSULFID/AS.

004

TELEFAXIMILE

To/Att.: Tysland
Company: Norsulfid
Dated: 03.12. 19 90
From: Ivar Kall
Company: _____
Our ref.: _____
Pages sent (incl. this front page) 2

Vedlagt oversendes analyser for konsentrat
fra flotasjonstest Valkestein. Kan du
skaffe priser på Ni/Cu-konsentrater
fra Harjavanta, gjerne en kurve for
pris mellom de to alternativene.

I. Kall

Summary - Continued

2. Flotation Tests - Continued

Both samples responded well to the flotation procedure used and a high-grade concentrate with good recovery was obtained. Additional recovery could be achieved by extending the rougher flotation time and by the use of CuSO_4 .

Small additions of CMC were used in the rougher flotation on Sample B to depress talc.

3. Concentrate Analyses

The 3rd cleaner concentrates from Tests 1 and 2 assayed:

		<u>Test No. 1</u>	<u>Test No. 2</u>
Copper	(Cu)	7.62 %	8.00 %
Nickel	(Ni)	17.7 %	17.4 %
Iron	(Fe)	30.8 %	32.9 %
Cobalt	(Co)	0.41 %	0.40 %
Sulphur	(S)	29.8 %	31.7 %
Platinum	(Pt)	0.014 oz/ton	0.023 oz/ton
Palladium	(Pd)	0.031 oz/ton	0.027 oz/ton
Rhodium	(Rh)	0.002 oz/ton	< 0.002 oz/ton
Gold	(Au)	0.010 oz/ton	0.007 oz/ton
Silver	(Ag)	0.43 oz/ton	0.43 oz/ton

Alternativt bör vi regne med ett
koncentrat med

11.0 % Ni og 4 % Cu

Dette gir en betydelig høyere utvinning.

TELEFAXIMILE

To/Att.: Heikki Oravainen
Company: Outokumpu OY, Mining Consulting
Dated: 05.11.1990 Time sent:
From: Faste Strømmerold
Company: Follidal Verk 1/2

Our ref.:

Pages sent (incl. this front page) 2

Re.: Tests with copper-nickel ore
from Vakkertien Norway

Please find a list with
suggestions to investigations and
tests with the copper-nickel ore
from Vakkertien Norway.

We will contact you on the
telephone in a few days, so
we can discuss the program
for the tests.

Best regards
Faste Strømmerold

TESTS

With copper-nickel ore from Vatterlien Norway.

1. Crushing and grinding

- Particle size in feed and product
- Energy consumption
- Flow sheet
- Size of crusher(s) and mill(s).

2. Flotation

- Flow sheet
- Reagents and consumptions
- Results, concentrate grade and recovery.
- Some ideas about cell volumes.

3. Dewatering

- Some ideas about the dewatering system.

How much material do you need for these tests?

And could you also estimate (about) the costs for these tests?



outokumpu metals & resources

MINING SERVICES

Heikki Oravainen/PAL

30 October 1990


Faste Strömmevold
Folldal Verk A/S
2661 HJERKINN

NORWAY

Dear Faste,

Attached is our offer for laboratory tests on samples of the Vakkerlie ore. We hope the test program meets your requirements and look forward to receiving your order.

With best regards,



Eero Soininen

Outokumpu Metals & Resources Oy

MINING SERVICES

Address
SF-83500 OUTOKUMPU
FINLAND

Telephone
+358 73 5561

Teletex
+358 73 556 263

Telex
121 461 outo sf



Folldal Verk A/S
Faste Strömmevold
2661 Hjerkin

NORWAY

OFFER FOR LABORATORY FLOTATION TESTS ON VAKKERLIE ORE SAMPLES

SCOPE OF THE TESTS

A sample of the Vakkerlie ore will be crushed and screened to minus 1 mm, homogenized and divided to batches for use in the flotation tests.

If tests are to be made also for another ore type (B ore), an additional sample will be treated similarly.

The flotation tests will be aimed at developing a process flowsheet for bulk nickel-copper concentrate production. Altogether 20 to 30 flotation tests will be carried out.

The fineness of grind will be the 80 % minus 74 μ m defined earlier.

ASSAYS

The test products will be assayed for nickel, copper and iron. The concentrates from optimum tests will be assayed also for MgO, S, SiO₂, Co and precious metals if necessary. All assaying will be carried out at the Geoanalytical Laboratory of Outokumpu Mining Services at Outokumpu.

REPORTING

The test report with a production estimate will be issued in English.

ORE SAMPLE

A 100 kg ore sample crushed to minus 100 mm and an additional 50 kg of a possible other ore type are needed. The samples are to be sent directly to the Laboratory of Mineral Technology of the State Technical Research Centre at Outokumpu.

TEST SCHEDULE

The tests can commence in week 48 at the earliest. Duration of the tests including reporting will be seven (7) weeks upon receipt of samples. The tests will be carried out under supervision from Mining Services.


COSTS

The test program costs including assays, supervision and reporting are as follows:

main ore sample (A-ore)	FIM 116,000
additional sample (B-ore)	" 65,000
total	<u>FIM 181,000</u>

The costs for B ore apply only if tests for A ore are made. The tests will be invoiced when the report is finished. This offer is valid until 31 December 1990.

Yours sincerely,



Eero Soininen
Manager - Business Development

Copies to EMS, ALK, PJH, IU, HO

PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGEN

Forutsetninger:	1. Pågangsgehalter	0.85 % Ni.
	2. Oppkonsentrering til	0.35 % Cu.
	3. Oppkonsentrering til :	12 % Ni.
	4. Oppkonsentrering til	5 % Cu.
	5. Utvinning av Nikkel	80 %
	6. Utvinning av Kobber	80 %
	7. Driftstimer pr. år	4725 timer

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidmal, er dette forsiktige anslag på opprenningsresultatene.

Konsentratmengde: $U = 100 \cdot (K \cdot i) / (P \cdot p)$

der U = Utvinning
K = Konsentratmengde
i = Konsentratgehalt
P = Påmating
p = Pågangsgehalt

d.v.s:

$$K = (U \cdot P \cdot p) / (i \cdot 100)$$

(NB For hvert element)

MENSGE PÅGANG OG KONSENTRAT

Påmating		Konsentratmengde	
t/år	t/h	t/år	t/h
100,000	21.16	11,933	2.53
110,000	23.28	13,127	2.78
120,000	25.40	14,320	3.03
130,000	27.51	15,513	3.28
140,000	29.63	16,707	3.54
150,000	31.75	17,900	3.79
160,000	33.86	19,093	4.04
170,000	35.98	20,287	4.29
180,000	38.10	21,480	4.55
190,000	40.21	22,673	4.80
200,000	42.33	23,867	5.05

VANNFORBRUK, RØSTVANGEN

Forutsetninger:	1. Prosent fast fra møllekretsen setes til	50 %.
-----	2. Prosent fast i pågang hovedkrets flotasjon setes til	40 %.
	3. Prosent fast i rensekrets flotasjon setes til	20 %.
	4. Prosent fast i rekonsentratet fra hovedkretsen settes til	40 %.
	5. Prosent fast i endelig konsentrat fra rensekretsen settes til	40 %.
	6. Forholdet mellom tonn pågang rens og tonn kons settes til	2
	7. Driftstimer pr. år	4725 timer

Prosentfast: $\%F = (100 \times MF) / (MF + MV)$, der MF = Masse fast

 MV = Masse vann

d.v.s:

$$MV = MF(100 - \%F) / \%F$$

PRODUKSJONSKVANTUM OG VANNFORBRUK, RØSTVANGEN


Påmatning		Konsentratmengde		Vannmengde konsentrat	
t/år	t/d	t/år	t/h	m3/år	m3/h
100.000	21.16	11933	2.53	17.500	3.79
110.000	22.28	13127	2.78	19.450	4.17
120.000	23.40	14320	3.03	21.400	4.55
130.000	24.51	15513	3.28	23.270	4.92
140.000	25.63	16707	3.54	25.060	5.30
150.000	26.75	17900	3.79	26.650	5.68
160.000	27.86	19093	4.04	28.440	6.06
170.000	28.98	20287	4.29	30.430	6.44
180.000	29.10	21480	4.55	32.220	6.82
190.000	30.21	22673	4.80	34.010	7.20
200.000	31.33	23867	5.05	35.900	7.58

Vannmengde pågang rens		Vannmengde retur rens		Godsmengde retur rens	
m ³ /år	l/h	m ³ /år	l/h	t/år	t/h
55,467	10.20	77,567	15.42	11,933	2.53
105,013	22.23	85,323	18.06	13,127	2.76
114,560	24.25	93,080	19.70	14,320	3.03
124,107	26.27	100,837	21.34	15,513	3.29
133,653	28.29	108,593	22.99	16,707	3.54
143,200	30.31	116,350	24.62	17,900	3.79
152,747	32.33	124,107	26.27	19,093	4.04
162,293	34.35	131,863	27.91	20,287	4.29
171,840	36.37	139,620	29.55	21,480	4.55
181,387	38.39	147,377	31.19	22,673	4.80
190,933	40.41	155,133	32.83	23,867	5.05

Prosent fast retur vann	Pågang flotasjon		Vannmengde pågang flotasjon	
	t/år	t/h	m ³ /år	m ³ /h
13.33	111.933	27.49	167.900	75.53
13.33	123.127	26.06	184.690	39.09
13.33	134.320	28.43	201.480	42.64
13.33	145.513	30.80	218.270	46.19
13.33	156.707	33.17	235.060	49.75
13.33	167.900	35.53	251.850	53.30
13.33	179.093	37.90	268.640	56.86
13.33	190.287	40.27	285.430	60.41
13.33	201.480	42.64	302.220	63.96
13.33	212.673	45.01	319.010	67.52
13.33	223.867	47.38	335.800	71.07

Friskevannsmenge pøgang flotasjon		Prosent fast avløpsrett	Spyle og diverse vann		Total vannsmenge	
m ³ /år	m ³ /h	%		%	m ³ /år	m ³ /h
90,333	19.12	52.54		50.00	135,500	28.68
99,357	21.03	52.54		50.00	149,050	31.54
108,400	22.94	52.54		50.00	162,600	34.41
117,433	24.85	52.54		50.00	176,150	37.28
126,467	26.77	52.54		50.00	189,700	40.15
135,500	28.68	52.54		50.00	203,250	43.02
144,533	30.59	52.54		50.00	216,800	45.88
153,567	32.50	52.54		50.00	230,350	48.75
162,600	34.41	52.54		50.00	243,900	51.62
171,633	36.32	52.54		50.00	257,450	54.49
180,667	38.24	52.54		50.00	271,000	57.35

VANNFORBRUK, RØSTVANGEN



VANNFORBRUK, RØSTVANGEN

Forutsetninger:	1. Prosent fast fra mellekretsen setes til	50 %.
	2. Prosent fast i enda hovedkrets flotasjon setes til	35 %.
	3. Prosent fast i rensekrets flotasjon setes til	10 %.
	4. Antar videre at råkonsentratet fra hovedkretsen holder 35% fast og at det da skal fortynnes ned til 10% fast (jfr. pkt. 2 og 3 ovenfor)	
	5. Påmating	120,000 tonn/år
	7. Driftstimer pr. år	4725 timer

Totalt vannforbruk:	VF
Vannforbruk mellekrets og flotasjon hovedkrets:	VMF
Vannforbruk flotasjon rensekrets:	VFR
Vannforbruk spyle og diverse vann	VSD
Vannforbruk ved fortynning fra hoved - til rensekrets	VHF

Prosentfast:	$XF = (100 \times MF) / (MF + MV)$, der MF = Masse fast MV = Masse vann
--------------	---

d.v.s:

$$MV = MF \times (100 - XF) / XF$$

Fortynnings:	$XF = (100 \times MF) / (MF + MV + MFV)$, der MFV = Masse fortynningsvann.
--------------	---

d.v.s:

$$MFV = (MF \times (100 - XF) - XF \times MV) / XF$$

Totalt vannforbruk

VF	=	Melle- og hovedkrets	+	Rensekrets	Spyle og diverse
VF	=	VMF	+	VFR	VSD
VF	=	VMF	+	Fortynning	VSD
VF	=	VMF	+	VHF	VSD
VF	=	$MF \times (100 - XF) / XF$	+	$(MF \times (100 - XF) - XF \times MV) / XF$	25%

Produksjonskvantum, Røstvangen

Forutsetninger:	1. Rågodsgehalter	0.95 % Ni.
	2. Oppkonsentrering til	0.35 % Cu.
	3. Oppkonsentrering til	12 % Ni.
	4. Oppkonsentrering til	5 % Cu.
	5. Utvinning av Nikkel	80 %
	6. Utvinning av Kobber	80 %
	7. Driftstimer pr. år	4725 timer

KOSTNADER ELEKTRISK-KRAFT, KVIKKE

for A/S Sulfidmal, er dette forsiktede anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde: $U = 100 \times (K\%) / (P \times p)$, der U = Utvinning
K = Konsentratmengde
k = Konsentratgehalt
P = Påmating
p = Pågangsgehalt

d.v.s:

$$K = (U \times P \times p) / (1\% \times 100) \quad (\text{NB For hvert element})$$

Totalt vannforbruk

$$VF = MF \times (100 - 1\%) / 1\% + (MF \times (100 - 1\%) - 1\% \times MV) / 1\% \quad 25\%$$

Antar videre at den faststoffmengden som går i rensekretsen er to ganger endelig konsentratmengde.

d.v.s:

$$\begin{aligned} VF &= MF \times (100 - 1\%) / 1\% + (MF \times (100 - 1\%) - 1\% \times MV) + 25\% \\ VF &= P \times (100 - 1\%) / 1\% + (2 \times K \times (100 - 1\%) - 1\% \times MV) + 25\% \\ VF &= ((P \times (100 - 1\%) / 1\%) + (2 \times K \times (100 - 1\%) - 1\% \times MV) / 1\%) \times 1.25 \end{aligned}$$

, der MV er andel av vannet i hovedkretsen som blir med over til rensekretsen, jfr. pkt. 4 i forutsetningene ovenfor.

PRODUKSJONSKVANTUM OG VANNFORBRUK, RØSTVANGEN

Påmating		Konsentratmengde		Vannmengde	
t/år	t/h	t/år	t/h	m ³ /år	m ³ /h
100,000	21.16	11933	2.53	445,238	94.23
110,000	23.28	13127	2.78	489,762	103.65
120,000	25.40	14320	3.03	534,286	113.08
130,000	27.51	15513	3.28	578,810	122.50
140,000	29.63	16707	3.54	623,333	131.92
150,000	31.75	17900	3.79	667,857	141.35
160,000	33.86	19093	4.04	712,381	150.77
170,000	35.98	20287	4.29	756,905	160.19
180,000	38.10	21480	4.55	801,429	169.61
190,000	40.21	22673	4.80	845,952	179.04
200,000	42.33	23867	5.05	890,476	188.46

KOSTNADER ELEKTRISK-KRAFT, KVIKNE

PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGEN

Forutsetninger:	1. Ragodsgehalt	0.95 % Ni.
	2. Oppkonsentrering til	0.35 % Cu.
	3. Oppkonsentrering til	12 % Ni.
	4. Oppkonsentrering til	5 % Cu.
	5. Utvinning av Nikkel	80 %
	6. Utvinning av Kobber	80 %
	7. Driftstimer pr. år	4725 timer

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidmalm, er dette forsiktige anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde:	$U = 100 \cdot (K \cdot k) / (P \cdot p)$	, der U = Utvinning
		K = Konsentratmengde
		k = Konsentratgehalt
		P = Påvating
		p = Pågangsgehalt

d.v.s:

$$K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100) \quad (\text{NB. For hvert element})$$

Påvating		Konsentratmengde	
t/år	t/h	t/år	t/h
100,000	21.16	11933	2.53
110,000	23.29	13127	2.76
120,000	25.40	14320	3.03
130,000	27.51	15513	3.28
140,000	29.63	16707	3.54
150,000	31.75	17900	3.79
160,000	33.86	19093	4.04
170,000	35.98	20287	4.29
180,000	38.10	21480	4.55
190,000	40.21	22673	4.80
200,000	42.33	23867	5.05

Til Ivar K

NB!

Jeg må også
kontrollregne
beregningene

Vedr: Røstvangen

Vedlagt følger:

1. Driftsbudsjett oppr. ved 120000t
2. _____ " _____ 200000t
3. Kostnader for elkraft + utstyr
4. Utkast til flytskjema og utstyr.

P 1 og 2: Jeg skal lage kurve
for kostnad som en funksjon
av tonn, jeg rakte det
dessverre ikke idag
Men 200.000 er trolig
mere enn det antatte
anlegget kan make.

Videre skal oppsettene for 1, 2, 3 og
4 redigeres bedre. 4 er forøvrig bare
håndtegnet enda.

NB! Det er originaler du har fått
Spesielt 4 må du ta godt
hensyn til.
Tufj. 1/4 80
F.S.

ELEKTRISK KRAFT

Det tas utgangspunkt i det tenkte flytskjemaet.

Påmating pr år: 120000 tonn

3-Skiftordning 4725 timer 35 timers uke, 3-skift og 45 driftsuger.

Møllekrets.

Utstyr	HK	kW	Kommentarer
Transportør 1	10	7	Høyt regnet
Transportør 2	10	7	Høyt regnet
Transportør 3	10	7	Høyt regnet
Mølle 3	180	132	Mølle 1 har en motor på 550 HK, og mølle 2 har to på 550 HK. Forbruket registreres på disse to møllene. På mølle 1 kan man lett ta ut 300 kW til maling, og på mølle 2 600 kW. Utnyttet effekt til maling blir da for mølle 1 og 2.
Mølle 5	180	132	
Mølle 9		112	
			Utnyttet effekt mølle 1 = 74.16 %
			Utnyttet effekt mølle 2 = 74.16 %

I dag på Tverrfjellet bruker vi ca. 10 - 11 kWh pr tonn rønmalm i mølle 1 og 2 tilsammen.

Med mølle 3, 5 og 9 tilsammen har man til maling, forutsatt at de har samme effekt som mølle 1 og 2 :

Ved 20 tonns maling: 13.97 kWh/t

Ved 25 tonns maling: 11.18 kWh/t

M.a.o. mølle 3, 5 og 9 skulle rekke forutsatt de er like effektive som mølle 1 og 2 ved tilnærmet samme nedmaling og at malmen har liknende maleegenskaper som Tverrfjell-malmen.

Følgende effekter tas ut av mølle 3, 5 og 9 idag:

Mølle 3:	80 kW
Mølle 5:	80 kW
Mølle 9:	220 A
	84 kW

Utnyttet effekt mølle 3 = 60.43 %

Utnyttet effekt mølle 5 = 60.43 %

Utnyttet effekt mølle 9 = 74.64 %

D.v.s vi må trolig utnytte møllene bedre enn idag for å få nok effekt til nedmalingen. Men hva som er nødvendig m.h.p. kraftforbruk og nedmaling samt hva som er mulig med de møllene vi har til disposisjon, er det bare forsøk som kan gi svaret på.

Møllepumpe, P1 150 110
(En settes i reserve, P2)

Grovpumper P3 og P4 20 15

Sum møllekrets: 524

Flotasjon,

Mikser 1	20	15
Mikser 1	20	15

1. Gr.sk.	60	44
2. Gr.sk.	60	44
Sk.sk.	60	44
1. Rens	30	22
2. Rens	30	22
3. Rens	30	22

Pumper, P5, P6, P7 og P8 Prøvetakerpumper p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7 og p8	75	55
	8	6
	8	6

Mølle 8	25	18
---------	----	----

Luft til flot.	80	
----------------	----	--

Grovpumper P9, P10 og P11	30	22
------------------------------	----	----

Kompressor	50	37
------------	----	----

Reagenspumper	10	7
---------------	----	---

Reagensblandere	30	22
-----------------	----	----

Avtrekksvifter	80	59
----------------	----	----

Oppvarming	80	59
------------	----	----

Lys	25	
-----	----	--

Sum flotasjon:	624	
----------------	-----	--

Dette er iallefall nok celler, trolig vil færre være tilstrekkelig.
Detta gjelder spesielt for hovedkretsen.

Gammel blåser (Roots blåser) fra Folldal

De som finnes på Tverrfjellet er alt for stor og vil derfor gi et alt
for høyt strømforbruk. En ny bør derfor kjøpes, og kostnaden for det
anslås til ca. 100.000 kroner.

10 stk. reagenspumper.

5 stk. reagenser, 5 stk. blandetanker og 5 stk.
doseringstanker.

4 stk. avtrekksvifter.

Oppvarming med gjennvinner, gj. an. for hele året.

50 lyspærer a 500 W.

Tørkeri,

Pumper, P12	15	11
-------------	----	----

Filter Vakumpumpe, VP2	100	74
Filtratvannpumpe, FP2	3	2
Drift filter, F1	2	1
Driftomrører, F1	3	2

Et komplett filter
settes i reserve

Transporter 4	3	2
---------------	---	---

KOSTNADER ELEKTRISK-KRAFT, KVIKNE

Grovpumper P13	10	7
----------------	----	---

Oppvarming av mobile containere	5	Gj. an. hele året.
---------------------------------	---	--------------------

Sum tårkeri:	105	
--------------	-----	--

TOTALT OPPREDNINGSVERKET:	1253	
---------------------------	------	--

Pr. år:

Totalt forbruk	5919489 kWh	
----------------	-------------	--

Totalt forbruk pr tonn	49.33 kWh/tonn	
------------------------	----------------	--

Pris	0.40 kr/kWh	
------	-------------	--

TOTAL KOSTNAD OPPR. VERKET	2367795 kroner	
----------------------------	----------------	--

TOTAL KOSTNAD OPPR. VERKET	19.73 kr/tonn	
----------------------------	---------------	--

DRIFTSBUDSJETT FOR RØSTVANGEN, KVIKKNE

OPPREDDNINGEN

Forutsetninger:

1. Produksjon av ett produkt, Cu - Ni konsentrat i bulk.
2. Ingen oppredningstekniske undersøkelser er gjort med malen fra Vakkerfjell.
3. Driftsbudsjettet tar utgangspunkt i: 1990 - priser
Priser og kostnader på Tverrfjellet
Forbruk på Tverrfjellet
Priser og kostnader i Enonkoski
Reagenser som i Enonkoski
Forbruk i Enonkoski oppgitt i juli 1990

PAMATING: 120000 tonn

KJEMIKALIER

	priser (juli 90)	økning(%)	pris 1991	forbruk(g/tonn) i Enonkoski	kostnad 1991 kr./t	kostnad 1990 med samme forbruk
NaEX	9.190	0.0	9.19	200	1.84	1.84
CuSO4	5.950	0.0	5.85	20	0.12	0.12
Ca(OH)2 *	0.870 **	0.0	0.87			
-bilfrakt	0.150	0.0	0.15			
-togfrakt	0.000 sum: 1.020	0.0	0.00 sum: 1.02	4000	4.08	4.08
CMC	9.840	0.0	9.84	150	1.48	1.48
Pineoll	15.400 ***	0.0	15.40	100	1.54	1.54
Flokulant	19.55 ****	0.0	19.55			
-frakt	0.450 sum: 20.00	0.0	0.45 sum: 20.00	3	0.06	0.06
		0.0			9.11	9.11

1093320 kroner ved 0 tonn

- * Spesifikk vekt for lesket kalk er halvparten av spesifikk vekt for ulesket kalk. M.a.o. forbruket av lesket kalk vil være dobbelt av ulesket kalk.
Forbruket er ukjent i Enonkoski, derfor er forbruket av Ca(OH)2 antatt to ganger et normalt CaO-forbruket ved Tv.fj.
- ** Pris oppgitt av Hylla Kalkverk.
- *** Antatt pris som Dow 250.
- **** Antatt pris som Magnafloc B0L.

KULER

Regner med å bruke store kuler (70-90 mm) på primærøllene (mølle 3 og 5). På sekundær øllene (mølle 9 og 8) antas små kuler (25 mm) brukt. Pris for De-Boluetarkuler brukes (1990-pris + 5%). Pris for store og små kuler kan tilnærmet settes til det samme.

Priser:

Kuler: 4272 kroner/tonn

Forbruk, cyl-pebs: 0.00 kg/t

Forbruk, kuler: 1.70 kg/t (Vurdering, tilsvarende stav- og kuleforbruk totalt (mølle 1, mølle 2 og småmøllene) på Tv.fj.)

Kostnad: 7.26 kr./t = 871,473 kroner ved 120000 tonn

SUM KJEMIKALIER OG KULER

Kostnad: 16.37 kroner/tonn

1964793 kroner ved 120000 tonn

F Y R I N G S O L J E

Bare filtrering er tenkt brukt, d.v.s. ingen kostnader til oljer. Men noe olje eller strøm kan være nødvendig til oppvarming.

ELEKTRISK KRAFT

Fra egen beregning er kostnadene for elektrisk-kraft beregnet til:

Totalt forbruk 5919489 kWh

Totalt forbruk pr. tonn 49.33 kWh/t

Pris 0.40 kr/kWh

Total kostnad oppr.verket 2367796 kroner

Total kostnad oppr.verket 19.73 kr/t

For sammenlikningens skyld kan man se på tallene på Tverrfjellet. Bruker budsjett tallene for 1990.

Budsjettert påmatning på Tverrfjellet: 650000 tonn

Budsjettert påmatning på Kvikne: 120000 tonn

Forholdet Tverrfjellet/Kvikne er: 5.42

Bruker oppgitte tall fra elektriskavdeling.

Budsjettet 1990 for hele bedriften totalt:	2372825 kroner	(Korrigert for tonnasjeforholdet)
Herav til oppredningen:	62 %	
Påmating:	120000 tonn	
Kostnad:	12.26 kroner/tonn	

totalt:	1471151 kroner ved	120000 tonn

ØVRIG MATERIELL

Verket på Tverrfjellet har mye mere utstyr enn det som her tenkes på Røstvangen, men kostnadene på Tverrfjellet kan fordeles på langt flere tonn. Disse to forhold antas å oppveie hverandre ? Bruker derfor her kostnadene på Tverrfjellet akkumulert desember 1989 (siste hele år) og legger på 10%.

El. + instr. materiell

Kostnad akk.des 1989:	1.70 kr/t		
Økning: 10.00 %:	0.17 kr/t		
Budsjett for 1990:	1.87 kr/t	224400 kroner ved	120000 tonn

Øvrig Materiell

Kostnad akk.des 1989:	7.35 kr/t		
Økning: 10.00 %:	0.74 kr/t		
Budsjett for 1990:	8.09 kr/t	970200 kroner ved	120000 tonn

Materialtransport

Kostnad akk.des 1989:	2.24 kr/t		
Økning: 10.00 %:	0.22 kr/t		
Budsjett for 1990:	2.46 kr/t	295680 kroner ved	120000 tonn

BEMANNING - LØNN

Bemannings- og lønnskostnader Oppredningsverket

	Ant.	Lønn	Sosiale kostnader %	Total lønnskostnad	kr./t
Leder	1	300,000	32	396,000	3.30
Ingeniør / Formann	1	220,000	32	290,400	2.42
Laborant	1	180,000	32	237,600	1.98
Analysatorreparatør	1	180,000	32	237,600	1.98
Reparatører	4	210,000	32	1,108,800	9.24
Skiftbaser	3	200,000	32	792,000	6.60
Operatører	3	200,000	32	792,000	6.60
Sum	14		32	3,854,400	32.12
Instrument:					
Instrument-teknikere	2	250,000	32	660,000	5.50
Totalt oppr.verket:	16			4,514,400	37.62

DRIFTBUDSJETTET RØSTVANGEN 1990

Oppredning

Bemannings: 16 personer

3-Skiftsordning 4725 timer (35 timers uke, 3-skift og 45 driftsuger)

Lønn inkludert sosiale kostnader	4,514,400	*
Kjemikalier og kulert	1,964,793	*
Materiell forøvrig (inkl. transport):	1,490,280	*
Elektrisk kraft:	2,367,796	*

SUM: 10,337,269 kroner

Ved 120000 tonns mating pr år er kostnaden 86.14 kroner/tonn

DRIFTSBUDJETT FOR RØSTVANGEN, KVIKNE

OPPREDDNINGEN

Forutseninger:

1. Produksjon av ett produkt, Cu - Ni konsentrat i bulk.
2. Ingen oppredningstekniske undersøkelser er gjort med malen fra Vakkerlien.
3. Driftsbudsjettet tar utgangspkt i: 1990 - priser
 - Priser og kostnader på Tverrfjellst
 - Forbruk på Tverrfjellst
 - Priser og kostnader i Enonkaski
 - Reagenser som i Enonkaski
 - Forbruk i Enonkaski oppgitt i juli 1990

PAMATING: 200000 tonn

KJEMIKALIER

	priser(juli 90)		akning(%)	pris 1991		forbruk(g/tonn)	kostnad i Enonkoski kr./t	kostnad 1990 med samme forbruk
NaEX	9.190		0.0	9.19		200	1.84	1.84
CuSO ₄	5.850		0.0	5.85		20	0.12	0.12
Ca(OH) ₂	0.870 **		0.0	0.87				
-bilfrakt	0.150		0.0	0.15				
-togfrakt	0.000 sum:	1.020	0.0	0.00 sum:	1.02	4000	4.08	4.08
CMC	9.840		0.0	9.84		150	1.48	1.48
Pineoil	15.400 ***		0.0	15.40		100	1.54	1.54
Flokkulant	19.55 ****		0.0	19.55				
-frakt	0.450 sum:	20.00	0.0	0.45 sum:	20.00	3	0.06	0.06

			0.0				9.11	9.11

					1822200 kroner ved			0 tonn

- ```

X Spesifikk vekt for lesket kalk er halvparten av spesifikk vekt for ulesket kalk. M.a.o. forbruket av lesket kalk
 vil være dobbelt av ulesket kalk.
 Forbruket er ukjent i Enonkoski, derfor er forbruket av Ca(OH)2 antatt to ganger et normalt CaO-forbruket ved
 Tv.fj.
X# Pris oppgitt av Hylla Kalkverk.
Antatt pris som Dow 250.
Antatt pris som Magnafloc 80L.

```

## MILLER

Priser:

Kuler: 4272 kroner/tonn

Forbruk, cyl-pebs: 0.00 kg/t

Forbruk, kuler: 1.70 kg/t (Vurdering, tilsvarende stav- og kuleforbruk totalt (mølle 1, mølle 2 og småmøllene) på Tv.fj.)

Kostnad: 7.26 kr./t = 1,452,455 kroner ved 200000 tonn

SUM KJEMIKALIER OG KULER

Kostnad: 16.37 kroner/tonn

3274655 kroner ved 200000 tonn

F I L T R I N G S O L J E

Bare filtrering er tenkt brukt, d.v.s. ingen kostnader til oljer. Men noe olje eller strøm kan være nødvendig til oppvarming.

ELEKTRISK KRAFT

Fra egen beregning er kostnadene for elektrisk-kraft beregnet til:

Totalt forbruk 5919489 kWh

Totalt forbruk pr. tonn 29.60 kWh/t

Pris 0.40 kr/kWh

Total kostnad oppr.verket 2367796 kroner

Total kostnad oppr.verket 11.84 kr/t

For sammenlikningens skyld kan man se på tallene på Tverrfjellet. Bruker budsjett tallene for 1990.

Budsjettet på mating på Tverrfjellet: 650000 tonn

Budsjettet på mating på Kvikne: 200000 tonn

-----

Bruker oppgitte tall fra elektriskavdeling.

|                                             |                   |                                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Budsjettart 1990 for hele bedriften totalt: | 3954708 kroner    | (Korrigert for tonnasjeforholdet) |
| Herav til oppredningen:                     | 62 %              |                                   |
| Påmating:                                   | 200000 tonn       |                                   |
| Kostnadi                                    | 12.26 kroner/tonn |                                   |

-----

|         |                    |             |
|---------|--------------------|-------------|
| totalt: | 2451919 kroner ved | 200000 tonn |
|---------|--------------------|-------------|

-----

#### ØVRIG MATERIELL

-----

Verket på Tverrfjellet har mye mere utstyr enn det som her tenkes på Røstvangen, men kostnadene på Tverrfjellet kan fordeles på langt flere tonn. Disse to forhold antas å oppveie hverandre ? Bruker derfor her kostnadene på Tverrfjellet akkumulert desember 1989 (siste hele år) og legger på 10%.

#### El. + instr. materiell

-----

|                       |           |                   |             |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Kostnad akk.des 1989: | 1.70 kr/t |                   |             |
| Økning: 10.00 %:      | 0.17 kr/t |                   |             |
| Budsjett for 1990:    | 1.87 kr/t | 374000 kroner ved | 200000 tonn |

-----

#### Øvrig Materiell

-----

|                       |           |                    |             |
|-----------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Kostnad akk.des 1989: | 7.35 kr/t |                    |             |
| Økning: 10.00 %:      | 0.74 kr/t |                    |             |
| Budsjett for 1990:    | 8.09 kr/t | 1617000 kroner ved | 200000 tonn |

-----

#### Materialtransport

-----

|                       |           |                   |             |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Kostnad akk.des 1989: | 2.24 kr/t |                   |             |
| Økning: 10.00 %:      | 0.22 kr/t |                   |             |
| Budsjett for 1990:    | 2.46 kr/t | 492800 kroner ved | 200000 tonn |

-----

#### BE M A N N I N G - L Ø N N

-----

# Bemannings- og lønnskostnader Oppredningsverket

|                            | Ant.      | Lønn    | Sosiale<br>kostnader<br>% | Total<br>lønnskostnad | kr./t        |
|----------------------------|-----------|---------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Leder                      | 1         | 300,000 | 32                        | 396,000               | 1.98         |
| Ingeniør / Formann         | 1         | 220,000 | 32                        | 290,400               | 1.45         |
| Laborant                   | 1         | 180,000 | 32                        | 237,600               | 1.19         |
| Analysatorreparatør        | 1         | 180,000 | 32                        | 237,600               | 1.19         |
| Reparatører                | 4         | 210,000 | 32                        | 1,108,800             | 5.54         |
| Skiftbaser                 | 3         | 200,000 | 32                        | 792,000               | 3.96         |
| Operatører                 | 3         | 200,000 | 32                        | 792,000               | 3.96         |
| <b>Sum</b>                 | <b>14</b> |         | <b>32</b>                 | <b>3,854,400</b>      | <b>19.27</b> |
| Instrument:                |           |         |                           |                       |              |
| Instrument-teknikere       | 2         | 250,000 | 32                        | 660,000               | 3.30         |
| <b>Totalt oppr.verket:</b> | <b>16</b> |         |                           | <b>4,514,400</b>      | <b>22.57</b> |

## DRIFTBUDSJETTET RØSTVANGEN 1990

### Oppredning

Bemannings: 16 personer

3-Skiftsordning 4725 timer (35 timers uke, 3-skift og 45 driftsuger)

|                                       |           |   |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Lønn inkludert sosiale kostnader      | 4,514,400 | * |
| Kjemikalier og kulere                 | 3,274,655 | * |
| Materiell foravrig (inkl. transport): | 2,483,800 | * |
| Elektrisk kraft:                      | 2,367,796 | * |

**SUM:** 12,640,650 kroner

Ved 200000 tonns mating pr år er kostnaden

63.20 kroner/tonn



## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantua, Røstvangen", men med 20% reduksjon i nikkelfehalt i råmalmen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.73   | 0.97   | 0.66 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkellinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 15815  | 19621  | 5479 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.76  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.36   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 19.03  | 16.11  | 60.57 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mentyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

32. Betalbart metall - Nikkel:
- A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
  - B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.
- A gir: 110.40 kg Ni
- B gir: 106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
  - B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.
- A gir: 45.00 kg Ni
- B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metaliverdi: Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metaliverdi: Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metalliverdi: Totalt        |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 247   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metalliverdi=Vareverdi |       | 3025  | 3056  | 3190   | 4044   | 4331 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.42  | 2.46  | 2.55   | 3.23   | 3.46 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 6.05  | 6.12  | 6.36   | 8.09   | 8.66 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 19.03  | 16.11  | 60.57 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2714  | 2732  | 2826   | 3666   | 3891 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 44.729 | 71.931 | 21.316 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKKE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994   | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|--------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 7.28   | 9.68   | 6.56 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30   | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 384.32 | 617.39 | 448.30 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74  | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 428.18 | 676.13 | 485.83 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 64.778 | 99.496 | 31.193 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.69  | 0.72  | 0.68    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 69.05 | 72.30 | 68.34 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, økt med 100% økning i nikkelpriisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgesalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodsgesalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 57.40  | 61.16  | 64.38  | 77.78  | 83.34 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 94.14  | 100.30 | 105.58 | 127.56 | 136.68 NRK          |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 13.15  | 14.19  | 15.13  | 18.12  | 19.56 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 21.57  | 23.26  | 24.81  | 29.72  | 32.08 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dat kons    |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dat kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
- B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

A gir:            110.40 kg Ni

B gir:            106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
- B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

A gir:            45.00 kg Ni

B gir:            42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993    | 1994    | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 9978  | 10632 | 11192   | 13521   | 14488 NRK/t kons   |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526     | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 10592 | 11131 | 11718   | 14095   | 15094 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1058  | 1111  | 1167    | 1225    | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 2286  | 2466  | 2630    | 3150    | 3400 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255     | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 2517  | 2709  | 2885    | 3418    | 3682 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 7016  | 7311  | 7666    | 9452    | 10126 NRK/t kons   |
| 39. Tollavgift                 |       | 5.61  | 5.85  | 6.13    | 7.56    | 8.10 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 14.03 | 14.62 | 15.33   | 18.90   | 20.25 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189     | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58   | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05   | 14.37   | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132     | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 6694  | 6973  | 7295    | 9061    | 9676 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 128.751 | 199.299 | 59.809 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993    | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|---------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10    | 12.10   | 8.20 kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50    | 4.30    | 2.60 kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 960.81  | 1543.47 | 1120.76 NKR/Tonn |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85   | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 1004.66 | 1602.21 | 1158.28 NKR/Tonn |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 151.994 | 235.773 | 74.368 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.85  | 0.85  | 0.80    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 84.71 | 84.53 | 80.42 % |



## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 50% økning i nikkelpriisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 1. Tonn Røstvangen              |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn         |
| 2. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.         |
| 3. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.         |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.           |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni          |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.            |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu           |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 % H2O            |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år        |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 43.05  | 45.87  | 48.29  | 58.34  | 62.51 FIM          |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.90 FIM           |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64               |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 70.60  | 75.23  | 79.19  | 95.67  | 102.51 NRK         |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK          |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %             |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT        |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 10.28  | 11.13  | 11.91  | 14.23  | 15.39 FIM/kg ac.Ni |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 16.86  | 18.25  | 19.53  | 23.34  | 25.24 NRK/kg ac.Ni |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu  |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu  |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons   |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.57  | 11.41  | 11.99  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331873 NRK/år      |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mentyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %             |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %             |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

A gir:            110.40 kg Ni

B gir:            106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

A gir:            45.00 kg Ni

B gir:            42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKKE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 7484  | 7974  | 8394   | 10141   | 10866 NRK/t kons   |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 8098  | 8473  | 8920   | 10715   | 11472 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225    | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |       | 1787  | 1934  | 2070   | 2474    | 2676 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 2019  | 2177  | 2325   | 2742    | 2957 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 5021  | 5184  | 5428   | 6748    | 7228 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 4.02  | 4.15  | 4.34   | 5.40    | 5.78 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 10.04 | 10.37 | 10.86  | 13.50   | 14.46 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 17.05  | 14.37   | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantvluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 4704  | 4852  | 5062   | 6364    | 6787 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 89.353 | 139.986 | 41.949 Mill.NRK/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993    | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|---------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10    | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50    | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Maløverd: Nikkel        |      |      |      | 720.61  | 1157.60 | 840.57 NKR/Tonn  |
| 46. Maløverd: Kobber        |      |      |      | 43.85   | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto maløverd: totalt |      |      |      | 764.46  | 1216.34 | 878.09 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto maløverd: totalt |      |      |      | 115.654 | 178.991 | 56.375 NKR/år    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALØVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.77  | 0.78  | 0.74    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 77.26 | 78.21 | 74.41 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

(Falsomhets betraktninger)

## Forutsetninger:


1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.
4. Variasjoner i punkt 1 - 3 ovenfor.

| Data for:                             | Variable | Netto konsentratverdi i mill. NOK |         |        |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|--------|
|                                       |          | 1993                              | 1994    | 1995   |
| Nikkelgehalt i konsentratet:          | 8.00     | 31.650                            | 54.081  | 16.327 |
|                                       | 10.00    | 41.438                            | 68.280  | 20.490 |
|                                       | 12.00    | 49.956                            | 80.673  | 24.090 |
|                                       | 14.00    | 57.748                            | 92.033  | 27.366 |
|                                       | 16.00    | 65.085                            | 102.749 | 30.444 |
|                                       | 18.00    | 71.896                            | 112.696 | 33.287 |
| Utvinning av nikkel i konsentratet    | 70.00    | 46.689                            | 75.209  | 22.356 |
|                                       | 75.00    | 48.323                            | 77.941  | 23.223 |
|                                       | 80.00    | 49.956                            | 80.673  | 24.090 |
|                                       | 85.00    | 51.589                            | 83.405  | 24.957 |
|                                       | 90.00    | 53.223                            | 86.136  | 25.823 |
| Endring i % i nikkelgehalt i råmalmen | -20.00   | 44.729                            | 71.931  | 21.316 |
|                                       | -10.00   | 47.343                            | 76.302  | 22.703 |
|                                       | 0.00     | 49.956                            | 80.673  | 24.090 |
|                                       | 10.00    | 52.570                            | 85.044  | 25.477 |
|                                       | 20.00    | 55.183                            | 89.415  | 26.864 |
|                                       | 30.00    |                                   |         |        |
|                                       | 40.00    |                                   |         |        |
|                                       | 50.00    | 63.023                            | 102.527 | 31.024 |
| Endring i % i nikkelprisen            | -50.00   | 10.559                            | 21.360  | 6.231  |
|                                       | -40.00   |                                   |         |        |
|                                       | -30.00   |                                   |         |        |
|                                       | -20.00   | 34.197                            | 56.948  | 16.946 |
|                                       | -10.00   | 42.077                            | 68.810  | 20.518 |
|                                       | 0.00     | 49.956                            | 80.673  | 24.090 |
|                                       | 10.00    | 57.836                            | 92.535  | 27.662 |
|                                       | 20.00    | 65.715                            | 104.398 | 31.234 |
|                                       | 30.00    |                                   |         |        |
|                                       | 40.00    |                                   |         |        |
|                                       | 50.00    | 89.353                            | 139.986 | 41.946 |
|                                       | 60.00    |                                   |         |        |
|                                       | 70.00    |                                   |         |        |
|                                       | 80.00    |                                   |         |        |
|                                       | 90.00    |                                   |         |        |
|                                       | 100.00   | 128.751                           | 199.299 | 59.809 |
| Endring i % i kobberprisen            | -50.00   | 45.325                            | 74.380  | 22.222 |
|                                       | 0.00     | 49.956                            | 80.673  | 24.090 |
|                                       | 50.00    | 54.587                            | 86.965  | 25.958 |

# NETTO KONSENTRATVERDIER

Røstvangen, Kvikne


Netto kons. verdier M.NKr



# NETTO KONSENTRATVERDIER

Røstvangen, Kvikne

Netto kons. verdier M.Nkr



□ 1993


+ 1994

◇ 1995

# NETTO KONSENTRATVERDIER

Røstvangen, Kvikne

Netto kons. verdier M.NKr






# NETTO KONSENTRATVERDIER

Røstvangen, Kvikne


Netto kons. verdier M.NKr



# NETTO KONSENTRATVERDIER

Røstvangen, Kvikne

Netto kons. verdier M.NKr



## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 50% reduksjon i kobberprisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 1. Tonn Råmalin                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn         |
| 2. Ragodsgenalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.         |
| 3. Ragodsgenalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.         |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.           |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni          |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.            |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu           |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 % H2O            |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år        |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 26.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM          |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 4.46   | 3.62   | 3.82   | 4.17   | 4.40 FIM           |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64               |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK          |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 7.31   | 5.94   | 6.26   | 6.83   | 7.22 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %             |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 672    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT        |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu  |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu  |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dat kons   |
| 26. Isøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dat kons |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331873 NRK/år      |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %             |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %             |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

A gir:            110.40 kg Ni

B gir:            106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

A gir:            45.00 kg Ni

B gir:            42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 307   | 249   | 263    | 287    | 303 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5296  | 5565  | 5859   | 7048   | 7547 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 2718  | 2808  | 2927   | 3757   | 4028 NRK/t kons    |
| 39. Tøllavgift                 |       | 2.17  | 2.25  | 2.34   | 3.01   | 3.22 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 5.44  | 5.62  | 5.85   | 7.51   | 8.06 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 199    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tønn og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2408  | 2483  | 2568   | 3382   | 3595 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 45.325 | 74.380 | 22.222 Mill.NRK/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Maløverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Maløverdi Kobber        |      |      |      | 21.93  | 29.37   | 18.76 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 502.33 | 801.10  | 579.14 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 75.997 | 117.887 | 37.184 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALØVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.60  | 0.63  | 0.60    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 59.64 | 63.09 | 59.76 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 6% økning i nikkelgehalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmala                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 18     | 18     | 18     | 18     | 18     | 18 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 180    | 180    | 180 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 14591  | 18038  | 5011 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 658    | 691    | 725    | 761    | 799    | 839 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 715    | 751    | 788    | 828    | 869    | 912 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1172   | 1231   | 1293   | 1357   | 1425   | 1496 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 20.63  | 17.52  | 66.22 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- |    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| A. | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                     |
| B. | 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet. |

A gir: 165.60 kg Ni

B gir: 166.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 165.60 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- |    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| A. | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                     |
| B. | 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet. |

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 7794  | 8305  | 8742   | 10562   | 11317 NRK/t kons   |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 8408  | 8804  | 9269   | 11136   | 11923 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1172  | 1231  | 1293  | 1357   | 1425    | 1496 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 2012  | 2192  | 2360   | 2809    | 3049 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 2244  | 2435  | 2615   | 3077    | 3330 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 4933  | 5077  | 5296   | 6634    | 7097 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 3.95  | 4.06  | 4.24   | 5.31    | 5.68 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 9.87  | 10.15 | 10.59  | 13.27   | 14.19 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tønn og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 20.63  | 17.52   | 66.22 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 4617  | 4745  | 4927   | 6248    | 6643 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 71.896 | 112.698 | 33.287 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.a |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.a |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 597.90 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 38.389 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.91  | 0.92  | 0.87    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 90.65 | 92.22 | 86.71 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 4% skning i nikkelgehalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 1. Tonn Råmala                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn         |
| 2. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.         |
| 3. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.         |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til  | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16 % Ni.           |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 160    | 160    | 160 Kg Ni          |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til  |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.            |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu           |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 15356  | 19027  | 5303 DMT/år        |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM          |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM           |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64               |
| 15. Priser Nikkel i NKR        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK          |
| 16. Priser Kobber i NKR        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK          |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %             |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 627    | 658    | 691    | 726    | 762    | 800 FIM/WMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 681    | 716    | 751    | 789    | 828    | 870 FIM/DMT        |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1118   | 1173   | 1232   | 1294   | 1358   | 1426 NRK/DMT       |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu  |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu  |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/det kons   |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/det kons |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar      |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 19.60  | 16.61  | 62.57 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %             |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %             |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
  - B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 147.20 kg Ni

B gir: 146.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 146.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
  - B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 6872  | 7322  | 7708   | 9312    | 9977 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 7486  | 7821  | 8234   | 9886    | 10584 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1118  | 1173  | 1232  | 1294   | 1358    | 1426 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1774  | 1932  | 2081   | 2476    | 2688 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 2006  | 2175  | 2336   | 2744    | 2969 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 4307  | 4413  | 4604   | 5783    | 6188 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 3.45  | 3.53  | 3.68   | 4.63    | 4.95 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 8.61  | 8.83  | 9.21   | 11.57   | 12.38 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 19.60  | 16.61   | 62.57 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 3992  | 4084  | 4238   | 5400    | 5741 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 65.085 | 102.749 | 30.444 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 597.90 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 38.389 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.82  | 0.84  | 0.79    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 82.06 | 84.08 | 79.31 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 2% økning i nikkelsehalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Ramalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 140    | 140    | 140 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 16339  | 20299  | 5579 DMT/ar         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 596    | 626    | 657    | 690    | 725    | 761 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 648    | 680    | 714    | 750    | 788    | 827 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1063   | 1116   | 1172   | 1230   | 1292   | 1356 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.52   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Isøse og lastekost. i Tr.h. | 10.97  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300363 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 18.42  | 19.57  | 58.43 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
  - B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 128.80 kg Ni

B gir: 128.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 128.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
  - B. 0.60 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 5931  | 6319  | 6652   | 8036   | 8611 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 6544  | 6818  | 7178   | 8610   | 9217 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1067  | 1116  | 1172  | 1230   | 1292   | 1356 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1531  | 1667  | 1796   | 2137   | 2320 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1763  | 1910  | 2051   | 2405   | 2601 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi  |       | 3666  | 3736  | 3897   | 4913   | 5259 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.93  | 2.99  | 3.12   | 3.93   | 4.21 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 7.33  | 7.47  | 7.79   | 9.83   | 10.52 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 18.42  | 15.57  | 58.43 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 3353  | 3408  | 3534   | 4534   | 4819 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 57.748 | 92.033 | 27.368 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 597.90 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 38.389 NKR/Ar    |

FORHØLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.73  | 0.75  | 0.71    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 72.81 | 75.31 | 71.29 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 2% reduksjon i nikkelsehalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmal                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgesalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodsgesalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til  | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10 % Ni.            |
| 5. Nikkelinehold pr tonn kons  |        |        |        | 100    | 100    | 100 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til  |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentrataengde           |        |        |        | 19486  | 24369  | 6983 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 535    | 561    | 589    | 619    | 650    | 682 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 581    | 610    | 641    | 673    | 706    | 742 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 953    | 1001   | 1051   | 1103   | 1158   | 1216 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dat kons    |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dat kons  |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 15.45  | 12.97  | 48.21 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mentyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- |    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| A. | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                     |
| B. | 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet. |

A gir: 92.00 kg Ni

B gir: 86.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 86.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- |    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| A. | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                     |
| B. | 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet. |

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4048  | 4313  | 4540   | 5485   | 5877 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 4662  | 4812  | 5066   | 6059   | 6483 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 953   | 1001  | 1051  | 1103   | 1158   | 1216 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1045  | 1138  | 1226   | 1459   | 1583 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1277  | 1381  | 1481   | 1727   | 1865 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 2384  | 2380  | 2482   | 3174   | 3402 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 1.91  | 1.90  | 1.99   | 2.54   | 2.72 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 4.77  | 4.76  | 4.96   | 6.35   | 6.80 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 15.45  | 12.97  | 48.21 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2075  | 2056  | 2127   | 2802   | 2977 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 41.438 | 68.280 | 20.490 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 597.90 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 38.389 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.52  | 0.56  | 0.53    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 52.25 | 55.87 | 53.38 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 4% reduksjon i nikkelsehalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Date for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmala                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Råodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Råodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til  | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 % Ni.             |
| 5. Nikkellinnhold pr tonn kons |        |        |        | 80     | 80     | 80 Kg Ni            |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til  |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 22239  | 27930  | 7936 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 26.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.81   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 504    | 529    | 555    | 583    | 612    | 643 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 548    | 575    | 604    | 634    | 666    | 699 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 898    | 943    | 990    | 1040   | 1092   | 1146 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/det kons    |
| 26. Løse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/det kons  |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 13.53  | 11.32  | 41.81 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel: A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 73.60 kg Ni

B gir: 66.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 66.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber: A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 3106  | 3310  | 3484   | 4209   | 4510 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 3720  | 3809  | 4010   | 4783   | 5117 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 898   | 943   | 990   | 1040   | 1092   | 1146 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 802   | 873   | 941    | 1119   | 1215 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NKR      |       | 1033  | 1116  | 1196   | 1387   | 1496 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 1744  | 1702  | 1775   | 2304   | 2474 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 1.39  | 1.36  | 1.42   | 1.84   | 1.98 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 3.49  | 3.40  | 3.55   | 4.61   | 4.95 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.59  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 13.53  | 11.32  | 41.81 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 1436  | 1380  | 1423   | 1936   | 2057 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 51.650 | 54.081 | 16.327 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.46  | 597.90 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 38.389 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.40  | 0.44  | 0.43    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 39.90 | 44.25 | 42.53 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 10% skning i utvinning av nikkel i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| 1. Tonn Røstvangen              |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn           |
| 2. Ragodsgesalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.           |
| 3. Ragodsgesalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.           |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.             |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni            |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.              |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu             |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 90     | 90     | 90 %                 |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                 |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 % H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 18798  | 23479  | 6620 DMT/år          |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM            |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM             |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                 |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK            |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK            |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %               |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/WMT          |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT          |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT         |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni   |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni   |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dat kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dat kons   |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar        |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 16.01  | 13.46  | 50.13 NRK/t kons     |
| 29. Frakt Trondheim-Mantviluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons       |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %               |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %               |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- |    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| A. | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                      |
| B. | 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkel:innhold i konsentratet. |

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- |    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| A. | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                      |
| B. | 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobber:innhold i konsentratet. |

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NKR      |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 3025  | 3058  | 3190   | 4044   | 4331 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.42  | 2.45  | 2.55   | 3.23   | 3.46 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 6.05  | 6.12  | 6.38   | 8.09   | 8.66 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Isøme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 16.01  | 13.46  | 50.13 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Hentyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2714  | 2732  | 2831   | 3669   | 3901 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 53.223 | 86.136 | 25.823 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Maløverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Maløverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 597.90 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 38.389 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.67  | 0.70  | 0.67    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 67.10 | 70.48 | 67.27 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 5% økning i utvinning av nikkel i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Loami, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmal                   |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 85     | 85     | 85 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 18224  | 22737  | 6400 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 16.52  | 13.90  | 51.85 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

B gir: 106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

33. Betalbart metall - Kobber:

B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
i konsentratet.

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 3025  | 3058  | 3190   | 4044   | 4331 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.42  | 2.45  | 2.55   | 3.23   | 3.46 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 6.05  | 6.12  | 6.38   | 8.09   | 8.66 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 16.52  | 13.90  | 51.85 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2714  | 2732  | 2831   | 3668   | 3899 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 51.589 | 83.405 | 24.957 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Maløverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Maløverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 597.90 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 38.389 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.65  | 0.68  | 0.65    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 65.04 | 68.25 | 65.01 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 5% reduksjon i utvinning av nikkel i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Loomi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                        | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalin                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter                |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter                |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til    | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons    |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til    |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons    |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel           |        |        |        | 75     | 75     | 75 %                |
| 9. Utvinning av Kobber           |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat       | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde             |        |        |        | 17077  | 21253  | 5962 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM          |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM          |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                 | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR          |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR          |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM   | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM   | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK   | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM   |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK   |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM   | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK   | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim   | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tøseme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim           | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim           |        |        |        | 17.63  | 14.87  | 55.66 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto   | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille        | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.90 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille     | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel: A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber: A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NKR      |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 3025  | 3058  | 3190   | 4044   | 4331 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.42  | 2.45  | 2.55   | 3.23   | 3.46 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforskringer            |       | 6.05  | 6.12  | 6.38   | 8.09   | 8.66 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tønne og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 17.63  | 14.87  | 55.66 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2714  | 2732  | 2830   | 3667   | 3896 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 48.323 | 77.941 | 23.223 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 597.90 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 38.389 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.61  | 0.64  | 0.60    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 60.93 | 63.78 | 60.49 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 10% reduksjon i utvinning av nikkel i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Røstvang               |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodshalter                |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodshalter                |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til  | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til  |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 70     | 70     | 70 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 16503  | 20511  | 5742 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 18.24  | 15.41  | 57.79 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
  - B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- A. 90.00 % av analysert kobber innhold i konsentratet.
  - B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 3025  | 3058  | 3190   | 4044   | 4331 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.42  | 2.45  | 2.55   | 3.23   | 3.46 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.05  | 6.12  | 6.38   | 8.09   | 8.66 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 18.24  | 15.41  | 57.79 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2714  | 2732  | 2829   | 3667   | 3893 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 46.689 | 75.209 | 22.356 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 524.25 | 830.48  | 597.90 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 38.389 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.59  | 0.62  | 0.58    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 58.87 | 61.54 | 58.24 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 50% økning i nikkelsehalt i råmalmen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Date for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmal                   |        |        |        | 151289 | 147155 | 84206 Tonn          |
| 2. Ragoddsgehalter              |        |        |        | 1.37   | 1.82   | 1.23 % Ni.          |
| 3. Ragoddsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkellinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 22239  | 27930  | 7936 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 9.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.97  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 697    | 722 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/Kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/Kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/Kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/Kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheia  | 167    | 171    | 180    | 189    | 195    | 208 NRK/dat kons    |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dat kons  |
| 27. Siloleie Trondheia          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316022 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheia          |        |        |        | 13.53  | 14.72  | 41.81 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheia-Mantyluoto  | 114    | 120    | 128    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i prosille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i prosille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
- B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

A gir:            110.40 kg Ni

B gir:            106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
- B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

A gir:            45.00 kg Ni

B gir:            42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761    | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334    | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1055  | 1111  | 1167   | 1225    | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798    | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NKR     |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066    | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi |       | 3025  | 3058  | 3190   | 4044    | 4331 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.42  | 2.45  | 2.55   | 3.23    | 3.46 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.05  | 6.12  | 6.38   | 8.09    | 8.66 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 13.53  | 11.32   | 41.81 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2714  | 2732  | 2834   | 3671    | 3909 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 63.023 | 102.527 | 31.024 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993    | 1994    | 1995              |
|-----------------------------|------|------|------|---------|---------|-------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 13.65   | 18.15   | 12.30 Kg Ni/t r.a |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50    | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.a  |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 720.61  | 1157.60 | 840.57 NKR/Tonn   |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85   | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn    |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 764.46  | 1216.34 | 878.09 NKR/Tonn   |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 115.654 | 178.991 | 56.379 NKR/År     |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.54  | 0.57  | 0.55    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 54.49 | 57.29 | 55.07 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL PULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantua, Røstvangen", men med 20% økning i nikkелgehalt i råmalmen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmal                   |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 1.09   | 1.45   | 0.98 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 19486  | 24369  | 6883 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Frisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Isøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316072 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 15.45  | 12.97  | 48.21 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.50   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- |    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| A. | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                     |
| B. | 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet. |

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- |    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| A. | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                     |
| B. | 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet. |

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NKR     |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 3025  | 3058  | 3190   | 4044   | 4331 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.42  | 2.45  | 2.55   | 3.23   | 3.46 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.05  | 6.12  | 6.38   | 8.09   | 8.66 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 15.45  | 12.97  | 48.21 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2714  | 2732  | 2832   | 3669   | 3903 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 55.183 | 89.415 | 26.864 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI: RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 10.92  | 14.52   | 9.84 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 576.48 | 926.08  | 672.45 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 620.34 | 984.82  | 709.98 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 93.850 | 144.922 | 45.585 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.59  | 0.62  | 0.59    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 58.80 | 61.70 | 58.93 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 10% økning i nikkелgehalt i råmalmen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmal                   |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Ragodsgehalter               |        |        |        | 1.00   | 1.33   | 0.90 % Ni.          |
| 3. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkellinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 18568  | 23182  | 6532 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/det kons    |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/det kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 16.21  | 13.63  | 50.80 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantvluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

A gir:            110.40 kg Ni

B gir:            106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

A gir:            45.00 kg Ni

B gir:            42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi: Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi: Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1009  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1793   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 3025  | 3058  | 3190   | 4044   | 4331 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.42  | 2.45  | 2.55   | 3.23   | 3.46 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 6.05  | 6.12  | 6.38   | 8.09   | 8.66 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.67 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 16.21  | 13.63  | 50.80 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mentyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2714  | 2732  | 2831   | 3669   | 3900 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 52.570 | 65.044 | 25.477 Mill.NRK/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKKE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 10.01  | 13.31   | 9.02 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Maløverdi Nikkel        |      |      |      | 528.44 | 848.91  | 616.42 NKR/Tonn  |
| 46. Maløverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 572.30 | 907.65  | 653.94 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 86.582 | 133.565 | 41.987 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.61  | 0.64  | 0.61    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 60.72 | 63.67 | 60.68 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantua, Røstvangen", men med 10% reduksjon i nikkелgehalt i råmalmen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Ramala                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.82   | 1.09   | 0.74 % Ni.          |
| 3. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 16733  | 20808  | 5830 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 65.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 8.07   | 8.69   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.06   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.56  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300963 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.99  | 15.19  | 56.92 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mentyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
  - B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
  - B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKKE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi |       | 3025  | 3058  | 3190   | 4044   | 4331 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.42  | 2.45  | 2.55   | 3.23   | 3.46 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.05  | 6.12  | 6.38   | 8.09   | 8.66 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 193    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.99  | 15.19  | 56.92 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2714  | 2732  | 2829   | 3667   | 3894 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 47.343 | 76.302 | 22.703 Mill.NKR/År |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 8.19   | 10.89   | 7.38 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 432.36 | 694.56  | 504.34 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 476.22 | 753.30  | 541.86 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 72.046 | 110.652 | 34.791 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.66  | 0.69  | 0.65    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 65.71 | 68.83 | 65.26 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 20% økning i nikkelpriisen.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Røstvangen             |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 tonn          |
| 2. Ragodsgehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Ragodsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.28 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til  | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til  |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 34.44  | 36.70  | 38.63  | 46.67  | 50.00 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK        |        | 56.48  | 60.18  | 63.35  | 76.54  | 82.01 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1266 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 8.56   | 9.29   | 9.98   | 11.90  | 12.89 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |        | 14.04  | 15.24  | 16.36  | 19.51  | 21.14 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tønn og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
- B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

A gir:            110.40 kg Ni

B gir:            106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
- B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

A gir:            45.00 kg Ni

B gir:            42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 5987  | 6379  | 6715   | 8113    | 8693 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 6601  | 6878  | 7241   | 8687    | 9299 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225    | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1488  | 1615  | 1734   | 2068    | 2241 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1719  | 1858  | 1990   | 2336    | 2523 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 3823  | 3908  | 4085   | 5125    | 5490 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 3.06  | 3.13  | 3.27   | 4.10    | 4.39 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 7.65  | 7.82  | 8.17   | 10.25   | 10.98 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37   | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 3510  | 3580  | 3723   | 4746    | 5053 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 65.715 | 104.398 | 31.234 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 576.48 | 926.08  | 672.45 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 620.34 | 984.82  | 709.98 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 93.850 | 144.922 | 45.585 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.70  | 0.72  | 0.69    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 70.02 | 72.04 | 68.52 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Loomi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 10% økning i nikkelpriisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 31.57  | 33.64  | 35.41  | 42.78  | 45.84 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 51.77  | 55.17  | 58.07  | 70.16  | 75.17 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Friestigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.98   | 8.68   | 9.33   | 11.12  | 12.06 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 13.09  | 14.24  | 15.31  | 18.24  | 19.78 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
- B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                 i konsentratet.

A gir:            110.40 kg Ni

B gir:            106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
- B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                 i konsentratet.

A gir:            45.00 kg Ni

B gir:            42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 5488  | 5848  | 6156   | 7437   | 7968 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 6102  | 6346  | 6682   | 8010   | 8574 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |       | 1388  | 1509  | 1622   | 1933   | 2096 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1619  | 1752  | 1878   | 2201   | 2378 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 3424  | 3483  | 3637   | 4584   | 4910 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.74  | 2.79  | 2.91   | 3.67   | 3.93 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.85  | 6.97  | 7.27   | 9.17   | 9.82 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 3112  | 3156  | 3277   | 4207   | 4475 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 57.836 | 92.536 | 27.662 Mill.NRK/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 528.44 | 848.91  | 616.42 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 572.30 | 907.65  | 653.94 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 86.582 | 133.565 | 41.987 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.67  | 0.69  | 0.66    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 66.80 | 69.28 | 65.88 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 10% reduksjon i nikkelpreisen.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Ramala                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64205 Tonn          |
| 2. Ragodsgehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Ragodsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til  | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til  |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 17650  | 21995  | 6131 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 25.87  | 27.52  | 28.97  | 35.00  | 37.50 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 6.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK        |        | 42.76  | 45.14  | 47.51  | 57.40  | 61.50 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 615    | 645    | 676    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 6.84   | 7.46   | 8.05   | 9.56   | 10.39 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |        | 11.21  | 12.23  | 13.19  | 15.68  | 17.04 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.76   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Løse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.49 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i prosille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforskr. i prosille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKKE

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.        92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
                                      B.        1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

A gir:        110.40 kg Ni

B gir:        106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.        106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.        90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
                                      B.        0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

A gir:        45.00 kg Ni

B gir:        42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4490  | 4794  | 5036   | 6085   | 6520 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5104  | 5293  | 5563   | 6659   | 7126 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1188  | 1296  | 1399   | 1663   | 1807 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1420  | 1539  | 1654   | 1931   | 2088 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 2626  | 2632  | 2742   | 3503   | 3751 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.10  | 2.11  | 2.19   | 2.80   | 3.00 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 5.25  | 5.26  | 5.48   | 7.01   | 7.50 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2316  | 2308  | 2384   | 3128   | 3320 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 42.077 | 68.810 | 20.518 Mill.NRK/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 432.36 | 694.56  | 504.34 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 476.22 | 753.30  | 541.86 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 72.046 | 110.852 | 34.791 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.58  | 0.62  | 0.59    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 58.40 | 62.07 | 58.96 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 20% reduksjon i nikkelpriisen.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Røstvangen             |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Råvaregehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Råvaregehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til  | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til  |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 22.96  | 24.46  | 25.75  | 31.11  | 33.34 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK        |        | 37.65  | 40.12  | 42.23  | 51.02  | 54.67 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 6.26   | 6.85   | 7.40   | 8.79   | 9.56 FIM/kg ac.Ni   |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |        | 10.27  | 11.23  | 12.14  | 14.41  | 15.68 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tørr og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i prosille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i prosille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
- B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                 i konsentratet.

A gir:            110.40 kg Ni

B gir:            106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
- B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                 i konsentratet.

A gir:            45.00 kg Ni

B gir:            42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.            42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 3991  | 4253  | 4477   | 5409   | 5795 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 4605  | 4752  | 5003   | 5982   | 6401 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1089  | 1190  | 1287   | 1527   | 1662 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1320  | 1433  | 1542   | 1795   | 1943 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 2227  | 2207  | 2294   | 2962   | 3172 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 1.78  | 1.77  | 1.84   | 2.37   | 2.54 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 4.45  | 4.41  | 4.59   | 5.92   | 6.34 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 1918  | 1883  | 1937   | 2589   | 2742 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 34.197 | 56.948 | 16.946 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994   | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|--------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10  | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30   | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Maløverdi Nikkel        |      |      |      | 384.32 | 617.39 | 448.30 NKR/Tonn  |
| 46. Maløverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74  | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 428.18 | 676.13 | 485.83 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto maløverdi totalt |      |      |      | 64.778 | 99.496 | 31.193 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.53  | 0.57  | 0.54    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 52.79 | 57.24 | 54.33 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 50% reduksjon i nikkelprisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Ragodsgenhalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Ragodsgenhalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til   | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til   |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 14.35  | 15.29  | 16.10  | 19.45  | 20.84 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 23.53  | 25.08  | 26.40  | 31.89  | 34.17 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 4.54   | 5.01   | 5.47   | 6.45   | 7.05 FIM/kg ac.Ni   |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 7.45   | 8.22   | 8.97   | 10.58  | 11.58 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 196    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tønne og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim          | 250000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantvluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
  - B. 1.40 % (enheter) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
  - B. 0.80 % (enheter) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s. 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995              |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 2495  | 2658  | 2798   | 3380   | 3622 NRK/t kons   |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons    |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 3109  | 3157  | 3324   | 3954   | 4228 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT      |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |       | 789   | 871   | 951    | 1122   | 1227 NRK/t kons   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons    |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1021  | 1114  | 1206   | 1390   | 1508 NRK/t kons   |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 1029  | 931   | 951    | 1339   | 1433 NRK/t kons   |
| 39. Tollavgift                  |       | 0.82  | 0.75  | 0.76   | 1.07   | 1.15 NRK/t kons   |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 2.06  | 1.86  | 1.90   | 2.68   | 2.87 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons    |
| 26. Isøee og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons  |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons  |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons    |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 724   | 611   | 598    | 971    | 1006 NRK/t kons   |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 10.555 | 21.360 | 6.231 Mill.NRK/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994   | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|--------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10  | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30   | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 240.20 | 385.67 | 280.19 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 43.65  | 58.74  | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 284.06 | 444.61 | 317.71 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 42.974 | 65.427 | 20.399 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.25  | 0.33  | 0.31    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 24.57 | 32.65 | 30.54 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 50% økning i kobberprisen

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Ramain                 |        |        |        | 151285 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgenhalter             |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodsgenhalter             |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.25 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering av Ni til  | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering av Cu til  |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/ar         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 13.37  | 10.86  | 11.46  | 12.50  | 13.20 FIM           |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK        |        | 21.92  | 17.81  | 18.79  | 20.49  | 21.65 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 565    | 594    | 623    | 655    | 687    | 722 FIM/DMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 615    | 645    | 678    | 711    | 747    | 784 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 1008   | 1058   | 1111   | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 8.07   | 8.65   | 10.34  | 11.23 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |        | 12.15  | 13.23  | 14.25  | 16.96  | 18.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/dmt kons    |
| 26. Tøme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/dmt kons  |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300993 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.        92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
                                         B.        1.40 % (enheter) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

A gir:        110.40 kg Ni

B gir:        106.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.        106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.        90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
                                         B.        0.80 % (enheter) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

A gir:        45.00 kg Ni

B gir:        42.00 kg Ni

Den minste verdi av A og B gjelder, d.v.s.        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKKE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 921   | 748   | 789    | 861    | 909 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5910  | 6064  | 6385   | 7621   | 8153 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 1008  | 1058  | 1111  | 1167   | 1225   | 1286 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1403  | 1511   | 1798   | 1952 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 291 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NKR     |       | 1520  | 1646  | 1766   | 2066   | 2233 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 3332  | 3307  | 3453   | 4331   | 4634 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.67  | 2.65  | 2.76   | 3.46   | 3.71 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.66  | 6.61  | 6.91   | 8.66   | 9.27 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 3020  | 2980  | 3093   | 3954   | 4200 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 54.587 | 86.965 | 25.958 Mill.NKR/år |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKKE

RAMALN:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 65.78  | 88.11   | 55.28 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 546.18 | 859.85  | 616.66 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 82.632 | 126.531 | 39.593 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.66  | 0.69  | 0.66    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 66.06 | 68.73 | 65.56 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL FOLKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 50% økning i nikkelforholdet i råmalen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Rauti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmal                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 84206 Tonn          |
| 2. Rågodsgesalter              |        |        |        | 1.37   | 1.82   | 1.23 % Ni.          |
| 3. Rågodsgesalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :      |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkellinnhold pr tonn kons |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til        |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 90     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 22239  | 27930  | 7736 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 36.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK        |        | 47.07  | 50.18  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 550    | 530    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 598    | 528    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 7.72   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.96  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 13.53  | 11.32  | 41.81 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mentyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:

|                                                                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                            | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                     |
| B.                                                                            | 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                        | 110.40 kg Ni                                                            |
| B gir:                                                                        | 106.00 kg Ni                                                            |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons. |                                                                         |

---

33. Betalbart metall - Kobber:

|                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                           | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                     |
| B.                                                                           | 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                       | 45.00 kg Ni                                                             |
| B gir:                                                                       | 42.00 kg Ni                                                             |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons. |                                                                         |

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761    | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574     | 506 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334    | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192    | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642    | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910    | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232    | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.44  | 2.51  | 2.66   | 3.39    | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46    | 9.15 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 13.53  | 11.32   | 41.81 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2743  | 2811  | 2966   | 3859    | 4156 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 65.966 | 107.783 | 32.993 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993    | 1994    | 1995              |
|-----------------------------|------|------|------|---------|---------|-------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 13.70   | 18.20   | 12.30 Kg Ni/t r.a |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50    | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.a  |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 723.24  | 1160.79 | 840.57 NKR/Tonn   |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85   | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn    |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 767.10  | 1219.53 | 878.09 NKR/Tonn   |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 116.054 | 179.460 | 56.379 NKR/Ar     |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.57  | 0.60  | 0.59    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 56.84 | 60.06 | 58.50 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantua, Røstvangen", men med 20% økning i nikkelgehalten i raaalmen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmala                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 84206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 1.09   | 1.45   | 0.98 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratsmengde           |        |        |        | 19486  | 24369  | 6883 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Priestetigning              | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 15.45  | 12.97  | 48.21 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.     | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                     |
| B.     | 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet. |
| A gir: | 110.40 kg Ni                                                            |
| B gir: | 106.00 kg Ni                                                            |

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.     | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                     |
| B.     | 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet. |
| A gir: | 45.00 kg Ni                                                             |
| B gir: | 42.00 kg Ni                                                             |

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232   | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.44  | 2.51  | 2.66   | 3.39   | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46   | 9.16 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 15.45  | 12.97  | 48.21 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2743  | 2811  | 2964   | 3857   | 4150 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 57.763 | 94.001 | 28.562 Mill.NKR/Ar |

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 10.90  | 14.50   | 9.80 Kg Ni/t r.a |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.a |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 575.43 | 924.80  | 669.72 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 619.28 | 983.55  | 707.24 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 93.691 | 144.734 | 45.409 NKR/Ar    |

## FØRHOJDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.62  | 0.65  | 0.63    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 61.65 | 64.95 | 62.90 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantua, Røstvangen", men med 10% økning i nikkelgehalten i råmalmen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmala                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 1.00   | 1.33   | 0.90 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 18568  | 23182  | 6532 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Isøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 16.21  | 13.63  | 50.80 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:

|                                                                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                            | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                     |
| B.                                                                            | 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                        | 110.40 kg Ni                                                            |
| B gir:                                                                        | 106.00 kg Ni                                                            |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons. |                                                                         |

---

33. Betalbart metall - Kobber:

|                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                           | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                     |
| B.                                                                           | 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                       | 45.00 kg Ni                                                             |
| B gir:                                                                       | 42.00 kg Ni                                                             |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons. |                                                                         |

---

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NKR      |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232   | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.44  | 2.51  | 2.66   | 3.39   | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46   | 9.16 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Isøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 16.21  | 13.63  | 50.80 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2743  | 2811  | 2964   | 3857   | 4147 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 55.027 | 89.407 | 27.089 Mill.NKR/Ar |

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 10.00  | 13.30   | 9.00 Kg Ni/t r.a |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.a |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 527.92 | 848.27  | 615.05 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 571.77 | 907.01  | 652.57 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 86.502 | 133.471 | 41.899 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.64  | 0.67  | 0.65    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 63.61 | 66.99 | 64.65 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 10% reduksjon i nikkelgehalten i råmalaen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Loami, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmala                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgelhalter              |        |        |        | 0.90   | 1.09   | 0.74 % Ni.          |
| 3. Rågodsgelhalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 16733  | 20808  | 5830 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Isøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.99  | 15.19  | 56.92 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
  - B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
  - B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 4989  | 5316  | 5596   | 5761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232   | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.44  | 2.51  | 2.66   | 3.39   | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46   | 9.16 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Isame og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 17.99  | 15.19  | 56.92 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2743  | 2811  | 2962   | 3855   | 4141 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 49.560 | 80.218 | 24.142 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALN:

| Data for:                  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 47. Manges Nickel          |      |      |      | 9.00   | 10.90   | 7.40 Kg Ni/t r.m |
| 44. Manges Nickel          |      |      |      | 3.30   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malavert Nickel        |      |      |      | 475.12 | 575.00  | 500.71 NKR/Tonn  |
| 46. Malavert Nickel        |      |      |      | 47.88  | 58.74   | 77.22 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malavert totalt |      |      |      | 510.70 | 753.94  | 510.00 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malavert totalt |      |      |      | 70.516 | 110.946 | 34.879 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.63  | 0.72  | 0.69    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 63.12 | 72.30 | 69.22 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 20% reduksjon i nikkелgehalten i råmalmen.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmal                   |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgesalter               |        |        |        | 0.73   | 0.97   | 0.66 % Ni.          |
| 3. Rågodsgesalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkellinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentrataengde            |        |        |        | 15815  | 19621  | 5479 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/WMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Isøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Sildeleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Sildeleie Trondheim         |        |        |        | 19.03  | 16.11  | 60.56 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Hentyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:     A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                             B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                             A gir:        110.40 kg Ni

                                             B gir:        106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:     A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                             B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                             A gir:        45.00 kg Ni

                                             B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232   | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.44  | 2.51  | 2.66   | 3.39   | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46   | 9.16 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 19.03  | 16.11  | 60.56 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2743  | 2811  | 2961   | 3854   | 4137 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 46.824 | 75.624 | 22.668 Mill.NKR/Ar |

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994   | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|--------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 7.30   | 9.70   | 6.60 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30   | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 385.38 | 618.66 | 451.04 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74  | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 429.23 | 677.41 | 488.56 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 64.938 | 99.684 | 31.368 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.72  | 0.76  | 0.72    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 72.11 | 75.86 | 72.27 % |

## PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGEN

1 .AR

| Forutsetninger:           | Økning nikkelgehalt på | -20  | -10  | 0    | 10   | 20   | 50 %       |
|---------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1. Rågodsgehalt           |                        | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.37 % Ni. |
| 2. Rågodsgehalt           |                        | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 % Cu. |
| 3. Oppkonsentrering til : |                        | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 % Ni.   |
| 4. Oppkonsentrering til   |                        | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 % Cu.    |
| 5. Utvinning av Nikkel    |                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %       |
| 6. Utvinning av Kobber    |                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %       |
| 7. Driftstimer pr. år     |                        | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 timer |

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidmal, er dette forsiktige anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde:  $U = 100 \cdot (K \cdot k) / (P \cdot p)$

, der U = Utvinning

K = Konsentratmengde

k = Konsentratgehalt

P = Påmating

p = Pågangsgehalt

d.v.s:

$$K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100)$$

(NB For hvert element)

## MENGE PÅGANG OG KONSENTRAT

Økning nikkelgehalt på -20 -10 0 10 20 50 %

| Påmating | Konsentratmengde |        |        |        |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| t/år     | t/år             | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   |
| 100,000  | 10,453           | 11,060 | 11,667 | 12,273 | 12,880 | 14,700 |
| 110,000  | 11,499           | 12,166 | 12,833 | 13,501 | 14,168 | 16,170 |
| 120,000  | 12,544           | 13,272 | 14,000 | 14,728 | 15,456 | 17,640 |
| 130,000  | 13,589           | 14,378 | 15,167 | 15,955 | 16,744 | 19,110 |
| 140,000  | 14,635           | 15,484 | 16,333 | 17,183 | 18,032 | 20,580 |
| 151,289  | 15,815           | 16,733 | 17,650 | 18,568 | 19,486 | 22,239 |
| 160,000  | 16,725           | 17,696 | 18,667 | 19,637 | 20,608 | 23,520 |
| 170,000  | 17,771           | 18,802 | 19,833 | 20,865 | 21,896 | 24,990 |
| 180,000  | 18,816           | 19,908 | 21,000 | 22,092 | 23,184 | 26,460 |
| 190,000  | 19,861           | 21,014 | 22,167 | 23,319 | 24,472 | 27,930 |
| 200,000  | 20,907           | 22,120 | 23,333 | 24,547 | 24,640 | 29,400 |

## PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGEN 2 .AR

| Forutsetninger:           | Økning nikkelgehalt på | -20  | -10  | 0    | 10   | 20   | 50 %       |
|---------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1. Rågodsgehalt           |                        | 0.97 | 1.09 | 1.21 | 1.33 | 1.45 | 1.82 % Ni. |
| 2. Rågodsgehalt           |                        | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 % Cu. |
| 3. Oppkonsentrering til : |                        | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 % Ni.   |
| 4. Oppkonsentrering til   |                        | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 % Cu.    |
| 5. Utvinning av Nikkel    |                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %       |
| 6. Utvinning av Kobber    |                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %       |
| 7. Driftstimer pr. år     |                        | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 timer |

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidøla, er dette forsiktige anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde:  $U = 100 \cdot (K \cdot k) / (P \cdot p)$  , der U = Utvinning  
K = Konsentratmengde  
k = Konsentratgehalt  
P = Påmating  
p = Pågangsgehalt

d.v.s:  $K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100)$  (NB For hvert element)

## MENNGDE PÅGANG OG KONSENTRAT

Økning nikkelgehalt på -20 -10 0 10 20 50 %

| Påmating | Konsentratmengde |        |        |        |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| t/år     | t/år             | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   |
| 100,000  | 13,333           | 14,140 | 14,947 | 15,753 | 16,560 | 18,980 |
| 110,000  | 14,667           | 15,554 | 16,441 | 17,329 | 18,216 | 20,878 |
| 120,000  | 16,000           | 16,968 | 17,936 | 18,904 | 19,872 | 22,776 |
| 130,000  | 17,333           | 18,382 | 19,431 | 20,479 | 21,528 | 24,674 |
| 140,000  | 18,667           | 19,796 | 20,925 | 22,055 | 23,184 | 26,572 |
| 147,155  | 19,621           | 20,808 | 21,995 | 23,182 | 24,369 | 27,930 |
| 160,000  | 21,333           | 22,624 | 23,915 | 25,205 | 26,496 | 30,368 |
| 170,000  | 22,667           | 24,038 | 25,409 | 26,781 | 28,152 | 32,266 |
| 180,000  | 24,000           | 25,452 | 26,904 | 28,356 | 29,808 | 34,164 |
| 190,000  | 25,333           | 26,866 | 28,399 | 29,931 | 31,464 | 36,062 |
| 200,000  | 26,667           | 28,280 | 29,893 | 31,507 | 33,144 | 37,960 |



## PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGE 3 .AR

| Forutsetninger:           | Økning nikkelgehalt på | -20  | -10  | 0    | 10   | 20   | 50 %       |
|---------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1. Rågodsgehalter         |                        | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 1.23 % Ni. |
| 2. Rågodsgehalter         |                        | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 % Cu. |
| 3. Oppkonsentrering til : |                        | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 % Ni.   |
| 4. Oppkonsentrering til   |                        | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 % Cu.    |
| 5. Utvinning av Nikkel    |                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %       |
| 6. Utvinning av Kobber    |                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %       |
| 7. Driftstimer pr. år     |                        | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 timer |

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidmal, er dette forsiktige anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde:  $U = 100 \cdot (K \cdot k) / (P \cdot p)$  , der U = Utvinning  
K = Konsentratmengde  
k = Konsentratgehalt  
P = Påmating  
p = Pågangsgehalt

d.v.s:

$$K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100) \quad (\text{NB For hvert element})$$

## MENGE PÅGANG OG KONSENTRAT

Økning nikkelgehalt på -20 -10 0 10 20 50 %

| Påmating | Konsentratmengde |        |        |        |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| t/år     | t/år             | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   |
| 64,206   | 5,479            | 5,830  | 6,181  | 6,532  | 6,883  | 7,936  |
| 110,000  | 9,387            | 9,988  | 10,589 | 11,191 | 11,792 | 13,596 |
| 120,000  | 10,240           | 10,896 | 11,552 | 12,208 | 12,864 | 14,832 |
| 130,000  | 11,093           | 11,804 | 12,515 | 13,225 | 13,936 | 16,068 |
| 140,000  | 11,947           | 12,712 | 13,477 | 14,243 | 15,008 | 17,304 |
| 150,000  | 12,800           | 13,620 | 14,440 | 15,260 | 16,080 | 18,540 |
| 160,000  | 13,653           | 14,528 | 15,403 | 16,277 | 17,152 | 19,776 |
| 170,000  | 14,507           | 15,436 | 16,365 | 17,295 | 18,224 | 21,012 |
| 180,000  | 15,360           | 16,344 | 17,328 | 18,312 | 19,296 | 22,248 |
| 190,000  | 16,213           | 17,252 | 18,291 | 19,329 | 20,368 | 23,484 |
| 200,000  | 17,067           | 18,160 | 19,253 | 20,347 | 21,408 | 24,720 |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL SULKONSENTRAT, RÅSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Råstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 100 % økning i nikkel prisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Ramala                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgenalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodsgenalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkellinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 57.40  | 61.16  | 64.38  | 77.78  | 83.34 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 94.14  | 100.30 | 105.58 | 127.56 | 136.68 NRK          |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/MMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 13.15  | 13.90  | 14.55  | 17.23  | 18.34 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 21.57  | 22.80  | 23.86  | 28.25  | 30.07 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Råstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tønde og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:

|                                                                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                            | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                     |
| B.                                                                            | 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                        | 110.40 kg Ni                                                            |
| B gir:                                                                        | 106.00 kg Ni                                                            |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons. |                                                                         |

---

33. Betalbart metall - Kobber:

|                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                           | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                     |
| B.                                                                           | 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                       | 45.00 kg Ni                                                             |
| B gir:                                                                       | 42.00 kg Ni                                                             |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons. |                                                                         |

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993    | 1994    | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 9978  | 10632 | 11192   | 13521   | 14488 NRK/t kons   |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526     | 574     | 605 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 10592 | 11131 | 11718   | 14095   | 15094 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 990   | 1029  | 1081  | 1135    | 1192    | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 2286  | 2417  | 2529    | 2995    | 3188 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR | 220   | 231   | 243   | 255     | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 2517  | 2660  | 2784    | 3262    | 3469 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi |       | 7045  | 7390  | 7799    | 9641    | 10373 NRK/t kons   |
| 39. Tollavgift                 |       | 5.64  | 5.91  | 6.24    | 7.71    | 8.30 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 14.09 | 14.78 | 15.60   | 19.28   | 20.75 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189     | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58   | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05   | 14.37   | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132     | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 6723  | 7052  | 7427    | 9249    | 9923 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 131.085 | 203.440 | 51.335 Mill.NRK/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993    | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|---------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10    | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.a |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50    | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.a |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 960.81  | 1543.47 | 1120.76 NKR/Tonn |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85   | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 1004.66 | 1602.21 | 1158.28 NKR/Tonn |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 151.994 | 235.773 | 74.368 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.86  | 0.86  | 0.82    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 86.24 | 86.29 | 82.47 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 50 % økning i nikkel prisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentrataengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 43.05  | 45.87  | 48.29  | 58.34  | 62.51 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 70.60  | 75.23  | 79.19  | 95.67  | 102.51 NRK          |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/WMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 10.28  | 10.84  | 11.33  | 13.34  | 14.17 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 16.86  | 17.78  | 18.58  | 21.87  | 23.24 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i prosille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i prosille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        110.40 kg Ni

                                         B gir:        106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$         ,d.v.s        106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni

                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$         ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 7484  | 7974  | 8394   | 10141   | 10866 NRK/t kons   |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 8098  | 8473  | 8920   | 10715   | 11472 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192    | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1787  | 1885  | 1969   | 2319    | 2463 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 2019  | 2128  | 2224   | 2586    | 2745 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 5050  | 5264  | 5561   | 6937    | 7476 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 4.04  | 4.21  | 4.45   | 5.55    | 5.98 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 10.10 | 10.53 | 11.12  | 13.87   | 14.95 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37   | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 4733  | 4931  | 5195   | 6553    | 7034 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 91.689 | 144.126 | 43.475 Mill.NKR/Ar |



RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993    | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|---------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10    | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50    | 4.30    | 2.50 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 720.61  | 1157.60 | 840.57 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85   | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 764.46  | 1216.34 | 878.09 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 115.654 | 178.991 | 56.379 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.79  | 0.81  | 0.77    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 79.28 | 80.52 | 77.11 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantus, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 20 % økning i nikkel prisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmala                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 34.44  | 36.70  | 38.63  | 46.67  | 50.00 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 56.48  | 60.18  | 63.35  | 76.54  | 82.01 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 8.56   | 9.01   | 9.40   | 11.00  | 11.67 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 14.04  | 14.78  | 15.41  | 18.05  | 19.14 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/År       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mentvluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKKE

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

                                         A gir:        110.40 kg Ni  
                                         B gir:        106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  , d.v.s        106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni  
                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  , d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVINNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 5987  | 6379  | 6715   | 8113    | 8693 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 6601  | 6878  | 7241   | 8687    | 9299 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192    | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |       | 1468  | 1566  | 1633   | 1913    | 2029 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1719  | 1809  | 1888   | 2181    | 2310 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 3852  | 3988  | 4218   | 5314    | 5737 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 3.08  | 3.19  | 3.37   | 4.25    | 4.59 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 7.70  | 7.98  | 8.44   | 10.63   | 11.47 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Isøme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloløse Trondheim          |       |       |       | 17.05  | 14.37   | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 3539  | 3659  | 3856   | 4935    | 5300 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 68.051 | 108.538 | 32.759 mill.NRK/år |

# KONSENTRATVERDI: RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                    | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|------------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel            |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.00 kg Cu/t r.m |
| 44. Mengde Kobber            |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi: Nikkel        |      |      |      | 576.48 | 926.08  | 672.48 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi: Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi: totalt |      |      |      | 620.34 | 984.82  | 709.98 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi: totalt |      |      |      | 93.850 | 144.922 | 45.506 NKR/ton   |

## FORHØLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.73  | 0.75  | 0.72    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 70.51 | 74.89 | 71.51 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, sen med 10% økning i nikkelpriisen.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Pasala                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 54206 Tonn          |
| 2. Råjodsgehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Råjodsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :      |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til        |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 17650  | 21995  | 5181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 31.57  | 33.54  | 35.41  | 42.73  | 45.84 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK        |        | 51.77  | 55.17  | 58.07  | 70.16  | 75.17 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prestetigning              | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 550    | 670    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 990    | 1027   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.98   | 8.40   | 8.75   | 10.23  | 10.84 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |        | 13.09  | 13.77  | 14.35  | 16.77  | 17.77 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 199    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Hentvika   | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:

|                                                                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                            | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                     |
| B.                                                                            | 1.40 % i enheter i trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                        | 110.40 kg Ni                                                            |
| B gir:                                                                        | 106.00 kg Ni                                                            |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons. |                                                                         |

---

33. Betalbart metall - Kobber:

|                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                           | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                     |
| B.                                                                           | 0.80 % i enheter i trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                       | 45.00 kg Ni                                                             |
| B gir:                                                                       | 42.00 kg Ni                                                             |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons. |                                                                         |

---

## KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, RVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 5488  | 5348  | 5155   | 7437   | 7958 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 514   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 6102  | 6346  | 6682   | 8010   | 8574 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |       | 1388  | 1460  | 1521   | 1778   | 1884 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1619  | 1703  | 1777   | 2046   | 2165 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 3453  | 3563  | 3770   | 4773   | 5158 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.76  | 2.85  | 3.02   | 3.82   | 4.13 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.91  | 7.13  | 7.54   | 9.55   | 10.32 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Isme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.96 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Manttuoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 3141  | 3235  | 3409   | 4395   | 4722 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 60.171 | 96.675 | 29.197 Mill.NRK/Ar |



## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 1.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 523.44 | 848.91  | 616.42 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 572.30 | 907.65  | 653.94 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 86.582 | 133.565 | 41.987 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.69  | 0.72  | 0.70    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 69.50 | 72.38 | 69.52 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL SULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjonen som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomaj, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prisprosjeksjoner fra Outokumpu gitt i desember 1990, sen ned -10 % reduksjon i nikkelt prisen.

| Data for:                             | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 1. Tonn Røstvang                      |        |        |        | 151089 | 147155 | 64206 Tonn         |
| 2. Råporsentehalter                   |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.90 % Ni.         |
| 3. Råporsentehalter                   |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.         |
| 4. Oppkonsentrering til :             |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.           |
| 5. Nikkellinnhold pr tonn kons        |        |        |        | 120    | 120    | 120 kg Ni          |
| 6. Oppkonsentrering til :             |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.            |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons         |        |        |        | 50     | 50     | 50 kg Cu           |
| 8. Utvinning av Nikkel                |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 9. Utvinning av Kobber                |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 10. Fulltighet i konsentrat           | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 % Ni2O           |
| 11. Konsentratmengde                  |        |        |        | 17450  | 21995  | 6181 DMT/år        |
| 12. Priser Nikkel i FIM               |        | 25.83  | 27.52  | 28.77  | 35.00  | 37.50 FIM          |
| 13. Priser Kobber i FIM               |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.60 FIM           |
| 14. Års-FIM/MT                        | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64               |
| 15. Priser Nikkel i MKR               |        | 42.36  | 45.14  | 47.51  | 57.40  | 61.50 MKR          |
| 16. Priser Kobber i MKR               |        | 14.61  | 11.87  | 12.33  | 13.66  | 14.43 MKR          |
| 17. Råvarepris                        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %             |
| 18. Behandlingskostnader i FIM        | 550    | 620    | 705    | 794    | 902    | 1022 FIM/DMT       |
| 19. Behandlingskostnader i FIM        | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 767 FIM/DMT        |
| 20. Behandlingskostnader i MKR        | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 MKR/DMT       |
| 21. Råvarepris for Nikkel i FIM       |        | 6.84   | 7.17   | 7.46   | 8.67   | 9.17 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Råvarepris for Nikkel i MKR       |        | 11.31  | 11.77  | 12.24  | 14.22  | 15.14 MKR/kg ac.Ni |
| 23. Råvarepris for Kobber i FIM       | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu  |
| 24. Råvarepris for Kobber i MKR       | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.71 MKR/kg ac.Cu  |
| 25. Råvarepris i Røstvangen-Trondheim | 160    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 MKR/t kons     |
| 26. Tonn i konsentrat i Trondheim     | 10.37  | 11.41  | 11.98  | 12.59  | 13.21  | 13.87 MKR/t kons   |
| 27. Konsentrat i Trondheim            | 266000 | 273000 | 286650 | 306983 | 316032 | 331501 MKR/år      |
| 28. Konsentrat i Trondheim            |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 MKR/t kons   |
| 29. Råvarepris i Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 MKR/t kons     |
| 30. Tonn i konsentrat i prosess       | 0.30   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %             |
| 31. Tonn i konsentrat i prosess       | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %             |

32. Betalbart metall - Nikkel:

- A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
- B. 1.40 % (enheter) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 108.00 kg Ni

B gjelder ettersom B < A , d.v.s 108.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:

- A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
- B. 0.80 % (enheter) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

B gjelder ettersom B < A , d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

| Data / år                                   | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995              |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| 04. Metall og nikkel                        |       | 4490  | 4784  | 5075   | 5095   | 5520 NOK/t kons   |
| 05. Metall og kobber                        |       | 514   | 499   | 505    | 574    | 505 NOK/t kons    |
| 06. Metall og bly                           |       | 5104  | 5103  | 5547   | 5455   | 7101 NOK/t kons   |
| 07. Metall og aluminium : NKR               | 980   | 1029  | 1081  | 1175   | 1190   | 1051 NOK/t kons   |
| 08. Metall og nikkel : NKR                  |       | 1185  | 1047  | 1092   | 1507   | 1554 NOK/t kons   |
| 09. Metall og kobber : NKR                  | 220   | 271   | 243   | 255    | 269    | 281 NOK/t kons    |
| 10. Metall og bly : NKR                     |       | 1420  | 1490  | 1553   | 1775   | 1975 NOK/t kons   |
| 11. Metall og aluminium-Mareverdi           |       | 2655  | 2712  | 2875   | 3191   | 3499 NOK/t kons   |
| 12. Metall og kobber                        |       | 2.12  | 2.17  | 2.30   | 2.95   | 3.20 NOK/t kons   |
| 13. Metall og aluminium                     |       | 5.21  | 5.42  | 5.75   | 7.10   | 8.00 NOK/t kons   |
| 14. Metall og kobber-Trondhjem              | 153   | 171   | 180   | 189    | 198    | 205 NOK/t kons    |
| 15. Metall og aluminium : Tr.h.             | 10.97 | 11.41 | 11.98 | 12.53  | 13.01  | 13.57 NOK/t kons  |
| 16. Metall og kobber-Trondhjem              |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 57.55 NOK/t kons  |
| 17. Metall og aluminium-Trondhjem-Mareverdi | 114   | 120   | 125   | 132    | 139    | 145 NOK/t kons    |
| 18. Metall og aluminium-Mareverdi           |       | 2245  | 2387  | 2516   | 3317   | 3555 NOK/t kons   |
| 19. Metall og kobber-Mareverdi              |       |       |       | 44.412 | 72.350 | 22.043 NOK/t kons |

FAKSELN

| Date            | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994   | 1995   |
|-----------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 47. Bruttoverdi |      |      |      | 9.10   | 12.10  | 8.10   |
| 48. Nettoverdi  |      |      |      | 7.50   | 10.00  | 7.10   |
| 49. Bruttoverdi |      |      |      | 402.00 | 674.56 | 504.00 |
| 50. Nettoverdi  |      |      |      | 40.85  | 50.74  | 37.00  |
| 47. Bruttoverdi |      |      |      | 474.22 | 757.30 | 541.00 |
| 48. Nettoverdi  |      |      |      | 72.04  | 110.68 | 74.70  |

FORSLUTT HELLER NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO HALMVERDI:

| Date            | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 47. Bruttoverdi |      |      |      | 0.60 | 0.66 | 0.60 |
| 48. Nettoverdi  |      |      |      | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

1111 AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, SØSTVANGEN

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.  
 2. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1006-1010.

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med -20 % reduksjon i nikkel prisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 1. Tonn Ramala                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn         |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.92 % Ni.         |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.         |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.           |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni          |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.            |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu           |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H2O             |
| 11. Konsentrataengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år        |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 22.96  | 24.46  | 25.75  | 31.11  | 33.34 FIM          |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM           |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64               |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 37.65  | 40.12  | 42.23  | 51.02  | 54.67 NRK          |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK          |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %             |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT       |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT        |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 6.26   | 6.56   | 6.82   | 7.89   | 8.34 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 10.27  | 10.76  | 11.19  | 12.94  | 13.67 NRK/kg ac.Ni |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu  |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu  |
| 25. Frakt Rostvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar      |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %             |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %             |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

                                         A gir:        110.40 kg Ni

                                         B gir:        106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni

                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 3991  | 4253  | 4477   | 5409   | 5795 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 4605  | 4752  | 5003   | 5982   | 6401 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1089  | 1141  | 1186   | 1372   | 1449 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1320  | 1384  | 1441   | 1640   | 1731 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 2256  | 2297  | 2427   | 3151   | 3419 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 1.80  | 1.83  | 1.94   | 2.52   | 2.74 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 4.51  | 4.57  | 4.85   | 6.30   | 6.84 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 1947  | 1963  | 2070   | 2777   | 2988 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 36.533 | 61.087 | 18.471 Mill.NKR/Ar |



## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994   | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|--------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10  | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30   | 2.60 kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 384.32 | 617.39 | 448.30 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74  | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 428.18 | 676.13 | 485.83 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 64.778 | 99.496 | 31.193 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.56  | 0.61  | 0.59    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 56.40 | 61.40 | 59.22 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Loami, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med -50 % reduksjon i nikkel prisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.92 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 14.35  | 15.29  | 16.10  | 19.45  | 20.84 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 23.53  | 25.08  | 26.40  | 31.89  | 34.17 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.97  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 599    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 4.54   | 4.73   | 4.89   | 5.56   | 5.84 FIM/kg ac.Ni   |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 7.45   | 7.75   | 8.02   | 9.12   | 9.57 NRK/kg ac.Ni   |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tønne og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:

|                                                                               |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                            | 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.                   |
| B.                                                                            | 1.40 % (enheter) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                        | 110.40 kg Ni                                                          |
| B gir:                                                                        | 106.00 kg Ni                                                          |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons. |                                                                       |

---

33. Betalbart metall - Kobber:

|                                                                              |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A.                                                                           | 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.                   |
| B.                                                                           | 0.80 % (enheter) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet. |
| A gir:                                                                       | 45.00 kg Ni                                                           |
| B gir:                                                                       | 42.00 kg Ni                                                           |
| B gjelder ettersom $B < A$ ,d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons. |                                                                       |

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995              |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 2495  | 2658  | 2798   | 3380   | 3622 NRK/t kons   |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 506 NRK/t kons    |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 3108  | 3157  | 3324   | 3954   | 4228 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT      |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 789   | 822   | 850    | 966    | 1015 NRK/t kons   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons    |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1021  | 1065  | 1105   | 1234   | 1296 NRK/t kons   |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 1058  | 1011  | 1084   | 1528   | 1681 NRK/t kons   |
| 39. Tollavgift                  |       | 0.85  | 0.81  | 0.87   | 1.22   | 1.34 NRK/t kons   |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 2.12  | 2.02  | 2.17   | 3.06   | 3.36 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons    |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons  |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons  |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons    |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 753   | 690   | 731    | 1159   | 1255 NRK/t kons   |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 12.896 | 25.499 | 7.756 Mill.NKR/Ar |

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994   | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|--------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10  | 8.20 Kg Ni/t r.a |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30   | 2.60 Kg Cu/t r.a |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 240.20 | 385.87 | 280.19 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74  | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 284.06 | 444.61 | 317.71 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 42.974 | 65.427 | 20.399 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.30  | 0.39  | 0.38    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 30.01 | 38.97 | 38.02 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 13% økning i utvinningen av nikkel i konsentra
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalin                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 90.4   | 90.4   | 90.4 %              |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentrataengde            |        |        |        | 18844  | 23538  | 6637 DMT/ar         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 15.97  | 13.43  | 50.00 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        110.40 kg Ni

                                         B gir:        106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s    106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni

                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s    42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232   | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.44  | 2.51  | 2.66   | 3.39   | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46   | 9.16 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tønne og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 15.97  | 13.43  | 50.00 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mentyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2743  | 2811  | 2964   | 3857   | 4148 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 55.850 | 90.784 | 27.530 Mill.NKR/Ar |



KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 2.60 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 177.68 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 215.20 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.70  | 0.74  | 1.99     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 70.42 | 74.29 | 199.24 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RÅSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Råstvangen", med 50 % økning i utvinningen av nikkel i konsentrat
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lonnai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Ramala                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 84208 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :      |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til        |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 84.8   | 84.8   | 84.8 %              |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentrataengete          |        |        |        | 18201  | 22707  | 6391 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NKR           |
| 16. Priser Kobber i NKR        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NKR           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 550    | 570    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 592    | 628    | 659    | 692    | 707    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980    | 1029   | 1061   | 1135   | 1192   | 1251 NKR/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NKR/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NKR/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Råstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NKR/t kons      |
| 26. Tøse og løstekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NKR/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NKR/år       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 16.54  | 13.92  | 51.92 NKR/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NKR/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel: A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.  
A gir: 110.40 kg Ni  
B gir: 106.00 kg Ni  
B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber: A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.  
A gir: 45.00 kg Ni  
B gir: 42.00 kg Ni  
B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi: Nikkel         |       | 4989  | 5716  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi: Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi: Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 30. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1091  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi  |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232   | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 2.44  | 2.51  | 2.56   | 3.39   | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46   | 9.16 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 16.54  | 17.92  | 51.32 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2743  | 2811  | 2963   | 3856   | 4146 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 53.934 | 87.569 | 26.497 Mill.NKR/Ar |

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 2.50 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.50 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 177.58 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 215.20 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.68  | 0.72  | 1.92     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 68.00 | 71.65 | 191.76 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 5% reduksjon i utvinningen av nikkel i konsent
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Loomi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmala                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :      |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til        |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 76     | 76     | 76 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 17191  | 22401  | 6005 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/WMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 17.51  | 14.11  | 55.26 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        110.40 kg Ni

                                         B gir:        106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni

                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232   | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.44  | 2.51  | 2.66   | 3.39   | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46   | 9.16 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.51  | 14.11  | 55.26 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2743  | 2811  | 2962   | 3856   | 4143 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 50.924 | 86.384 | 24.877 Mill.NKR/Ar |



# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 2.60 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nikkel        |      |      |      | 40.40  | 77.73   | 177.68 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 40.88  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 81.28  | 136.47  | 215.20 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.64  | 0.71  | 1.80     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 64.21 | 70.69 | 180.04 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 10% reduksjon i utvinningen av nikkel i konsent
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lomai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.          |
| 3. Ragodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 72     | 72     | 72 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentrataengde            |        |        |        | 16773  | 20808  | 5830 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/WMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NKR/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tsøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.94  | 15.19  | 56.92 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:
- A. 92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.
  - B. 1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold i konsentratet.

A gir: 110.40 kg Ni

B gir: 106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s 106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:
- A. 90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.
  - B. 0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold i konsentratet.

A gir: 45.00 kg Ni

B gir: 42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s 42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232   | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.44  | 2.51  | 2.66   | 3.39   | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46   | 9.16 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheia | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheia         |       |       |       | 17.94  | 15.19  | 56.92 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheia-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2743  | 2811  | 2962   | 3855   | 4141 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 49.679 | 80.218 | 24.142 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 2.60 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 177.68 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 215.20 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.63  | 0.66  | 1.75     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 62.64 | 65.64 | 174.72 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 20% reduksjon i utvinningen av nikkel i konsen
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råvare                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Råvaregehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.          |
| 3. Råvaregehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :      |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til        |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 64     | 64     | 64 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentrataengde           |        |        |        | 15815  | 19621  | 5479 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Frisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 19.03  | 16.11  | 60.56 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i prosille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i prosille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        110.40 kg Ni

                                         B gir:        106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s    106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni

                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s    42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5603  | 5815  | 6122   | 7334   | 7850 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 3054  | 3137  | 3323   | 4232   | 4578 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.44  | 2.51  | 2.66   | 3.39   | 3.66 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.11  | 6.27  | 6.65   | 8.46   | 9.16 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 19.03  | 16.11  | 60.56 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2743  | 2811  | 2961   | 3854   | 4137 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 46.824 | 75.624 | 22.668 Mill.NKR/Ar |



# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKKE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 2.60 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 177.68 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 215.20 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.59  | 0.62  | 1.64     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 59.04 | 61.88 | 164.06 % |

## PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGEN 1 .ÅR

| Forutsetninger:           | Økning i utv. fornikkel på | -20  | -10  | 0    | -5   | 6    | 13 %       |
|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1. Rågodsgesalter         |                            | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 % Ni. |
| 2. Rågodsgesalter         |                            | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 % Cu. |
| 3. Oppkonsentrering til : |                            | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 % Ni.   |
| 4. Oppkonsentrering til   |                            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 % Cu.    |
| 5. Utvinning av Nikkel    |                            | 64   | 72   | 80   | 76   | 84.8 | 90.4 %     |
| 6. Utvinning av Kobber    |                            | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %       |
| 7. Driftstimer pr. år     |                            | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 timer |

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidmalm, er dette forsiktige anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde:  $U = 100 \cdot (K \cdot k) / (P \cdot p)$

, der U = Utvinning

K = Konsentratmengde

k = Konsentratgehalt

P = Påmating

p = Pågangsgehalt

d.v.s:

$$K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100)$$

(NB For hvert element)

## MENNGE PÅGANG OG KONSENTRAT

| Økning i utv. fornikkel på | -20              | -10    | 0      | -5     | 6      | 13 %   |
|----------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Påmating                   | Konsentratmengde |        |        |        |        |        |
| t/år                       | t/år             | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   |
| 100,000                    | 10,453           | 11,060 | 11,667 | 11,363 | 12,031 | 12,455 |
| 110,000                    | 11,499           | 12,166 | 12,833 | 12,500 | 13,234 | 13,701 |
| 120,000                    | 12,544           | 13,272 | 14,000 | 13,636 | 14,437 | 14,946 |
| 130,000                    | 13,589           | 14,378 | 15,167 | 14,772 | 15,640 | 16,192 |
| 140,000                    | 14,635           | 15,484 | 16,333 | 15,909 | 16,843 | 17,437 |
| 151,289                    | 15,815           | 16,733 | 17,650 | 17,191 | 18,201 | 18,844 |
| 160,000                    | 16,725           | 17,696 | 18,667 | 18,181 | 19,249 | 19,929 |
| 170,000                    | 17,771           | 18,802 | 19,833 | 19,318 | 20,452 | 21,174 |
| 180,000                    | 18,816           | 19,908 | 21,000 | 20,454 | 21,655 | 22,420 |
| 190,000                    | 19,861           | 21,014 | 22,167 | 21,590 | 22,858 | 23,665 |
| 200,000                    | 20,907           | 22,120 | 23,333 | 22,727 | 22,941 | 24,911 |

PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGEN 2 .AR

| Forutsetninger:           | Økning i utv. fornikkel på | -20  | -10  | 0    | -5   | 6    | 13 %       |
|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1. Rågodsgehalter         |                            | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 % Ni. |
| 2. Rågodsgehalter         |                            | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 % Cu. |
| 3. Oppkonsentrering til : |                            | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 % Ni.   |
| 4. Oppkonsentrering til   |                            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 % Cu.    |
| 5. Utvinning av Nikkel    |                            | 64   | 72   | 80   | 76   | 84.8 | 90.4 %     |
| 6. Utvinning av Kobber    |                            | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %       |
| 7. Driftstimer pr. år     |                            | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 timer |

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidmalm, er dette forsiktige anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde:  $U = 100 \cdot (K \cdot k) / (P \cdot p)$  , der U = Utvinning  
 K = Konsentratmengde  
 k = Konsentratgehalt  
 P = Påmating  
 p = Pågangsgehalt

d.v.s:

$$K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100) \quad (\text{NB For hvert element})$$

MENGDE PÅGANG OG KONSENTRAT

Økning i utv. fornikkel på -20 -10 0 -5 6 13 %

| Påmating | Konsentratmengde |        |        |        |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| t/år     | t/år             | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   |
| 100,000  | 13,333           | 14,140 | 14,947 | 14,543 | 15,431 | 15,995 |
| 110,000  | 14,667           | 15,554 | 16,441 | 15,998 | 16,974 | 17,595 |
| 120,000  | 16,000           | 16,968 | 17,936 | 17,452 | 18,517 | 19,194 |
| 130,000  | 17,333           | 18,382 | 19,431 | 18,906 | 20,060 | 20,794 |
| 140,000  | 18,667           | 19,796 | 20,925 | 20,361 | 21,603 | 22,393 |
| 147,155  | 19,621           | 20,808 | 21,995 | 21,401 | 22,707 | 23,538 |
| 160,000  | 21,333           | 22,624 | 23,915 | 23,269 | 24,689 | 25,593 |
| 170,000  | 22,667           | 24,038 | 25,409 | 24,724 | 26,232 | 27,192 |
| 180,000  | 24,000           | 25,452 | 26,904 | 26,178 | 27,775 | 28,792 |
| 190,000  | 25,333           | 26,866 | 28,399 | 27,632 | 29,318 | 30,391 |
| 200,000  | 26,667           | 28,280 | 29,893 | 29,087 | 30,861 | 31,991 |

PRODUKSJONSKVANTUM RØSTVANGEN, KVIKNE

PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGEN 3 .AR

| Forutsetninger:           | Økning i utv. fornikkel på | -20  | -10  | 0    | -5   | 6    | 13 %       |
|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1. Rågodsgehalt           |                            | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 % Ni. |
| 2. Rågodsgehalt           |                            | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 % Cu. |
| 3. Oppkonsentrering til : |                            | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 % Ni.   |
| 4. Oppkonsentrering til   |                            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 % Cu.    |
| 5. Utvinning av Nikkel    |                            | 14   | 22   | 30   | 35   | 44.9 | 90.4 %     |
| 6. Utvinning av Kobber    |                            | 80   | 80   | 80   | 80   | 81   | 80 %       |
| 7. Driftstimer pr. år     |                            | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 timer |

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfolabs, er dette forsiktige anslag på opprenningsresultatene.

Konsentratsmengde:  $U = 100 \cdot (K \cdot K) / (P \cdot p)$  , der U = Utvinning  
 K = Konsentratsmengde  
 k = Konsentratgehalt  
 P = Påmating  
 p = Pågangsgehalt

d.v.s:

$K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100)$  (NB For hvert element)

MENGDE PÅGANG OG KONSENTRAT

| Økning i utv. fornikkel på | -20               | -10    | 0      | -5     | 6      | 13 %   |
|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Påmating                   | Konsentratsmengde |        |        |        |        |        |
| t/år                       | t/år              | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   |
| 64,206                     | 5,479             | 5,830  | 6,181  | 6,005  | 6,391  | 6,637  |
| 110,000                    | 9,387             | 9,988  | 10,589 | 10,289 | 10,950 | 11,371 |
| 120,000                    | 10,240            | 10,896 | 11,552 | 11,224 | 11,946 | 12,405 |
| 130,000                    | 11,093            | 11,804 | 12,515 | 12,159 | 12,941 | 13,439 |
| 140,000                    | 11,947            | 12,712 | 13,477 | 13,095 | 13,937 | 14,472 |
| 150,000                    | 12,800            | 13,620 | 14,440 | 14,030 | 14,932 | 15,506 |
| 160,000                    | 13,653            | 14,528 | 15,403 | 14,965 | 15,927 | 16,540 |
| 170,000                    | 14,507            | 15,436 | 16,365 | 15,901 | 16,923 | 17,573 |
| 180,000                    | 15,360            | 16,344 | 17,328 | 16,836 | 17,918 | 18,607 |
| 190,000                    | 16,213            | 17,252 | 18,291 | 17,771 | 18,914 | 19,641 |
| 200,000                    | 17,067            | 18,160 | 19,253 | 18,707 | 19,077 | 20,675 |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med 50 % økning i kobber prisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rådgodsgehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rådgodsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentrataengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 13.37  | 10.86  | 11.46  | 12.50  | 13.20 FIM           |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 21.92  | 17.81  | 18.79  | 20.49  | 21.65 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 671    | 790    | 938    | 1131   | 1376 FIM/WMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NKR/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tzame og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        110.40 kg Ni

                                         B gir:        106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni

                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 921   | 748   | 789    | 861    | 909 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5910  | 6064  | 6385   | 7621   | 8153 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 3361  | 3387  | 3586   | 4519   | 4881 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.69  | 2.71  | 2.87   | 3.62   | 3.91 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 6.72  | 6.77  | 7.17   | 9.04   | 9.76 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 3049  | 3060  | 3225   | 4142   | 4446 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 56.923 | 91.105 | 27.483 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 65.78  | 88.11   | 56.28 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 546.18 | 859.85  | 616.66 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 82.632 | 126.531 | 39.593 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.69  | 0.72  | 0.69    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 68.89 | 72.00 | 69.41 % |



## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen".
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Loomi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990, men med -50 % reduksjon i kobber prisen.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmala                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgesalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.82 % Ni.          |
| 3. Rågodsgesalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 12     | 12     | 12 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 120    | 120    | 120 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 17650  | 21995  | 6181 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 4.46   | 3.62   | 3.82   | 4.17   | 4.40 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 7.31   | 5.94   | 6.26   | 6.83   | 7.22 NRK            |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 590    | 625    | 664    | 710    | 761 FIM/WMT         |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i prosille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i prosille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        110.40 kg Ni  
                                         B gir:        106.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        106.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni  
                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 4989  | 5316  | 5596   | 6761   | 7244 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 307   | 249   | 263    | 287    | 303 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 5296  | 5565  | 5859   | 7048   | 7547 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 1288  | 1354  | 1409   | 1642   | 1739 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1520  | 1597  | 1665   | 1910   | 2020 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi |       | 2747  | 2888  | 3059   | 3945   | 4275 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 2.20  | 2.31  | 2.45   | 3.16   | 3.42 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 5.49  | 5.78  | 6.12   | 7.89   | 8.55 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 17.05  | 14.37  | 53.69 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 2437  | 2562  | 2700   | 3570   | 3842 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 47.661 | 78.520 | 23.747 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 8.20 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 560.38 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 21.93  | 29.37   | 18.76 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 502.33 | 801.10  | 579.14 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 75.997 | 117.887 | 37.184 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995    |
|---------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.63  | 0.67  | 0.64    |
| 50. Forholdet |      |      |      | 62.71 | 66.61 | 63.86 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 6% skning i nikkelgehalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmalin                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 18     | 18     | 18 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 180    | 180    | 180 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde            |        |        |        | 14591  | 18038  | 5011 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 20.63  | 17.52  | 66.22 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.        92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.  
                                     B.        1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

                                     A gir:        165.60 kg Ni  
                                     B gir:        166.00 kg Ni

A gjelder ettersom  $B > A$  ,d.v.s        165.60 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.        90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.  
                                     B.        0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

                                     A gir:        45.00 kg Ni  
                                     B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 7794  | 8305  | 8742   | 10562   | 11317 NRK/t kons   |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 8408  | 8804  | 9269   | 11136   | 11923 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192    | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 2012  | 2115  | 2202   | 2566    | 2717 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 2244  | 2358  | 2457   | 2834    | 2998 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 5135  | 5365  | 5676   | 7110    | 7673 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 4.11  | 4.29  | 4.54   | 5.69    | 6.14 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 10.27 | 10.73 | 11.35  | 14.22   | 15.35 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 20.63  | 17.52   | 66.22 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 4818  | 5033  | 5306   | 6723    | 7218 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 77.426 | 121.261 | 36.170 Mill.NKR/Ar |

# KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 2.60 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 177.68 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 215.20 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 NKR/Ar    |

## FORHØLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.98  | 0.99  | 2.62     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 97.62 | 99.22 | 261.77 % |



## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantua, Røstvangen", men med 4% skning i nikkelsehalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Ramala                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :      |        |        |        | 16     | 16     | 16 % Ni.            |
| 5. Nikkellinnhold pr tonn kons |        |        |        | 160    | 160    | 160 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til        |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 90     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 15356  | 19027  | 5303 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NRK        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 53.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NRK        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NRK | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 8.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NRK |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 19.60  | 16.61  | 62.57 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:     A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                             B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                             A gir:        147.20 kg Ni

                                             B gir:        146.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        146.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:     A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                             B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                             A gir:        45.00 kg Ni

                                             B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994    | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------------------|
| 34. Metallverdi: Nikkel         |       | 6872  | 7322  | 7708   | 9312    | 9977 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi: Kobber         |       | 814   | 499   | 526    | 574     | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi: Totalt         |       | 7486  | 7821  | 8234   | 9886    | 10584 NRK/t kons   |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192    | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1774  | 1864  | 1941   | 2262    | 2395 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268     | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 2006  | 2107  | 2197   | 2530    | 2677 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 4451  | 4633  | 4902   | 6164    | 6656 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 3.56  | 3.71  | 3.92   | 4.93    | 5.32 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 8.90  | 9.27  | 9.80   | 12.33   | 13.31 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheia  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198     | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tsame og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21   | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheia          |       |       |       | 19.60  | 16.61   | 62.57 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheia-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139     | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 4136  | 4302  | 4536   | 5780    | 6207 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 69.648 | 109.971 | 32.915 Mill.NKR/Ar |

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992   | 1993    | 1994   | 1995             |
|-----------------------------|------|------|--------|---------|--------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |        | 9.10    | 12.10  | 2.60 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |        | 3.50    | 4.30   | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      | 480.40 | 771.73  | 177.68 | NKR/Tonn         |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52  | NKR/Tonn         |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      | 524.26 | 830.48  | 215.20 | NKR/Tonn         |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 | NKR/Ar           |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.88  | 0.90  | 2.38     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 87.81 | 89.99 | 236.21 % |

## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 2% økning i nikkelenhalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Råmala                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgesalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.          |
| 3. Rågodsgesalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :      |        |        |        | 14     | 14     | 14 % Ni.            |
| 5. Nikkelenhold pr tonn kons   |        |        |        | 140    | 140    | 140 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til        |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentrataengde           |        |        |        | 16339  | 20299  | 5679 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NKR           |
| 16. Priser Kobber i NKR        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NKR           |
| 17. Prisstigning               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/DMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NKR/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NKR/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NKR | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NKR/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NKR/t kons      |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NKR/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 296650 | 300983 | 316032 | 331833 NKR/Ar       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 18.42  | 15.57  | 59.43 NKR/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 125    | 132    | 139    | 146 NKR/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

                                         A gir:        128.80 kg Ni

                                         B gir:        126.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        126.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                         i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni

                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 5931  | 6319  | 5652   | 8036   | 8611 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 6544  | 6818  | 7178   | 8610   | 9217 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1531  | 1609  | 1675   | 1952   | 2067 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1763  | 1852  | 1931   | 2220   | 2349 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi  |       | 3752  | 3885  | 4112   | 5198   | 5617 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 3.00  | 3.11  | 3.29   | 4.16   | 4.49 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 7.50  | 7.77  | 8.22   | 10.40  | 11.23 NRK/t kons   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheja          |       |       |       | 18.42  | 15.57  | 58.43 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 3439  | 3556  | 3749   | 4818   | 5175 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 61.255 | 97.796 | 29.390 Mill.NKR/Ar |

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nickel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 2.60 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malmverdi Nickel        |      |      |      | 400.40 | 771.73  | 177.00 NKR/Tonn  |
| 46. Malmverdi Kobber        |      |      |      | 13.08  | 58.74   | 27.00 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 215.20 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malmverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 NKR/Ar    |

FORHØLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.77  | 0.80  | 2.13     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 77.23 | 80.02 | 212.70 % |



## VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKKONSENTRAT, RØSTVANGEN

## Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 2% reduksjon i nikkelgehalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Loaai, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                      | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995                |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. Tonn Ramala                 |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn          |
| 2. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.          |
| 3. Rågodsgehalter              |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.          |
| 4. Oppkonsentrering til :      |        |        |        | 10     | 10     | 10 % Ni.            |
| 5. Nikkelinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 100    | 100    | 100 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til        |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.             |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons  |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu            |
| 8. Utvinning av Nikkel         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 9. Utvinning av Kobber         |        |        |        | 80     | 80     | 80 %                |
| 10. Fuktighet i konsentrat     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H <sub>2</sub> O |
| 11. Konsentratmengde           |        |        |        | 19486  | 24369  | 6883 DMT/år         |
| 12. Priser Nikkel i FIM        |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM           |
| 13. Priser Kobber i FIM        |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.80 FIM            |
| 14. Kurs FIM/NRK               | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64                |
| 15. Priser Nikkel i NKR        |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK           |
| 16. Priser Kobber i NKR        |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK           |
| 17. Prestigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %              |
| 18. Behandlingskostnader i FIM | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/WMT        |
| 19. Behandlingskostnader i FIM | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT         |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT        |
| 21. Raf.kost. for Nikkel i FIM |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni  |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 15.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni  |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.99   | 4.08 FIM/kg ac.Cu   |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu   |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163    | 171    | 180    | 189    | 198    | 208 NRK/t kons      |
| 26. Tøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons    |
| 27. Siloleie Trondheim         | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år       |
| 28. Siloleie Trondheim         |        |        |        | 15.45  | 12.97  | 48.21 NRK/t kons    |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons      |
| 30. Tollavgift i promille      | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80 %              |
| 31. Fraktforsikr. i promille   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %              |

32. Betalbart metall - Nikkel:     A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                             B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                             A gir:        92.00 kg Ni

                                             B gir:        86.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        86.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:     A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                             B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                             A gir:        45.00 kg Ni

                                             B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

KONSENTRATVERDI RØSTVANGEN, KVIKNE

| Data for:                       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel          |       | 4048  | 4313  | 4540   | 5485   | 5877 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber          |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt          |       | 4662  | 4812  | 5066   | 6059   | 6483 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR  | 980   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR  |       | 1045  | 1098  | 1144   | 1333   | 1411 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK      |       | 1277  | 1341  | 1399   | 1600   | 1692 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi=Vareverdi  |       | 2356  | 2390  | 2533   | 3267   | 3540 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                  |       | 1.88  | 1.91  | 2.03   | 2.61   | 2.83 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer           |       | 4.71  | 4.78  | 5.07   | 6.53   | 7.08 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Isøse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim          |       |       |       | 15.45  | 12.97  | 48.21 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi       |       | 2047  | 2065  | 2177   | 2894   | 3114 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi       |       |       |       | 42.414 | 70.534 | 21.433 Mill.NKR/Ar |

RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 2.60 Kg Ni/t r.m |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.m |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 177.68 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 215.20 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 NKR/Ar    |

FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.53  | 0.58  | 1.55     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 53.48 | 57.72 | 155.12 % |

VERDI AV KOBBER-NIKKEL BULKONSENTRAT, RØSTVANGEN

Forutsetninger:

1. Produksjon som angitt i "Produksjonskvantum, Røstvangen", men med 4% reduksjon i nikkелgehalt i konsentratet.
2. Betaling for konsentrat beregnes etter notat kalt "Our non-binding indication for purchasing terms for bulk concentrates" av Antti Koski-Lommi, Outokumpu datert 10.12.90.
3. Prognosepriser fra Outokumpu gitt i desember 1990.

| Data for:                       | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995               |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 1. Tonn Råmalm                  |        |        |        | 151289 | 147155 | 64206 Tonn         |
| 2. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.91   | 1.21   | 0.26 % Ni.         |
| 3. Rågodsgehalter               |        |        |        | 0.35   | 0.43   | 0.26 % Cu.         |
| 4. Oppkonsentrering til :       |        |        |        | 8      | 8      | 8 % Ni.            |
| 5. Nikkелinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 80     | 80     | 80 Kg Ni           |
| 6. Oppkonsentrering til         |        |        |        | 5      | 5      | 5 % Cu.            |
| 7. Kobberinnhold pr tonn kons   |        |        |        | 50     | 50     | 50 Kg Cu           |
| 8. Utvinning av Nikkел          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 9. Utvinning av Kobber          |        |        |        | 80     | 80     | 80 %               |
| 10. Fuktighet i konsentrat      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8 %H2O             |
| 11. Konsentrataengde            |        |        |        | 22239  | 27930  | 7936 DMT/år        |
| 12. Priser Nikkел i FIM         |        | 28.70  | 30.58  | 32.19  | 38.89  | 41.67 FIM          |
| 13. Priser Kobber i FIM         |        | 8.91   | 7.24   | 7.64   | 8.33   | 8.30 FIM           |
| 14. Kurs FIM/NRK                | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 1.64               |
| 15. Priser Nikkел i NRK         |        | 47.07  | 50.15  | 52.79  | 63.78  | 68.34 NRK          |
| 16. Priser Kobber i NRK         |        | 14.61  | 11.87  | 12.53  | 13.66  | 14.43 NRK          |
| 17. Prisstigning                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 %             |
| 18. Behandlingskostnader i FIM  | 550    | 630    | 705    | 794    | 902    | 1032 FIM/MMT       |
| 19. Behandlingskostnader i FIM  | 598    | 628    | 659    | 692    | 727    | 763 FIM/DMT        |
| 20. Behandlingskostnader i NRK  | 980    | 1029   | 1081   | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 21. Raf.kost. for Nikkел i FIM  |        | 7.41   | 7.79   | 8.11   | 9.45   | 10.00 FIM/kg ac.Ni |
| 22. Raf.kost. for Nikkел i NRK  |        | 12.15  | 12.77  | 13.30  | 16.49  | 16.41 NRK/kg ac.Ni |
| 23. Raf.kost. for Kobber i FIM  | 3.20   | 3.36   | 3.53   | 3.70   | 3.89   | 4.08 FIM/kg ac.Cu  |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK  | 5.25   | 5.51   | 5.79   | 6.08   | 6.38   | 6.70 NRK/kg ac.Cu  |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim  | 163    | 171    | 180    | 189    | 199    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Tømme og lastekost. i Tr.h. | 10.87  | 11.41  | 11.98  | 12.56  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 27. Siloleie Trondheim          | 260000 | 273000 | 286650 | 300983 | 316032 | 331833 NRK/år      |
| 28. Siloleie Trondheim          |        |        |        | 13.53  | 11.32  | 41.81 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto  | 114    | 120    | 126    | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 30. Tollavgift i promille       | 0.90   | 0.80   | 0.60   | 0.90   | 0.80   | 0.80 %             |
| 31. Fraktforsikr. i promille    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 %             |

32. Betalbart metall - Nikkel:    A.            92.00 % av analysert Nikkel innhold i konsentratet.

                                         B.            1.40 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Nikkelinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        73.60 kg Ni

                                         B gir:        66.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        66.00 kg betalbart Nikkel i ett tonn kons.

---

33. Betalbart metall - Kobber:    A.            90.00 % av analysert Kobber innhold i konsentratet.

                                         B.            0.80 % ( enheter ) trekkes ifra analysert Kobberinnhold  
                                                                                 i konsentratet.

                                         A gir:        45.00 kg Ni

                                         B gir:        42.00 kg Ni

B gjelder ettersom  $B < A$  ,d.v.s        42.00 kg betalbart Kobber i ett tonn kons.

---

| Data for:                      | 1990  | 1991  | 1992  | 1993   | 1994   | 1995               |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| 34. Metallverdi Nikkel         |       | 3106  | 3310  | 3484   | 4209   | 4510 NRK/t kons    |
| 35. Metallverdi Kobber         |       | 614   | 499   | 526    | 574    | 606 NRK/t kons     |
| 36. Metallverdi Totalt         |       | 3720  | 3809  | 4010   | 4783   | 5117 NRK/t kons    |
| 20. Behandlingskostnader i NKR | 580   | 1029  | 1081  | 1135   | 1192   | 1251 NRK/DMT       |
| 22. Raf.kost. for Nikkel i NKR |       | 802   | 843   | 878    | 1023   | 1083 NRK/t kons    |
| 24. Raf.kost. for Kobber i NRK | 220   | 231   | 243   | 255    | 268    | 281 NRK/t kons     |
| 37. Raf.kost. Totalt i NRK     |       | 1033  | 1086  | 1133   | 1291   | 1364 NRK/t kons    |
| 38. Red. Metallverdi-Vareverdi |       | 1657  | 1642  | 1743   | 2301   | 2501 NRK/t kons    |
| 39. Tollavgift                 |       | 1.33  | 1.31  | 1.39   | 1.84   | 2.00 NRK/t kons    |
| 40. Fraktforsikringer          |       | 3.31  | 3.28  | 3.49   | 4.60   | 5.00 NRK/t kons    |
| 25. Frakt Røstvangen-Trondheim | 163   | 171   | 180   | 189    | 198    | 208 NRK/t kons     |
| 26. Løse og lastekost. i Tr.h. | 10.87 | 11.41 | 11.98 | 12.58  | 13.21  | 13.87 NRK/t kons   |
| 28. Siloleie Trondheim         |       |       |       | 13.53  | 11.32  | 41.81 NRK/t kons   |
| 29. Frakt Trondheim-Mantyluoto | 114   | 120   | 126   | 132    | 139    | 146 NRK/t kons     |
| 41. Netto konsentratverdi      |       | 1350  | 1320  | 1391   | 1933   | 2085 NRK/t kons    |
| 42. Netto konsentratverdi      |       |       |       | 30.932 | 53.990 | 16.543 Mill.NRK/Ar |

## RAMALM:

| Data for:                   | 1990 | 1991 | 1992 | 1993   | 1994    | 1995             |
|-----------------------------|------|------|------|--------|---------|------------------|
| 43. Mengde Nikkel           |      |      |      | 9.10   | 12.10   | 2.60 Kg Ni/t r.a |
| 44. Mengde Kobber           |      |      |      | 3.50   | 4.30    | 2.60 Kg Cu/t r.a |
| 45. Malaverdi Nikkel        |      |      |      | 480.40 | 771.73  | 177.68 NKR/Tonn  |
| 46. Malaverdi Kobber        |      |      |      | 43.85  | 58.74   | 37.52 NKR/Tonn   |
| 47. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 524.26 | 830.48  | 215.20 NKR/Tonn  |
| 48. Brutto malaverdi totalt |      |      |      | 79.314 | 122.209 | 13.817 NKR/Ar    |

## FORHOLDET MELLOM NETTO KONSENTRATVERDI OG BRUTTO MALMVERDI:

| Data for:     | 1990 | 1991 | 1992 | 1993  | 1994  | 1995     |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 49. Forholdet |      |      |      | 0.39  | 0.44  | 1.20     |
| 50. Forholdet |      |      |      | 39.00 | 44.18 | 119.73 % |



## PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGEN 1 .ÅR

| Forutsetninger:           | Økning i nikkelgehalt kons | -4   | -2   | 0    | 2    | 4    | 6 % absolutt |
|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1. Rågodsgesalter         |                            | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 % Ni.   |
| 2. Rågodsgesalter         |                            | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 % Cu.   |
| 3. Oppkonsentrering til : |                            | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18 % Ni.     |
| 4. Oppkonsentrering til   |                            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 % Cu.      |
| 5. Utvinning av Nikkel    |                            | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %         |
| 6. Utvinning av Kobber    |                            | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %         |
| 7. Driftstimer pr. år     |                            | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 timer   |

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidmalm, er dette forsiktige anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde:  $U = 100 \cdot (K \cdot k) / (P \cdot p)$

, der U = Utvinning

K = Konsentratmengde

k = Konsentratgehalt

P = Påmating

p = Pågangsgehalt

d.v.s:

$$K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100)$$

(NB For hvert element)

## MENGE PÅGANG OG KONSENTRAT

| Økning i nikkelgehalt kons | -4               | -2     | 0      | 2      | 4      | 6 %    |
|----------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Påmating                   | Konsentratmengde |        |        |        |        |        |
| t/år                       | t/år             | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   |
| 100,000                    | 14,700           | 12,880 | 11,667 | 10,800 | 10,150 | 9,644  |
| 110,000                    | 16,170           | 14,168 | 12,833 | 11,880 | 11,165 | 10,609 |
| 120,000                    | 17,640           | 15,456 | 14,000 | 12,960 | 12,180 | 11,573 |
| 130,000                    | 19,110           | 16,744 | 15,167 | 14,040 | 13,195 | 12,538 |
| 140,000                    | 20,580           | 18,032 | 16,333 | 15,120 | 14,210 | 13,502 |
| 151,289                    | 22,239           | 19,486 | 17,650 | 16,339 | 15,356 | 14,591 |
| 160,000                    | 23,520           | 20,608 | 18,667 | 17,280 | 16,240 | 15,431 |
| 170,000                    | 24,990           | 21,896 | 19,833 | 18,360 | 17,255 | 16,396 |
| 180,000                    | 26,460           | 23,184 | 21,000 | 19,440 | 18,270 | 17,360 |
| 190,000                    | 27,930           | 24,472 | 22,167 | 20,520 | 19,285 | 18,324 |
| 200,000                    | 29,400           | 25,760 | 23,333 | 21,600 | 19,180 | 19,289 |

PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGE 2 .AR

Forutsetninger:

| Økning i nikkelsehalt kons | -4   | -2   | 0    | 2    | 4    | 6 % absolutt |
|----------------------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1. Rågodsgesalter          | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 % Ni.   |
| 2. Rågodsgesalter          | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 % Cu.   |
| 3. Oppkonsentrering til :  | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18 % Ni.     |
| 4. Oppkonsentrering til    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 % Cu.      |
| 5. Utvinning av Nikkel     | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %         |
| 6. Utvinning av Kobber     | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %         |
| 7. Driftstimer pr. år      | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 timer   |

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidmalm, er dette forsiktige anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde:  $U = 100 \cdot (K \cdot k) / (P \cdot p)$

, der U = Utvinning  
K = Konsentratmengde  
k = Konsentratgehalt  
P = Paaating  
p = Paaangsgesalt

d.v.s:

$$K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100) \quad (\text{NB For hvert element})$$

MENGDE PAAANG OG KONSENTRAT

Økning i nikkelsehalt kons -4 -2 0 2 4 6 %

Paaating

Konsentratmengde

| t/år    | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100,000 | 18,980 | 16,560 | 14,947 | 13,794 | 12,930 | 12,258 |
| 110,000 | 20,878 | 18,216 | 16,441 | 15,174 | 14,223 | 13,484 |
| 120,000 | 22,776 | 19,872 | 17,936 | 16,553 | 15,516 | 14,709 |
| 130,000 | 24,674 | 21,528 | 19,431 | 17,933 | 16,809 | 15,935 |
| 140,000 | 26,572 | 23,184 | 20,925 | 19,312 | 18,102 | 17,161 |
| 147,155 | 27,930 | 24,369 | 21,995 | 20,299 | 19,027 | 18,038 |
| 160,000 | 30,368 | 26,496 | 23,915 | 22,071 | 20,688 | 19,612 |
| 170,000 | 32,266 | 28,152 | 25,409 | 23,450 | 21,981 | 20,838 |
| 180,000 | 34,164 | 29,808 | 26,904 | 24,830 | 23,274 | 22,064 |
| 190,000 | 36,062 | 31,464 | 28,399 | 26,209 | 24,567 | 23,290 |
| 200,000 | 37,960 | 33,120 | 29,893 | 27,589 | 24,484 | 24,516 |

PRODUKSJONSKVANTUM, RØSTVANGEN 3 .AR

| Forutsetninger:           | Økning i nikkelgehalt kons | -4   | -2   | 0    | 2    | 4    | 6 % absolutt |
|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1. Rågodsgesalter         | 0.82                       | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 % Ni.   |
| 2. Rågodsgesalter         | 0.26                       | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 % Cu.   |
| 3. Oppkonsentrering til : | 8                          | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 18 % Ni.     |
| 4. Oppkonsentrering til   | 5                          | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5 % Cu.      |
| 5. Utvinning av Nikkel    | 80                         | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %         |
| 6. Utvinning av Kobber    | 80                         | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80 %         |
| 7. Driftstimer pr. år     | 4725                       | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 timer   |

I forhold til forsøk som er gjort ved Lakefield Research i Canada tidligere for A/S Sulfidmalm, er dette forsiktige anslag på oppredningsresultatene.

Konsentratmengde:  $U = 100 \cdot (K \cdot k) / (P \cdot p)$ , der U = Utvinning  
K = Konsentratmengde  
k = Konsentratgehalt  
P = Påmating  
p = Pågangsgehalt

d.v.s:  $K = (U \cdot P \cdot p) / (k \cdot 100)$  (NB For hvert element)

MENGDE PÅGANG OG KONSENTRAT

Økning i nikkelgehalt kons -4 -2 0 2 4 6 %

| Påmating | Konsentratmengde |        |        |        |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| t/år     | t/år             | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   | t/år   |
| 64,206   | 7,936            | 6,883  | 6,181  | 5,679  | 5,303  | 5,011  |
| 110,000  | 13,596           | 11,792 | 10,589 | 9,730  | 9,086  | 8,585  |
| 120,000  | 14,832           | 12,864 | 11,552 | 10,615 | 9,912  | 9,365  |
| 130,000  | 16,068           | 13,936 | 12,515 | 11,499 | 10,738 | 10,146 |
| 140,000  | 17,304           | 15,008 | 13,477 | 12,384 | 11,564 | 10,926 |
| 150,000  | 18,540           | 16,080 | 14,440 | 13,269 | 12,390 | 11,707 |
| 160,000  | 19,776           | 17,152 | 15,403 | 14,153 | 13,216 | 12,487 |
| 170,000  | 21,012           | 18,224 | 16,365 | 15,038 | 14,042 | 13,268 |
| 180,000  | 22,248           | 19,296 | 17,328 | 15,922 | 14,868 | 14,048 |
| 190,000  | 23,484           | 20,368 | 18,291 | 16,807 | 15,694 | 14,828 |
| 200,000  | 24,720           | 21,440 | 19,253 | 17,691 | 16,568 | 15,609 |



INNHOILDSFORTEGNELSE

-----

1.0 INNLEDNING

2.0 SAMMENDRAG KOSTNADER

3.0 BESKRIVELSE AV ANLEGGSELER MED KOSTNADER

VEDLEGG

-----

VEDLEGG NR. 1 : KOSTNADSMODELLER

VEDLEGG NR. 2 : TEGNINGER OG FIGURER

VEDLEGG NR. 3 : FOTOBILAG

## 1.0 INNLEDNING

Folldal Verk A/S ønsker å utrede kostnader ved å bygge et oppredningsanlegg ved Røstvangen gruve (ref. tegn. nr 1).

A.R. Reinertsen rådgivende ingeniør (ARR) er i den anledning engasjert til å kostnadsregne de tiltak som bedriften selv har foreslått å gjennomføre.

Arbeidet omfatter kostnadsregning av følgende anleggsdeler :

- Adkomstvei fra riksveg 3 til anlegget. Her inngår utbedring av eksisterende veg, bygging av en del ny veg samt ny bru over Tunna.
- Isolert bygg med traverskran for oppredningsanlegg.
- Lagerskur, ikke isolert.
- Kjemikalielab, ~~ikke~~ isolert.
- Fundamenter for knuseanlegg og silo for knust masse.
- Brakkeleir med innkvartering for inntil 20 personer.
- Anleggskontor.
- Vannforsyning.
- Avløp.
- Avgangsdam.

Kostnader er beregnet med en usikkerhet på +/- 10-15 %.

## 2.0 SAMMENDRAG KOSTNADER

Beregnete kostnader er entreprisekostnader på dagens nivå.

|                       |                     |                  |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| Post 3.01             | Adkomstveg og bru   | kr. 1.786.000,-  |
| Post 3.02             | Oppredningsbygning  | kr. 2.250.000,-  |
| Post 3.03             | Lagerskur           | kr. 438.000,-    |
| Post 3.04             | Kjemikalielab       | kr. 43.800,-     |
| Post 3.05             | Knuseanlegg og silo | kr. 520.000,-    |
| Post 3.06             | Brakkeleir          | kr. 2.195.600,-  |
| Post 3.07             | Kontor              | kr. 257.400,-    |
| Post 3.08             | Vannforsyning       |                  |
| Post 3.09             | Avløp               | kr. 2.025.000,-  |
| Post 3.10             | Avgangsdam          | kr. 175.000,-    |
| Post 3.11             | Uforutsett 10 %     | kr. 969.200,-    |
| Sum entreprisekostnad |                     | kr. 10.660.000,- |

### 3.0 BESKRIVELSE AV ANLEGGSDELER MED KOSTNADER

- 3.01 Adkomstveg med bru over Tunna
- 3.02 Bygg for oppredningsanlegg
- 3.03 Lagerskur
- 3.04 Kjemikalielab.
- 3.05 Knuseanlegg og silo
- 3.06 Brakkeleir
- 3.07 Kontor
- 3.08 Vannforsyning
- 3.09 Avløp
- 3.10 Avgangsdam

#### 3.01 Adkomstveg (ref. tegn. nr. 2 og 3)

- 3.01.01 Fra riksveg 3 til bru over Tunna, 0 - 1260 m.  
Noe grøfting og oppretting samt grusing og planering
- 3.01.02 Fra bru over Tunna til Røstvangen, 1260 - 1660 m  
Utvidelse av veg til b=5.0 m, grøfter og gruslag ca. 20 cm.
- 3.01.03 Ny veg forbi Røstvangen, 1660 - 1860 m
- 3.01.04 Fra Røstvangen til anlegget, 1860 - 2800 m  
Utbedring av eksisterende veg
- 3.01.05 Ny veg til anlegget på vest for avgangsdammen, 2800 - 3400 m
- 3.01.06 Veger og plasser på anleggsområdet, 4000 m<sup>2</sup>
- 3.01.07 Veg vest for avgangsdammen, 600 m.  
Det anlegges ny veg på de to dammene.
- 3.01.08 Bru over Tunna  
Har valgt å bygge ny bru på samme sted som eksisterende bru, og å utnytte de eksisterende landkarene av murt stein. River den gamle brua, fjerner noe stein i topplaget på landkarene og støper fundament for NOB dragere. Støper også et lag med armert betong rundt de murte landkarene. Det benyttes 12 stk. NOB 400 med lengde ca. 8.4 m. Som kjøredække armert betongplate med snitt tykkelse 15 cm. Det monteres rekkverk med guardrail.

Kostnader (ref. kostnadsmodeller 3.01.02-3.01.05 og 3.01.08)

|               |                                      |             |                 |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| .01           | 1260 m veg                           | RS          | 126.000,-       |
| .02           | 400 m veg                            | a kr. 290,- | 116.000,-       |
| .03           | 200 m veg                            | a kr. 660,- | 132.000,-       |
| .04           | 940 m veg                            | a kr. 320,- | 300.800,-       |
| .05           | 600 m veg                            | a kr. 530,- | 318.000,-       |
| .06           | Veger og plasser 4000 m <sup>2</sup> | a kr. 90,-  | 360.000,-       |
| .07           | 600 m veg                            | a kr. 440,- | 264.000,-       |
| .08           | Bru over Tunna                       | RS          | 169.200,-       |
| Sum post 3.01 |                                      |             | kr. 1.786.000,- |



### 3.02 Bygg for oppredningsanlegg (ref. tegn. nr 4)

Bygget er regnet fundamentert på fjell. Bærekonstruksjoner i vegger og tak er av stål med riegler og stålplatekledning.

Tak og vegger isoleres.

Gulv av armert betong.

Pris på prosessutstyr innhentes av oppdragsgiver og er ikke inkludert her.

Traverskran med 30 m kranbane og løftekapasitet 5 tonn er inkludert.

Kostnader post 3.02 (ref. kostnadsmodell 3.02.01 og 3.02.02) :

|                            |    |             |
|----------------------------|----|-------------|
| Bygg for oppredningsanlegg | RS | 2.250.000,- |
|----------------------------|----|-------------|

### 3.03 Lagerskur

Det er regnet med grunn fundamentering. Det vil si at dersom bygget fundamenteres på løsmasser, støpes fundamentene på Rockwool isolasjonsplater.

Søyleavstand i yttervegger er 5.0 m.

Veggkledning er 32 profil stålplater med riegler.

Det er regnet med vindusbunn på langveggene og porter på gavlene. Lageret utføres uisolert.

Taket utføres med fagverksdragere som spenner 15.0 m. Takkledning er stålplater med riegler.

Gulv av armert betong.

Kostnader post 3.03 (ref. kostnadsmodell 3.03.01) :

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 300 m <sup>2</sup> a kr. 1.460,- | 438.000,- |
|----------------------------------|-----------|

### 3.04 Kjemikalielaboratorium

Bygget utføres som lagerskuret, ~~og uten~~ isolasjon i tak og vegger.

Kostnader post 3.04 :

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 30 m <sup>2</sup> a kr. 1.460,- | 43.800,- |
|---------------------------------|----------|

### 3.05 Knuseanlegg og silo

Knuseanlegget skal bestå av grovknuser, sikteanlegg og finknuser med beltetransportør opp i silo.

Den mekaniske delen av anlegget kostnadsregnes av oppdragsgiver og tas ikke med her.

Maskiner og bygg fundamenteres på fjell.

Bygget utføres uisolert med stål bering og korrugerte stålplater i vegger og tak.

Siloen skal romme 150 m<sup>3</sup> knust masse. Den utstyres med hydraulisk manøvrerbar luke og isoleres. Det legges inn varme-



elementer ved luka.

Kostnader post 3.05 (ref. kostnadsmodell 3.05.01) :

|                                |    |               |
|--------------------------------|----|---------------|
| Bygg for knuse- og sikteanlegg | RS | 240.000,-     |
| Silo                           | RS | 280.000,-     |
| Sum post 3.05                  |    | kr. 520.000,- |

### 3.06 Brakkeleir for inntil 20 personer med kokkelag (ref. fig nr 1)

Brakkeleiren består av 26 enheter. I soveromsdelen er det innskutt 4 enheter med dusj, vask og WC. Det vil si et ekstra vaskerom pr. 5 personer. Nærmest soveleiren er 2 enheter med TV-rom og badstubrakke. Det rigges 3 enheter for lomprom, vaskerom og skap for gangtøy. Videre er det 5 enheter for spiserom, oppholdsrom og kjøkken samt 3 enheter til betjening og lager.

Kostnader post 3.06 :

|               |                                                                                                                                                        |               |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| .01           | Levering av 26 enheter                                                                                                                                 | RS            | 1.843.600,-     |
| .02           | Fundament for brakkeleir.<br>Det regnes med grunnmur<br>i betong på tunge isolasjons-<br>matter. Dvs. grunn funda-<br>mentering.<br>440 m <sup>2</sup> | a kr. 450,-   | 198.000,-       |
|               | (Ved å benytte stolperei-<br>som tettes med bordkledning<br>kan det på denne posten<br>spares RS kr. 90.000,-)                                         |               |                 |
| .03           | Transport av brakker til<br>byggeplass<br>26 stk                                                                                                       | a kr. 2.000,- | 52.000,-        |
| .04           | Montasje<br>26 stk                                                                                                                                     | a kr. 2.000,- | 52.000,-        |
| .05           | Kjøkkenutstyr                                                                                                                                          | RS            | 40.000,-        |
| .06           | Annet løst utstyr                                                                                                                                      | RS            | 10.000,-        |
| Sum post 3.06 |                                                                                                                                                        |               | kr. 2.195.600,- |

### 3.07 Kontor (ref. fig. 2)

Kontoret består av 4 enheter, tilsammen 68 m<sup>2</sup>. Det er valgt en inngangsenhet med 2 stk WC og vaskerom, 2 enheter med resepsjon og 3 kontorer samt et møterom. Kontoret kan monteres sammen med brakkeleiren, men vi har valgt å plassere det noe adskilt. Løs innredning i kontorseksjonen er ikke inkludert i kostnaden

## Kostnader post 3.06 :

|               |                                                                                                                                                   |               |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| .01           | Levering av 4 enheter                                                                                                                             | RS            | 210.800,- |
| .02           | Fundament for kontor.<br>Det regnes med grunnmur<br>i betong på tunge isolasjons-<br>matter. Dvs. grunn funda-<br>mentering.<br>68 m <sup>2</sup> | a kr. 450,-   | 30.600,-  |
|               | (Ved å benytte stolpereis<br>som tettes med bordkledning<br>kan det på denne posten<br>spares RS kr. 13.000,-)                                    |               |           |
| .03           | Transport til byggeplass<br>4 stk                                                                                                                 | a kr. 2.000,- | 8.000,-   |
| .04           | Montasje<br>4 stk                                                                                                                                 | a kr. 2.000,- | 8.000,-   |
| Sum post 3.07 |                                                                                                                                                   | kr.           | 257.400,- |

## 3.08 Vannforsyning

Vannforsyning skjer fra 5 brønner plassert ca 400 m nord for selve gruva. Kostnadsoverslag viser at bruk av Isovarmrør (Ø 160/200 mm) og grunn grøft er billigst. Denne type rør forutsettes benyttet. Vannet føres via pumper til vannmagasin i gruvestoll. Vannmagasin på ca. 1000 m<sup>3</sup>. Overløp fra dette magasinet føres til avløpsledning.

## 3.09 Avløp

Avløp fra flotasjonsanlegg og forlegning føres via slam-avskiller til utslipp i eksisterende dam.  
Iflg. Fylkesmannens miljøvernaveidling er det ikke krav til fettutskiller fra kjøkken av denne aktuelle størrelsesorden såfremt det ikke installeres muligheter for frityrsteking (gatekjøkkenmat). I vårt overslag har vi derfor ikke tatt med fettutskiller. Overvann (slukvann) fra verksted forutsettes ført via oljeutskiller til avløp i avgangsdammen.

Kostnader post 3.08 og 3.09 (ref. kostnadsmodell 3.08.02 - 3.08.06. Sammendrag i kostnadsmodell 3.08.01)

|               |    |                 |
|---------------|----|-----------------|
| Vann og avløp | RS | kr. 2.025.000,- |
|---------------|----|-----------------|

## 3.10 Avgangsdam (ref. tegn nr 4)

Avgangsmassene skal føres til eksisterende avgangsdam. For å få et vannivå på kote +710.0 må det på to steder bygges fyllingsdammer. Dammene bygges opp til kote +711.0. Tette masser tas fra morenerygg inne i damområdet. Massene transporteres med hjullaster og legges ut og komprimeres med

beltemaskin og vibrovals. Skråninger sikres med grovere  
morenemasser.

Det anrettes et overløp på kote +710.0. Overløpet utføres med  
kulvertrør og det plastres med stein ved innløp og utløp.

Kostnader post 3.10 (ref. kostnadsmodell 3.10.01) :

|               |                |     |           |
|---------------|----------------|-----|-----------|
| -----         |                |     |           |
| .01           | Fyllingsdammer | RS  | 159.000,- |
| .02           | Overløp        | RS  | 16.000,-  |
| -----         |                |     |           |
| Sum post 3.10 |                | kr. | 175.000,- |
| =====         |                |     |           |

## BILAG 4 B

**Bygninger og uteanlegg.****INVESTERINGER.**

Konsulentfirmaet A.R. Reinertsen har utført kostnadsberegning for en stor del av dette anlegget, og det vises til deres rapport som følger vedlagt. Deler som kommer i tillegg er følgende:

**a. Krafttilførsel.**

Ny kraftlinje fra eksisterende 20 kV-linje ved Stubsjøen og frem til anlegget. Denne blir ca. 1.300 m lang og er av Kvikne - Rennebu Kraftlag kostnadsberegnet til kr. 850.000,- inkl. trafoer ved anlegget.

Hovedlinjen ved Stubsjøen er i utgangspunktet stor nok til å forsyne anlegget med 1,8 MW som maksimalbelastning. Normalforbruket bør ligge noe lavere.

**b. Avgangsledning og pontonger.**

Totalt 400 m ledning og ca. 250 m pontonger. Regner med å legge dobbel ledning. Antar 6" avgangsledning trykkklasse 10 kg.

50 pontonger (brukte fra Hjerkin).

Ledning, pontonger og diverse kr. 200.000,-.

**c. Grovknuseanlegg.**

Det er innhentet tilbud på nytt Lokomo to-trinns anlegg med nødvendige matere, sikt og transportører. Med komplett elektrisk utrustning er nyprisen kr. 4.2 mill.

Et alternativ vil muligens være å kjøpe brukt knuseanlegg og det foreligger et tilbud på komplett brukt anlegg til en pris av kr. 3.mill.

Usikkerhet i disse tall er størst når det gjelder avgangsdammen. Spørsmålet her er om dammen vil bli tett og beholde vannspeil uten ekstra tetningslag i bunnen. Dette vil måtte undersøkes nærmere. Det ligger ellers innsparings-muligheter i bygningsdelen, spesielt brakkeleir kan reduseres vesentlig.

## BILAG 4 C

**DRIFTSKOSTNADER.**

Driftskostnader for de forskjellige deloperasjonene er beregnet ut fra standardkostnader, erfaringstall fra Tverrfjellet og delvis innhentede priser. Uforutsette tillegg er påplussset med ca. 10 % for hver post. Kostnader er regnet ut for hele år.

**Driftskostnader bygninger og avgangsdam.**

|                                                                                                            |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Drift og vedlikehold (eks.lønn) kr. 50,- x 1.500 m <sup>2</sup>                                            | kr. | 75.000,-    |
| Energikostnader, eks.oppredning kr. 100,- x 700 <sup>2</sup>                                               | "   | 70.000,-    |
| Energi, vannforsyning                                                                                      | "   | 75.000,-    |
| Renhold 700 m <sup>2</sup> - kr. 150,- x 700 <sup>2</sup>                                                  | "   | 195.000,-   |
| Diverse kostnader                                                                                          | "   | 80.000,-    |
| Lønnskostnader for diverse oppgaver:<br>bygningsettersyn, avgangsdeponering, snørydding,<br>transport etc. |     |             |
| 2 mann 2 x 250.000,-                                                                                       | "   | 500.000,-   |
| Uforutsett                                                                                                 | "   | 105.000,-   |
|                                                                                                            |     | -----       |
| Årskostnader                                                                                               | kr. | 1.100.000,- |
|                                                                                                            |     | -----       |

**Driftskostnader administrasjon.**

|                                                               |     |             |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Royalty                                                       | kr. | 400.000,-   |
| Forsikringer                                                  | "   | 300.000,-   |
| Telefon, kontorutgifter, avgifter, reiser                     | "   | 600.000,-   |
| Bedriftslege, velferd etc.                                    | "   | 200.000,-   |
| Gasjer, 2 personer - 250.000 x 2                              | "   | 500.000,-   |
| Uforutsett                                                    | "   | 200.000,-   |
|                                                               |     | -----       |
| Årskostnader                                                  | kr. | 2.200.000,- |
|                                                               |     | -----       |
| Drift spisemesse/forlegning                                   | kr. | 400.000,-   |
|                                                               |     | -----       |
| Kontrolltiltak miljø                                          | kr. | 200.000,-   |
|                                                               |     | -----       |
| Innkjøpte tjenester                                           |     |             |
| Lønnsavregning, mek. vedlikehold,<br>diverse transporter etc. | kr. | 350.000,-   |
|                                                               |     | -----       |
| Sammendrag                                                    | kr. | 4.250.000,- |
|                                                               |     | -----       |

Det antas at kostnadene for disse oppgavene blir tilnærmet like for de alternative produksjonsmengder.

Pris avgangsled i 150 m (6")

12 m. lengde <sup>m</sup>/flens og krage s.kr. 1750.-

400 h m. : 12m = 33 stk i 12 m. Lengder

Kr. 1750 x 33 = Kr. 57750.-

7/12-90

f



An PEH i.e. Dimensjon. 110 mm. 120 mm 140 mm. Klasse 6.  
 Rørene skal ligge oppi bakken i en lengde ca ca 300 m.  
 Støting. Smising eller fleising 7/8 i sveiste knager.

Pris pr. L. m.

|            |             | 12 m lengde. | Knager | Fleis           |
|------------|-------------|--------------|--------|-----------------|
| PEH 110 mm | Kr. 45.30   | pr. L. m. 75 | + 147  | x 2 = 444       |
| PEH 125 "  | Kr. 58.-    | "            | 82.50  | + 147 x 2 = 459 |
| PEH 140 "  | Kr. 72.60   | "            | 103.   | + 191 x 2 = 588 |
| PEH 150 "  | Kr. ca 87.- | "            | 120    | + 230 x 2 = 700 |

● Poutanger ca 400 m. Kr. 8900- pr. ~~poutanger~~

Poutang lengde 4-5 m. Sammenføyninger. Stag/sjaker.

kr. ~~Tverraas~~ Preplast.

~~Vandledning 1200 m.~~

Vandledning 1200 kr. pr. m. 22.- i breid.

Vann til forsel til flot ca 40 L / sek

● PN10 er anbefalt av kr. Birnik i Preplast. Vegghøyde 14.4 mm

|             |        |            |            |               |          |
|-------------|--------|------------|------------|---------------|----------|
| PEH. 110 mm | a 12 m | kr. 543.6  | + kr. 444. | = kr. 987.60  | + M.V.A. |
| 125         | —      | kr. 896.-  | + kr. 459  | = kr. 1355.-  | + M.V.A. |
| 140         | —      | kr. 871.20 | + kr. 588  | = kr. 1359.20 | + M.V.A. |
| 150         | —      | kr. 1044.- | + kr. 700  | = kr. 1744    | + M.V.A. |

225 mm PN10 kr. 287.- pr. m.

Krypnet/streke ca 15 mm pr. 100 m.

A.R. Reinertsen, rådg.ing.,  
Erling Skakkes gt. 25,  
7013 TRONDHEIM.

Deres ref.

Vår ref.

IK/sd.

Dato 26.10.1990.

Att.: Rognnes.

Vedlagt ettersendes diverse kartmateriale fra Røstvangen-området som avtalt ved vår befaring den 17.10.90.



Det er også vedlagt en skisse av rombehov for flotasjonsanlegg og hjelpefunksjoner. Sammen med tidligere levert materiale håper vi at dette er tilstrekkelig grunnlag for et første kostnadsoverslag ved en eventuell utbygging.

Med hilsen  
pr. FOLLDAL VERK A.S


Ivar Killi

Vedlegg.





Skissert rombehov for  
oppredningsanlegg med  
div. service rom.



M = 1:2500

### Flotasjøsbygning:

Areal  $15 \times 60$  m

Høyde ved yttervegg 5.0 m

Kranslinne begge sider i full lengde.

Fullisoleret.

Alt på 1 plan - skipt plate på grunn.

Vann og avløp.

### Lagershus:

$15 \times 20$  m

Høyde ved yttervegg 4.0 m

Ulisoleret.

1 plan - skipt plate (asfalt?) på grunn.

### Brakkerigg:

Beregnet på 20 mann m/kokkeleg.

Badeplan/lomperom

Spiseplass for alle ansatte.

Kontorareal - ca.  $60 \text{ m}^2$

Vann og avløp.

## Vann/silo:

Brokunn, siloanlegg og fiskerier  
Alt bygges inn i et plaskeslu.

Silo ca. 150 m<sup>3</sup>

an/utmatning til beltetransportør.

## ● Vann og avløp.

Stoll på kote 765 brukes som hvydebaseng.


Antatt vannbehov 50-60 m<sup>3</sup>/h under drift

Avløp saniteervann direkte i avgangsdam, v  
rennkanlegg nødvendig ??

●

• Möller: Flåsens sida om sida, de blir  
15 m vore bruktas bredde.

Serum man planerar 2 parallellt  
og den 3 mölla i längderetning.



ca. 10 m bredde.  
bra lösning.

---

Lengde på möllhall m/sump etc. +  
transporter inn.  $\Rightarrow$  10 m

---

Flotationsapparat: 3 celler á 6 m = 18 m  
bredde ca. 2 m -  
- planerar 2 ev. 3 i parallellt.

---

Törkeri - avrättning.

6x4 m tvärsnitt - 5 m höjda, thickener.

Må ha extra sakt höjda - 10 m max.

längde 20 m.

Lager - 10 m längd.

Sico.

Sågupöstring 762 4/12/19.


S: silo bör vara ca. 1000 tonn. - kostnad?

---

Kranskinn i full gunga  
aktuell velut. 2 5 tonn

Kranskinn från 17 Fiskeri, aktuell  
velut 5 tonn på lager.


kun for avgang.





dette har vi

15 x 25 m.

5 m ved yttervegg.



renne og  
pumpesump  
for middelmaking til  
lavell fortisler.



## Røstvangen.

1. Veier: 500 m ny vei.  
4000 m gammel vei opprustet.  
Bru over Sotta bygges ny.
2. Vanntilførsel: Antar  $40 \text{ m}^3/\text{h}$   
Høydebasseng, - 4-5 kg/cm<sup>2</sup>  
Gravnavannskinn?  
Avløp - frie til slusdam  
- vannanlegg?
3. Bygninger: Flotasjonsbygning - antar  $1000 \text{ m}^2$   
i 2 plan - nivåforskjell 3 m.  
  
Verktsted, lager, kontor plass.  
Antar  $150 \text{ m}^2$   
  
Brøkkor for 20 mann, med  
messe, bad og lemprom.
4. Avgangsdam: Ledning  $2 \times 300 \text{ m} + 200 \text{ m}$ .  
Pantonger ca. 400 m.  
Torbegging ca. 300 m,  
max høyde  $3.0 \text{ m}^2$ .

Røstvangen.

Behov for bygninger.

1. Skriftsbygning - flotarjousanlegg  
Sette må også inneholde mindre verkstedlokale,  
kontrollrom, ~~spiserom~~ og laboratorium?

2.

2. Kontor - antatt behov ca. 20-30 m<sup>2</sup>  
Lagerrom - i forbindelse med kontorene.  
Repsjonskjenske kombineres, sentralbord.

3. Brakker - hvor mange vil bli på stedet?  
- antas 10-12 personer. Må ha  
brakker med spisemuligheter og oppholdsrom.  
Bad kombineres med dør.



## RØSTVANGEN.

1. Vann tilførsel.

Stusbyøen - oppredningsverk } = 1200 m  
ell. Slita - " - }

Opprednings - høydebasseng = 317 m

Høydebasseng - anlegg + brakke = 317 m.

Gravearbeide: Antar at vi kan legge  
istøt rørlete på bekken fra oppredn. anlegg  
til høydebasseng og tilbakke.

Antar at vi kan ta grunnvann fra  
brunn i området N for avløp dam.  
Hovedvannledning fra brunn til  
oppredn. anlegg legges i reitracce, =  
ikke gravearbeide her.

Kostnad for 500 m - rør ?

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Vei:<br>300m | Skogrydding         | 15000            |
|              | Planering vannledn. | 10.000           |
|              | Gravplanering       | 30.000           |
|              | Jørelag             | 30.000           |
|              | Skillemur           | 20.000           |
|              | Pussing             | 15000            |
|              | Grus                | 40.000           |
|              |                     | <hr/>            |
|              |                     | 160.000          |
|              |                     | ⇒ <u>20.0000</u> |

Røtvingen.

Avløp.

Kan sanitærravn eller klaring-kummer tillates  
sendt på slamdam? Kloakkledning vil i  
så tilfelle bli ca. 300 m. Hva om man  
finner det nødvendig med rannanlegg, kan  
dette kjøpes i "containers" for senere  
gjenvirk? 4" ell. 6" ledning?

Flotasjonsavgang:

Avgangsledning ca. 300 m til kant av dam  
og max. lengde av portangbør ca. 200 m.  
Ledningsdimensjon? - des. 4". Er det  
nødvendig med sluser for dirigering av  
utkast?

Kraftlinje:

Avstand fra eksisterende linje ca. 1200 m.  
Spisemøtet er hvor stor denne er og om det  
er mulig å gå inn på denne.  
20 kV-linje - mulig uttale 1 kV iflg. Håveit.

## Røstrangen.

Vann til fiske.

Brake høydebemning ca. 45-50 m over oppledningsnivå.

Vann kan hentes fra:

1. Stubjøen - ca. 1500 m, derav 500 m som følger veitracé.
2. Gløta langs gamle Sparhøvollveien ca. 1500 m.
3. Fra vann kote 681,5 - 900 m. Men er dette vannet forurenet.
4. Resirkulering av driftvann fra slambom ca. 600 m. Klå da i tillegg ha brønn<sup>e</sup> boring nær brakkvannlegg.

Spm. Kan resirkulering brukes.

Elvestedier - kostnader og mulig gjenbruk, hvor stort blir vannforbruket.

Vei.

1. Bygge ny vei overfor dammen fra til nivå' øvre plan, ca. 500 m - max stign. 1:10. Utbedring av vei fra nåværende ny/gammel vei til RV-3 - vesentlig snalle om oppgraving - w. obegrens forbi bebyggelse. Ny bru over Tenna v/ Røstrangen gård ca. utbedrede spansdelt 7 m. 3 km vei oppruses.

⑥

MIKA A/S  
Hildertunet 2  
1312 SLEPENDEN.

Deres ref.

Vår ref.

IK/sd.

Dato, 08.08.1990.

Att.: Nils S. Høsøyen.

Sender deg vedlagt div. materiale fra Vakkerlien og Grimsdalsgruva i h.h.t. avtale.

Vi ønsker å få disse forekomstene vurdert og regner med at dette kan gjøres i løpet av september måned.

Beregningene bør omfatte alle kostnader fram til levering oppredningsverk, for Vakkerlien bør også medtas 1. knusertrinn. Kostnadsramme er 15.000,- kr. som avtalt.

Vi regner med nærmere kontakt om detaljer i løpet av arbeidet.

Med hilsen  
pr. FOLLDAL VERK A/S

Ivar Killi

Vedlegg.





**TELEFAX fra/from**

K K F

KUTIKNE-RENNERU KRAFTLAGE 001

001 1/1/90

KUTIKNE-RENNERU

KUTIKNE-RENNERU

KUTIKNE-RENNERU

KUTIKNE-RENNERU

KUTIKNE-RENNERU

KUTIKNE-RENNERU

KUTIKNE-RENNERU





722

K.K.K.  
1012.95

7190

# Antatt strømbekov Ristvangen.

|    |                              |   |             |
|----|------------------------------|---|-------------|
| 1. | Grovkunneanlegg 7 nls        | 2 | 285 kW      |
| 2. | Møllekrets                   | 2 | 524 -       |
| 3. | F6taryø -                    | 2 | 643 -       |
| 4. | Tørkeri                      | 2 | 105 -       |
| 5. | Verktedrom etc.              | 2 | 50 -        |
| 6. | Brakeanlegg 7/kontor         | 2 | 70 -        |
| 7. | Diverse mindre fordr. steder | 2 | <u>50 -</u> |

sum = 1.727 kW

+ 5% uforutsatt 2 86

Totalt anslag = 1.813 kW

## Strømforbruk grovkurreanlegg.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Mater til grovkurre    | 15 kW |
| Grovkurre              | 75 -  |
| Silt                   | 15 -  |
| Finkurre               | 75 -  |
| Transportbånd - 4 stk. | 60 -  |
| Oppvarming i silo      | 15 -  |
| Transp. bånd fra silo  | 15 -  |
| Mater fra silo         | 15 -  |
| <hr/>                  |       |
| 285 kW                 |       |

## Strømbehov brukuanlegg.

20 manns rigg 7 kulebøyer.

|                          |   |    |         |
|--------------------------|---|----|---------|
| 20 x 1.5                 | = | 30 |         |
| Badr/lamp                | = | 10 |         |
| 4/4. + div.              | = | 20 |         |
| Kontor 60 m <sup>2</sup> | = | 10 | = 70 kW |

Jiv. strøm behov.

Utvendig belysning,

vannpumping,

etc. etc.



## VAKKERLIEN - KOSTNADSOVERSLAG

## FORUTSETNINGER:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Dagbruddsmalm | 100.000 tonn |
| Underjord     | 300.000 tonn |

Priser for bryting og transport er basert på entreprenørs "prisliste" - bortsett fra malmbryting under jord som må betraktes som et "valgt tall". Det er regnet med 20 % gråberginnblanding. Usikkerhet i anslaget er stort - men ved anbudsprinsipp på alle arbeidsoperasjoner må man kunne regne med at kostnadene ikke blir høyere enn anslått.

|                                                                                               |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Dagbrudd                                                                                      | 100.000 tonn malm |               |
| Gruvekostnad alt inkludert                                                                    |                   | 44,- kr/tonn  |
| Underjordsmalm                                                                                | 300.000 tonn malm |               |
| Gruvekostnad alt inkludert                                                                    |                   | 80,- kr/tonn  |
|                                                                                               |                   | -----         |
| Gjennomsnitt                                                                                  |                   | 71,- kr/tonn  |
|                                                                                               |                   | -----         |
| Gruvekostnader over og under jord                                                             |                   | 71,- kr/tonn  |
| Transport til Røstvangen inkl. opplast.                                                       |                   | 36,- kr/tonn  |
| Oppredning eksklusive el. kraft                                                               |                   | 30,- kr/tonn  |
| Avgangsdeponering                                                                             |                   | 10,- kr/tonn  |
| Elektrisk kraft                                                                               |                   | 25,- kr/tonn  |
| Diverse kostnader                                                                             |                   | 15,- kr/tonn  |
|                                                                                               |                   | -----         |
| Totale driftskostnader ekskl. kapital                                                         |                   | 187,- kr/tonn |
| Kapitalkostnader for 15 mill. kr. over<br>avskrivningstid 4 år med 15 %<br>gjennomsnittsrente |                   | 43,- kr/tonn  |
|                                                                                               |                   | -----         |
| Totale driftsutgifter                                                                         |                   | 230,- kr/tonn |
|                                                                                               |                   | -----         |


## VAKKERLIEN, OVERSLAG INVESTERINGER.

## FORUTSETNINGER:

Alt vesentlige av utstyr tas fra Tverrfjellet - gjelder alt flotasjonsutstyr, plateskur, brakker etc. Det er ikke regnet kjøpspris på dette utstyret.

x 1000 kr.

|    |                                        |        |
|----|----------------------------------------|--------|
| 1. | Veibygging/utbedringer                 | 2.000  |
| 2. | Bygninger, vann og avløp, fundamenter  | 2.000  |
| 3. | Avgangsdeponi, utbedringer             | 1.000  |
| 4. | El. anlegg og fremføring               | 1.500  |
| 5. | Flotasjonsanlegg, flytting - montering | 2.500  |
| 6. | Knuseanlegg                            | 4.000  |
| 7. | Uforutsett                             | 2.000  |
|    |                                        | -----  |
|    | Totalt                                 | 15.000 |
|    |                                        | -----  |



Ni-pris KR/KG.

Cu-pris fast 15,- W/KG.

Malm med 0,95% Ni, 0,35% Cu  
inkl. 20% gråberginblandning.

## VAKKERLIEN NI-FOREKOMST, KVIKNE.

## RESERVEANSLAG

## Brytbare reserver

1. Dagbruddsmalm (cut off 0,4 % Ni, min. mektighet 1 m).

| PROFIL:      | TONN:   | % NI | % CU |
|--------------|---------|------|------|
| 200 S        | 3.240   | 0,99 | 0,18 |
| 250 S        | 2.720   | 1,55 | 0,32 |
| 300 S        | 13.485  | 0,84 | 0,18 |
| 350 S        | 14.462  | 1,21 | 0,28 |
| 400 S        | 21.892  | 0,95 | 0,43 |
| 450 S        | 13.485  | 0,84 | 0,22 |
| 500 S        | 10.745  | 0,76 | 0,37 |
| 550 S        | 23.800  | 1,54 | 0,64 |
| 600 S        | 13.158  | 0,81 | 0,45 |
| 650 S        | 17.603  | 1,17 | 0,40 |
| -----        |         |      |      |
| Renmalm      | 134.590 | 1,07 | 0,39 |
| 20 % gråberg | 26.918  | 0,21 | 0,55 |
| -----        |         |      |      |
| Råmalm       | 161.508 | 0,93 | 0,33 |
| =====        |         |      |      |

26. juni 1990

Risto Juhava



## VAKKERLIEN NI-FOREKOMST, KVIKNE.

## BRYTBARE RÅMALMRESERVER

## ALTERNATIV 1.

|           | Profil-mellomrom | Tonn:   | % Ni | % Cu |
|-----------|------------------|---------|------|------|
| Dagbrudd  | 200 S - 650 S    | 161.000 | 0,93 | 0,33 |
| Underjord | 750 S - 1300 S   | 113.000 | 1,46 | 0,52 |
|           |                  | 274.000 | 1,15 | 0,41 |

I dagbrudd cut off 0,4 % Ni, min. mektighet 1 m.  
 I underjordisk brytning cut off 0,8 % Ni, min. mektighet 3 m.  
 Det er beregnet 20 % gråberginnblanding.

## ALTERNATIV 2.

|           | Profil-mellomrom | Tonn:   | % Ni | % Cu |
|-----------|------------------|---------|------|------|
| Dagbrudd  | 200 S - 650 S    | 161.000 | 0,93 | 0,33 |
| Underjord | 750 S - 1300 S   | 225.000 | 0,98 | 0,37 |
|           |                  | 386.000 | 0,96 | 0,35 |

Cut off 0,4 % i både i dagbrudd og underjord.  
 20 % gråberginnblanding.

26. juni 1990

Risto Juhava

## 2. Underjordisk brytning.

Alternativ I (cut off 0,8 % Ni, min. mektighet 3 m)


| PROFIL:      | TONN:   | % NI | % CU |
|--------------|---------|------|------|
| 750 S        | 12.981  | 0,93 | 0,15 |
| 850 S        | -       | -    | -    |
| 950 S        | 9.510   | 0,94 | 0,79 |
| 1050 S       | 20.267  | 3,66 | 1,37 |
| 1150 S       | 9.936   | 1,39 | 0,34 |
| 1200 S       | 13.314  | 2,01 | 0,35 |
| 1250 S       | 13.236  | 0,88 | 0,50 |
| 1300 S       | 14.973  | 0,87 | 0,33 |
| <hr/>        |         |      |      |
| Renmalm      | 94.272  | 1,71 | 0,62 |
| 20 % gråberg | 26.918  | 0,20 | 0,05 |
| <hr/>        |         |      |      |
| Råmalm       | 113.126 | 1,46 | 0,52 |
| <hr/>        |         |      |      |

Alternativ II (cut off 0,4 % Ni, min. mektighet 3 m)

| PROFIL:      | TONN:   | % NI | % CU |
|--------------|---------|------|------|
| 750 S        | 12.981  | 0,98 | 0,15 |
| 850 S        | 20.171  | 0,61 | 0,19 |
| 950 S        | 38.610  | 0,60 | 0,36 |
| 1050 S       | 37.854  | 2,20 | 0,88 |
| 1150 S       | 30.433  | 0,85 | 0,32 |
| 1200 S       | 17.308  | 1,66 | 0,29 |
| 1250 S       | 14.980  | 0,84 | 0,47 |
| 1300 S       | 14.978  | 0,87 | 0,33 |
| <hr/>        |         |      |      |
| Renmalm      | 187.315 | 1,13 | 0,43 |
| 20 % gråberg | 37.463  | 0,20 | 0,05 |
| <hr/>        |         |      |      |
| Råmalm       | 224.778 | 0,98 | 0,37 |
| <hr/>        |         |      |      |

26. juni 1990

Risto Juhava



- |                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 1. Valherien        | 0.4 mill ton | 10 Ni, 0.4 Cu |
| 2. Röstungen (lipp) | 0.07 - -     | 16% Cu Zn?    |
| 3. Birn'shö         | 0.9 - .??    | 18-2.0% Cu?   |

## VAKKERLIEN - KOSTNADSOVERSLAG

## FORUTSETNINGER:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Dagbruddsmalm | 100.000 tonn |
| Underjord     | 300.000 tonn |

Priser for bryting og transport er basert på entreprenørs "prisliste" - bortsett fra malmbryting under jord som må betraktes som et "valgt tall". Det er regnet med 20 % gråberginnblanding. Usikkerhet i anslaget er stort - men ved anbudsprinsipp på alle arbeidsoperasjoner må man kunne regne med at kostnadene ikke blir høyere enn anslått.

|                                                                                               |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Dagbrudd                                                                                      | 100.000 tonn malm |               |
| Gruvekostnad alt inkludert                                                                    |                   | 44,- kr/tonn  |
| Underjordsmalm                                                                                | 300.000 tonn malm |               |
| Gruvekostnad alt inkludert                                                                    |                   | 80,- kr/tonn  |
|                                                                                               |                   | -----         |
| Gjennomsnitt                                                                                  |                   | 71,- kr/tonn  |
|                                                                                               |                   | -----         |
| Gruvekostnader over og under jord                                                             |                   | 71,- kr/tonn  |
| Transport til Røstvangen inkl. opplast.                                                       |                   | 36,- kr/tonn  |
| Oppredning eksklusive el. kraft                                                               |                   | 30,- kr/tonn  |
| Avgangsdeponering                                                                             |                   | 10,- kr/tonn  |
| Elektrisk kraft                                                                               |                   | 25,- kr/tonn  |
| Diverse kostnader                                                                             |                   | 15,- kr/tonn  |
|                                                                                               |                   | -----         |
| Totale driftskostnader ekskl. kapital                                                         |                   | 187,- kr/tonn |
| Kapitalkostnader for 15 mill. kr. over<br>avskrivningstid 4 år med 15 %<br>gjennomsnittsrente |                   | 43,- kr/tonn  |
|                                                                                               |                   | -----         |
| Totale driftsutgifter                                                                         |                   | 230,- kr/tonn |
|                                                                                               |                   | -----         |

## VAKKERLIEN, OVERSLAG INVESTERINGER.

## FORUTSETNINGER:

Alt vesentlige av utstyr tas fra Tverrfjellet - gjelder alt flotasjonsutstyr, plateskur, brakker etc. Det er ikke regnet kjøpspris på dette utstyret.

|                                           | x 1000 kr. |
|-------------------------------------------|------------|
| 1. Veibygging/utbedringer                 | 2.000      |
| 2. Bygninger, vann og avløp, fundamenter  | 2.000      |
| 3. Avgangsdeponi, utbedringer             | 1.000      |
| 4. El. anlegg og fremføring               | 1.500      |
| 5. Flotasjonsanlegg, flytting - montering | 2.500      |
| 6. Knuseanlegg                            | 4.000      |
| 7. Uforutsett                             | 2.000      |
|                                           | -----      |
| Totalt                                    | 15.000     |
|                                           | -----      |

## VAKKERLIEN - KOSTNADSOVERSLAG

## FORUTSETNINGER:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Dagbruddsmalm | 100.000 tonn |
| Underjord     | 300.000 tonn |

Priser for bryting og transport er basert på entreprenørs "prisliste" - bortsett fra malmbryting under jord som må betraktes som et "valgt tall". Det er regnet med 20 % gråberginnblanding. Usikkerhet i anslaget er stort - men ved anbudsprinsipp på alle arbeidsoperasjoner må man kunne regne med at kostnadene ikke blir høyere enn anslått.

|                                                                                         |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Dagbrudd                                                                                | 100.000 tonn malm |               |
| Gruvekostnad alt inkludert                                                              |                   | 44,- kr/tonn  |
| Underjordsmalm                                                                          | 300.000 tonn malm |               |
| Gruvekostnad alt inkludert                                                              |                   | 80,- kr/tonn  |
|                                                                                         |                   | -----         |
| Gjennomsnitt                                                                            |                   | 71,- kr/tonn  |
|                                                                                         |                   | -----         |
| Gruvekostnader over og under jord                                                       |                   | 71,- kr/tonn  |
| Transport til Røstvangen inkl. opplast.                                                 |                   | 36,- kr/tonn  |
| Oppredning eksklusive el. kraft                                                         |                   | 30,- kr/tonn  |
| Avgangsdeponering                                                                       |                   | 10,- kr/tonn  |
| Elektrisk kraft                                                                         |                   | 25,- kr/tonn  |
| Diverse kostnader                                                                       |                   | 15,- kr/tonn  |
|                                                                                         |                   | -----         |
| Totale driftskostnader ekskl. kapital                                                   |                   | 187,- kr/tonn |
| Kapitalkostnader for 15 mill. kr. over avskrivningstid 4 år med 15 % gjennomsnittsrente |                   | 43,- kr/tonn  |
|                                                                                         |                   | -----         |
| Totale driftsutgifter                                                                   |                   | 230,- kr/tonn |
|                                                                                         |                   | -----         |

## VAKKERLIEN, OVERSLAG INVESTERINGER.

## FORUTSETNINGER:

Alt vesentlige av utstyr tas fra Tverrfjellet - gjelder alt flotasjonsutstyr, plateskur, brakker etc. Det er ikke regnet kjøpspris på dette utstyret.

|                                           | x 1000 kr. |
|-------------------------------------------|------------|
| 1. Veibygging/utbedringer                 | 2.000      |
| 2. Bygninger, vann og avløp, fundamenter  | 2.000      |
| 3. Avgangsdeponi, utbedringer             | 1.000      |
| 4. El. anlegg og fremføring               | 1.500      |
| 5. Flotasjonsanlegg, flytting - montering | 2.500      |
| 6. Knuseanlegg                            | 4.000      |
| 7. Uforutsett                             | 2.000      |
|                                           | -----      |
| Totalt                                    | 15.000     |
|                                           | -----      |

# UAKKERLIEN.

Overslag over driftkostnader og investeringer.

Totale reserver 400.000 tonn 1.0% Ni - 0.4% Cu.  
Driftstid 4 år, - 120.000 t/år.

Jagbrudd - alt. 1.

- 100.000 t - 31.000 m<sup>3</sup>  
m/20% gråberg inkl.  $\Rightarrow$  0.8% Ni - % Cu.

50.000 m<sup>3</sup> overdekke

35 000 m<sup>3</sup> - 100.000 tonn gråberg.

Overdekke 50.000 m<sup>3</sup> á 5,-/100.000 = 2.50 kr/tonn malen

Gråberg - spreng 31 000 m<sup>3</sup> á 50,-/100.000 = 17.10 -"-

● -"- laste 55 000 m<sup>3</sup> á 7-/100.000 = 3.85 -"-

-"- transport 55 000 m<sup>3</sup> á 7-/100.000 = 3.85 -"-

Malen - spreng 31 000 m<sup>3</sup> á 50-/100.000 = 17.10 -"-

+ "- laste 46 000 m<sup>3</sup> á 7-/100.000 = 3.20 -"-

-"- transport 46 000 m<sup>3</sup> á 65/100.000 = 29.90 -"-

Kostnader alt. 1 lev. Ristvangen = 76.80 kr/tonn malen

Totale kostnader for 100.000 t = 7680.000 mill. kr.



Jagbrudd alt. II

160.000 tonn - 50.000 m<sup>3</sup> malen  
med 0.93% Ni, 0.33% Cu.

75.000 m<sup>3</sup> överdelar  
375.000 tonn - 130.000 m<sup>3</sup> gräberg.

Överdelar 75.000 m<sup>3</sup> á 5.-/160.000 = 2.31 W/tonn malen  
Gräberg brytn. 130.000 m<sup>3</sup> á 50.-/160.000 = 40.60 — —  
— last. 200.000 m<sup>3</sup> á 7.-/160.000 = 8.75 — —  
— transp. 200.000 m<sup>3</sup> á 7.-/160.000 = 8.75 — —

Kalumbrytn. 50.000 m<sup>3</sup> á 30.-/160.000 = 18.60 — —  
— last. 75.000 m<sup>3</sup> á 7.-/160.000 = 3.30 — —  
— transp. 75.000 m<sup>3</sup> á 65.-/160.000 = 30.80 — —

Kostn. alt II lev. Risträngen = 109.85 W/tonn malen

Totala kostnader för 160.000 tonn = 17.6 mill. kr.

# Restmalen for underjordsdrift:

Alt. I

300 000 tonn - 94 000 m<sup>3</sup>

|                                          |                |                    |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Underjordsbryting                        | anslå til      | 80,- kr/tonn malen |
| Transport                                | til Ristvangen |                    |
| 94 000 m <sup>3</sup> · 1.5 · 65/300.000 |                | ≈ 30.50 - " -      |
| Lev. Ristvangen                          |                | <u>110.50,-</u>    |

Alt II

240.000 tonn - 75 000 m<sup>3</sup>

|                   |                           |                         |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Underjordsbryting | anslå til                 | 80,- kr/tonn malen      |
| Transport         | 75 000 · 1.5 · 65/240.000 | 31.50 - " -             |
| Lev. Ristvangen   |                           | <u>110.50, kr/tonn.</u> |

## Driftskostnader Valkefien - overslag.

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 1. Gruvekostnader                              | W/tonne<br>malen |
| Inkl. fjerning av overdekket og grøbing        |                  |
| Tilbakefiring i/over dagbrudd                  | 85,90            |
| 2. Lasting og transport Valkefien - Ristvangen | 36,00            |
| 3. Knusing                                     | 6,00             |
| 4. Oppredningskostnader eks. el. kraft         | 30,00            |
| 5. El. kraft.                                  | 24,00            |
| 6. Miljøriking/laboratorium                    | 10,00            |
| 7. Siv. kostn.                                 | <u>10,00</u>     |

Totalt driftskostnader eks. adm. 201,90

Kapitalkostnader for 12 mill. over  
4 år 21,-

renter eks. for 1. driftsår. + 11,- = 49,00

Totalt driftskostn. = 242,00

Rømalen nettoverdi = 50% av  
metallinnhold

Ni = 50 kg/kg. = 280,-  
Cu = 15 kg/kg.



Utkkerlien - overslag investeringer.  
Basert på enkel løsning.

|                                                                                                                            | x 1000 kr.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Veibygging/utbedringer                                                                                                  | 2.000.            |
| 2. Bygninger, vann og avløp.<br>Brakker og plateskew fra Tverrfellet,<br>flyttekostn. inkl. montering.<br>Fundamenter også | 1.900.            |
| 3. Avgangsdeponi - elsk. dam utbedret                                                                                      | 1.000.            |
| 4. El. anlegg og fremføring                                                                                                | 1.800.            |
| 5. Flotasjonsanlegg, flytting og montering                                                                                 | 2.500.            |
| 6. Kasseanlegg                                                                                                             |                   |
| 7. Ulforssett 25% av 5.900                                                                                                 | 1.500             |
| Totalt                                                                                                                     | kr. <u>11.700</u> |

Fjerne overdekkelse 61000 · 5/120.000 = 2.70 kr/f.malm

Sprønge gråberg 150000 · ~~30~~<sup>37.50</sup>/120.000 = ~~37.50~~ | - - -

Laste gråberg 225.000 · 7/120.000 = 13.15 - - -

Transport gråberg 225.000 · 7/120.000 = 13.15 - - -

Sprønge malm 40.000 · 50/120.000 = 16.70 | - - -

Laste malm 60000 · 7/120.000 = 3.50 - - -

Transportere malm 60.000 · 65/120.000 = 32.50 - - -

Driftskostnader ~~gjenn~~<sup>bryking</sup> og transport = 144.20 pr. tonn malm.

Basert på entreprenors "prislise" for mindre oppdrag, vil kunne reduseres betraktelig for dette store og langvarige arbeidet.



# Investeringer.

Veibygging/utbedringer

2.000.000,- mill.

Transport, lasting og boring av utstyr

150.000,-

Bygging av og fundament

2 mnd 3 mnd 150 m<sup>2</sup> betong ++ 300.000  
4 mann 4 mann 1 mnd. 4 mann. = 600.000

Strøkanlegg til kottar etc.

= 300.000

Vann til fôr/avløp

= 500.000

~~Uforutsett~~

~~500.000~~ = 2.800.000,-

● Avgangsdep.

Tette gull. dam + ledn.

= 1.000.000,-

= 5.000.000,-

Uforutsett 21%

= 1.210.000,-

Anleggsarbeider

Totalt

N. 6.210.000,-

Flottasjonsanlegg

= 2.500.000,-

Elektrisk flammefiring m/ fisdeling.

= 1.500.000,-

Knuseanlegg

● Uforutsett.

# Malmsverdikberäkning Valkeharlien.

1 % Ni 50 % netto

Ni-pris 50 kr/kg

⇒

250,- w/tonn

Cu pris Ni- 0.4 %

med 0.2 netto

⇒

30,-

Nettoverdi

280,- w/tonn.

El. opplegg 20 % av totalkost.

brukt utstyr 50 % av dette.

Gjelder bygging og maskinutrustning.

Kraftlinje 200.000 W/km 20 kV

Kraftforbruk anslag 50 kWh/tonn malin.



## Kalkyle for masseflytning i laborien.

Forme overdekke (skyre 6000 m<sup>2</sup> 50 m) = 5<sub>1</sub> - W/m<sup>2</sup>

Spreng 150 000 m<sup>3</sup> grøberg  $\hat{=}$  50<sub>1</sub> - W/m<sup>3</sup> = 50<sub>1</sub> - W/m<sup>3</sup>  
hush volumetrisering 35-38 W/m<sup>3</sup> på bygde!!

Last 150.000 m<sup>3</sup> x 1...  $\hat{=}$  7<sub>1</sub> - = 7<sub>1</sub> W/m<sup>3</sup>

Transport 150.000 x 1. - m<sup>3</sup>  $\hat{=}$  7<sub>1</sub> - = 7<sub>1</sub> - W/m<sup>3</sup>

Spreng 40.000 m<sup>3</sup> malen  $\hat{=}$  50<sub>1</sub> - = 50 W/m<sup>3</sup>

Last 40.000 x 1. - m<sup>3</sup> malen  $\hat{=}$  10<sub>1</sub> - = 10<sub>1</sub> - W/m<sup>3</sup>  
avhengig av maskinutnyttelse.

Transport 40.000 x 1. - m<sup>3</sup> malen  $\hat{=}$  60<sub>1</sub> - = 60<sub>1</sub> - W/m<sup>3</sup>  
avhengig av veistandard

Transport malen bærer på 1.6 t/m<sup>3</sup> u: grus  
med omregnes til x<sub>1</sub> x t/m<sup>3</sup> for malen.

1000 m<sup>3</sup>/day 540 W/hm x 7,5  
 ~ 5 W/m<sup>3</sup>

sprengn./last./transp. 25 - 25 W/m<sup>3</sup>  
 antara 50 kg/m<sup>3</sup> sprengn.  
 antara 7<sub>i</sub>-W/m<sup>3</sup> lasting } lianase  
 antara 7<sub>i</sub>-kg/m<sup>3</sup> transp.

last. - transp. 24 km  
~~60-64~~ - 60-64<sub>i</sub> - kg/transp.  
 2000 - W/day lastemastin.  
 antara 10<sub>i</sub> - W/m<sup>3</sup>

Overdeleke:  
 Sprenging 5<sub>i</sub>-W/m<sup>3</sup>  
 Lasting (↓ kushu lianase) 50<sub>i</sub>-W/m<sup>3</sup>  
 Transport 7<sub>i</sub>-W/m<sup>3</sup>

65000 m<sup>3</sup> → 50 m

130000 m<sup>3</sup> → 100 m

40000 m<sup>3</sup> → 24 km

22514 77278

Bluit. Trading

Ent Wicko lis. 01120 ke H

# Malmverdi Valkealién.

Regner netto malmverdi = 50 % av brutto.

Cu - pris fast = 15,- kr/kg.

Ni - pris varierer 40 - 100 kr/kg.

Behälter inkl. 20 % gråberg.

- 0.95 % Ni - 0.35 % Cu  
~~400.000~~ tonn. (60 % netto)

$$\begin{array}{lcl} 40,- \text{ kr/kg Ni} & \Rightarrow & 190,- \\ 15,- \text{ kr/kg Cu} & \Rightarrow & 26.25 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} 516.25 \text{ kr/tonn} \\ (254.25) \end{array}$$

$$50,- \text{ kr/kg} \Rightarrow 277.50 + 26.25 \Rightarrow 263.75 \text{ kr/tonn}$$

$$60 \text{ kr/kg} \Rightarrow 285,- + 26.25 \Rightarrow 311.25 \text{ kr/tonn}$$

- $70 \text{ kr/kg} \Rightarrow 332.50 + 26.25 \Rightarrow 358.75$

$$80 \text{ kr/kg} \Rightarrow 380.00 + 26.25 \Rightarrow 406.25$$

$$90 \text{ kr/kg} \Rightarrow 427.50 + 26.25 \Rightarrow 453.75$$

$$100 \text{ kr/kg} \Rightarrow 475.00 + 26.25 \Rightarrow 501.25$$





|                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Navn: <b>FOLDAL VERN A/S</b><br>Oppdragsgiver: <b>KOSTNADSREGNING ROSTVANGEN</b><br>Tegningsnr.: <b>903250</b> |  | Tegnet: <b>2. januar 80</b><br>Kartograf: <b>Magn. Rasmussen</b><br>Dato: <b>2.11.80</b><br>Skala: <b>1:50000</b><br>Oppdrag nr.: <b>903250</b> |  |
| <b>OVERSIKTSKART</b>                                                                                           |  | <b>1</b>                                                                                                                                        |  |















