



# Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

## Rapportarkivet

|                                       |                          |                  |                      |                     |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Bergvesenet rapport nr<br><b>6080</b> | Intern Journal nr        | Internt arkiv nr | Rapport lokalisering | Gradering           |
| Kommer fra arkiv                      | Ekstern rapport nr<br>BA | Oversendt fra    | Fortrolig pga        | Fortrolig fra dato: |

Tittel

BA-rapporter vedrørende diverse forekomster i Hordaland

Forfatter

Dato

Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Kommune

Fylke

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

1: 250 000 kartblad

Bømlo

Hordaland

11141 11142

Haugesund

Sveio

Fagområde

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Forekomstbeskrivelser

Alsvåg  
Mølstrevåg  
Kuleseid

Råstoffgruppe

Råstofftype

Malm/metall

Cu,Py

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Rapportene er kopier av NGU's bergarkivrapporter (BA):


Alsvåg BA1732

Mølstrevåg BA 390

Kuleseid BA 2053

VB  
Rapport over nogle skjærp paa

B ø m m e l ø e n .



RISDAL ved VJØRNVIK ligger i gaarden Bjørnviks udmark. I nordkant af Knutdalshaugen, ret vest for sydspidsen af Bjørnøen. 100 meter fra fjorden og 30 m.o.h. Kvartegang ca 1 m. mægtig. Strøg SW-NE og fald ca 70 grader mod NW. Af berghalden sees, at der har forekommet kobberfri svovlkis. Med sikkerhet kunde der ikke konstateres nogen større mægtighed end 1 m. Svovlkisen har sikkerlig forekommet i den nu forvitrede sprække, som er angivet paa profilskizzen. Der er drevet en strosse af 4 m. høide efter kvartegangen - sikkerlig af guldsekere i guldfieberens tid. Malinger med mine instrumenter viste ikke nogen malm af betydning. Maaske en halv km eller lidt mere i ca WSW retning fra dette skjærp fandtes to kvartegange eller kvartsudskillinger, hvori var sat et enkelt skud. Disse to forekomster (?) er muthede i 1885 og senere holdt i frist af E.A.Wolf, Bergen. Prøvestuffen anføres at have været blyglans. Jeg kunde dog ikke se spor af blyglans - derimod en smule svovlkis. Det hele er saa meningsløst, at jeg ikke engang fandt det umagen værd at foretage mine maalinger.

HILDE ligger ca 300 m i SE-retning fra telegrafstationen ved kullessidkanalen. Det var sat et enkelt skud eller to paa to forskellige steder. Forekomsten er muthet af en forretningsmand i Christiania som kobberkismalm. Jeg kunde imidlertid kun se en ubetydelig smule svovlkis. Mine maalinger ved det ene skjærp viste, at malmen er rent lokal.

Alle disse 4 skjærp er sikkert uden all interesse.

Stord den 14de mai 1909

Chr. A. Munster (s).

VB 2053

**HORDALAND**  
**Riv.**



## RAPPORT

over

Norges Geologiske Undersøkelse

Bergarkivet

Rapport nr.: 390

En kobberkisforekomst ved Mølstrevaag. Stavanger Amt. Seilen. Søndag 17. juli 1909

Ved Mølstrevaag, der ligger ca. 10 km. nord for Haugesund, er der ved Landhandler Kristiansens Sjøbod og vaaningshus en kvartsgang, der et og andet steder bærer lidt gul kobberkis.

Strøget er ca. 20 grader øst til nord og vest til syd. Faldet ca. 20 grader nord og ca. 20 grader nord til vest.

Den nærmest omgivende bergart er dioritisk.

Kvartsgangen hvori erisen forekommer er fra 30 - 80 centimeter mægtig og kan følges i dagen i ca. 42 meters længde. Den er dog rimeligvis adskillig længere, da den går ud i sjøen. Der var skudt nogle skud i gangen lige ved sjøboden samt i kjaeløeren under vaaningshuset. Kobberkisen forekom meget uregelmæssigt og dertil ganske sparsomt. Efter det, jeg kunde slutte af det udskudte berg og af de blottede steder i gangen, anslaar jeg det rigeste parti at give ca. 30 kg. al0<sub>2</sub> og pr. kvadratmeter gangflade. Det fattigere 3 - 5 kg. malm a ca. 10% al. En større del af gangen giver endog mindre end dette, ligesom de 4 fente parter maaske henregnes til det fattigere parti.

Forekomsten er saaledes uden enhver praktisk betydning.

Stavanger den 10 de maj 1909

2

~~SF 057-II~~  
~~N60 00057A~~


1114 - II

2883 - 66045 n Cu

MOLSTERVAG

A. Egg

H. Skår



MAALINGER

ved


kobberkisforekomst ved Mølstrevaa, ~~Stavanger Amt.~~ *Sørre, Sørre Røyken.*


Da forekomsten lå enten i snufjeld eller paa gaardsplads eller  
saa under hus, var her egentlig ikke noget maalefelt. Jeg tog endel maal,  
for der gik an at komme til. Saaledes under vaaninghuset, ved sjøboden og  
paa gangens nordøstre ende.

Det høieste der maalt i detaljsnit var v 50. Ved maaling  
direkte paa kis der sad løs eller i løst fjeld erholdtes h 250.  
Da der aldeles ikke antydedes noget udslag er maalingerne ikke afslatte.


Stord den 10 de mai 1909

E.





- ☐ Kvart
- ☐ Diorit
- ☐ Jorddække
- ☐ Kvart: med Cu. Kis





Profilskizze  
1:40  
af Kvartsgang med  
lidt Kobberkis ved  
Mølstrøvaag

## Kartskizze

1:200,000

udeisende beliggenheden af Mølstrøvaag i forhold  
til  
Haugesund





Målestokk 1:500




Norges Geologiske Undersøkelse

Bergarkivet

Rapport nr.: 390-02





00° 288 289 290 291 292 20°00' 293 294 295 296 297 25°00'

1:50,000

2 3 Miles

2000 3000 4000 Meters

000 3000 4000 Yards

INTERVAL 30 METERS

ATOR PROJECTION

EUROPEAN DATUM

1,000 METER UNIVERSAL TRANSVERSE

INTERNATIONAL SPHEROID

E 32. SORT TALL

GRID NUMBERS ARE OMITTED

QIR KM.

THS IN METERS

MARK HEREON AND FORWARD DIRECTLY TO COMMANDING


FORWARDED WILL BE RETURNED OR REPLACED IF DESIRED.

Kontblad 1114-II

TRYKT I NOR

INDEX TO ADJOINING SHEETS

ISOGONIC INFORMATION 1951



GLOSSAF


|           |                     |          |
|-----------|---------------------|----------|
| Bh        | bedehus             | meeting  |
| Bz        | berg                | mountain |
| Bvs       | brannvaktstasjon    | fire st  |
| bk        | bekk                | brook    |
| DS        | dampskipsstoppested |          |
| Elektr Vk | elektrisitetsverk   | power st |
| ev        | elv                 |          |
| Fbr       | fabrikk             | fa       |
| Fb        | fiskarbu            | fishers  |
| fj        | fjell               | mo       |
| fd        | fjord               |          |
| fs        | foss                | h'       |
| Fl        | følger              | cattle   |
| gd, 2d    | gard                |          |
| hå        | haug                | hill, a  |
| hå        | hayde, høgd, høvd   |          |
| hmr       | hamar               |          |
| hl        | holme               |          |
| in, ind   | indre               |          |
| Jh        | jaktlytte           | hunters  |
| Kp        | kamp                | hill     |
| Kpl       | kapell              |          |
| Knp       | knapp               |          |
| Knl       | knatt               |          |
| kl        | kolle               |          |
| L         | lade, loe           |          |
| ld        | land                |          |
| Ldh       | landhandleri        |          |
| l         | lille, litle, lisle |          |
| LS        | lodsstasjon         | pilot    |
| M         | metri               |          |
| m         | mellem, midt        |          |

TO GIVE A STANDARD REFERENCE ON THIS SHEET TO NEAREST 100 METERS

SAMPLE POINT: O RYVARDEY FYR

1. Locate first VERTICAL grid line to LEFT of point and read LARGE figures labeling the line either in the top or bottom margin, or on the line itself; Estimate tenths from grid line to point;

2. Locate first HORIZONTAL grid line BELOW point and read LARGE figures labeling the





*Alfsvaag*

Norges Geologiske Undersøkelse

Bergarkivet

Rapport nr. 1732

Tilleg til

RAPPORT over ALFSVAAG af 5. Jan. 1905.

Nr. 262

Jeg har nylig fundet en gammel beretning fra 1882 af vedkommende Bergmester om driften af Alfsvaag.

Vigsnæs-selskabet drev i 1882 med 90 mand, men stæppede vistnok i 1883.

For 1882 foreligger følgende opgaver:

Udbrudt ved ortdrift 1021 m.<sup>3</sup>

Udbrudt ved Gesenndrift 803 m.<sup>3</sup>

Udbrudt ved stressedrift 66 m.<sup>3</sup>  
-----  
1879 m.<sup>3</sup>

"Under denne drift" staar der i beretningen, der 518 ton Kobbermalm a 3.2 % kobber bleven udsorteret og ført til Vigsnæs.

Pr. kubikmeter brudt berg er saaledes produceret ca 0.27 ton malm a 3.2 % Cu, eller = Kr. 4.00 pr kubikmeter. Eller med andre ord, alt brudt berg har givet netto ca 0.20 % kobber.

Dette er noget mindre, end jeg efter et yderst løst skibsskøn gættede mig til og det bringer udenfor al tvivl, at Alfsvaag, som jeg har rapporteret, ikke er drivværdig. Selv om forekomsten havde ført 3 gange saa meget kobber vilde den dog, med dens saa dimensioner, neppe være drivværdig.

Stort den 25. marts 1905

A r b e j d s t

*Chr. Thomsen*