



Austertana 09,08,2014

Direktoratet for mineralforvaltning

Driftsopplegg for steintak Raudbergan GNR 32 BNR 1 FNR 17 I Tana kommune dette er en festekontrakt med finnmarkseiendommen.

Dette er et lite naturlig utrast ur, som vi henter blokkstein og steinmasser til elveforbygning og opparbeidelse av veier, utakk pr år blir ca. 1500 tonn som jeg ser i dag.

, det foregår ingen sprenging.

Vil med dette dele bruddet i 2 uttaksområder :ur 1 og ur 2.

I ur 1 blir det kun utakk av stein som er ute på planet for denne uren det blir ingen utakk i selve ura

Da en ikke kan kontrollere toppen av ura for utrasing.

I ur nr 2 som vist på vedlegg 1, i denne ura har vi laget vei for gravemaskin til toppen så vi kan kontrollert grave toppen av hele tiden så man ikke får ukontrollerte ras og veiene oppfanger eventuelt små stein, hvordan man avslutter bruddet kommer litt ann på hvordan fast fjell ser ut på baksiden av massene, veien inn blir tildekket med jord massene som ligger vedsiden av veien ved avslutning.


Det er montert bom på veien inn mot bruddet.

Vi har drevet dette bruddet siden 1997 uten skade.

Hilsen firma Arne pettersen

RAPPORT

Tana Raudbergan-ingeniørgeologi-Maskinentreprenør Arne Pettersen

Rapport nr.: 447841-01-GeoA01	Oppdrag nr.: 447841	Dato: 08.02.2012
Kunde: Maskinentreprenør Arne Pettersen		
Stabilitet Raudbergan massetak Gnr/bnr/fnr 32/1/17		
Sammendrag: Maskinentreprenør Arne Pettersen har forespurt Sweco Norge AS om å vurdere stabiliteten av bergveggen over Raudbergan massetak i Tana kommune. Direktoratet for mineralforvaltning ønsker vurdering av stabiliteten av fjellveggen over ura og faren for ras/blokkutfall fra veggen før de tar stilling til det skisserte driftsopplegget. Vi har foretatt befarig av massetaket og vurdert stabiliteten utfra observasjoner i felt. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser eller datasimuleringer. Bergarten i området er mekanisk sterk, sprø, hard og har høyt kvartsinnhold. Bergmassen er gjennomført av relativt flattliggende foliasjon og to steile hovedsprekkeretninger. Dette gir opphav til løse blokker og steinsprang. I driftsområdet vil det være fare for steinsprang og blokkfall. Dette kan skje under drift og til andre tidspunkt avhengig av driftsopplegg. Det er ikke forventet at større strukturer i området skal kollapse. Ved riktig maskinvalg og god planlegging, vil det etter vår oppfatning være mulig å ha en forsvarlig drift i massetaket. Området bør gjerdes inn for å hindre allmenn ferdsel.		
Rev.	Dato	Revisjonen gjelder
Utarbeidet av:	Sign.:	Sign.
Victor Isaksen		
Kontrollert av:	Sign.:	
Harald Sverre Arntsen		
Oppdragsansvarlig / avd.:	Oppdragsleder / avd.:	
	Victor Isaksen	



DEANU GIELDA
TANA KOMMUNE

9845 TANA

Arne Pettersen
Austertana

9845 TANA

Vår ref.:
TIH/TEK/007685

Deres ref.:

Arkivkode:
/K53/&52

Dato:
21.05.97

VEDR. SØKNAD OM MASSEUTTAK VED RØDBERGET

Viser til deres skriv av 16.05.97.

Da det her ikke er snakk om et "ordinært" masseuttak finner kommunen det riktig å fravike kravet om bebyggelsesplan før uttak av masser igangsettes. Vi anser vedlagte skisse over uttaksområdet som tilstrekkelig og forutsetter lagring av masser skjer i henhold til denne. Kommunen ser det imidlertid som svært viktig at det foretas en grundig opprydding i området når uttaket avsluttes.

Derav stilles følgende krav:

- All skog som fjernes skal fraktes vekk fra området.
- Matjord/vegetasjonsdekke som fjernes ved etablering av opplagringsområde/veg skal lagres og benyttes til tildekning ved avslutning av massetaket.
- Evt. tilkjørte masser til adkomstvegen skal fjernes og vegtraseen tilsåes når uttaket avsluttes.

Forøvrig nevnes at uttak av fast fjell ved hjelp av sprengning ikke er tillatt.

Kjell Nilssen
Teknisk sjef

Tor Inge Helander
Avdelingsingeniør

Gjenpart: Statskog Finnmark, Damsveien 1, 9800 Vadsø

Deanu gielda-Tana kommune
Teknikkalas ossodat
Teknisk etat
9845 Tana

Telefon:
78928051
Telefax:
78928211

Bankforbindelse:
Postbanken
0809 5989900