

Søknad om driftskonsesjon

Søreide Masseutak

Søker: SEIME STIG
Bedrift: EIDE SANDTAK AS
Organisasjonsnr: 970956131
Søknads-ID: da7b7918-3716-4ac5-b8f0-1a3b9f0ebd27
Dato for levert søknad: 10.08.2020
Levert av: SEIME STIG

1. Grunnleggende opplysninger

Hva skal utvinnes?	Byggeråstoff - fast fjell som skal knuses
Hvordan skal uttaket drives?	Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for

Navn på området:	Søreide Masseutak
Bunnkote:	66 moh
Toppkote:	90 moh
Utrechnet høydeforskjell:	24 m

Uttak

Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne søknaden fra søknadstidspunktet:	25 000 m ³
Årlig planlagt uttaksvolum:	12 500 m ³
Beregnet levetid for uttaket:	2 år



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

2. Område

Status arealavklaring

Er det vedtatt en reguleringsplan:	Ja
Vedtaksdato for reguleringsplanen:	24.02.2003
Navn på reguleringsplan, og/eller id:	Maseutak på Søreide

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet reguleringsplanarbeid for området?:	Nei
---	-----

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser etter plan- og bygningsloven?:	Nei
---	-----

Tegnet område

Geometri	Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.
Areal til omsøkt område:	15 209 m ² (15,2 daa)

3. Grunneieravtaler

Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

Gårds- og bruksnummer	Kommune (kommunenr.)	Navn	Avtaler
2/1	Gloppen (4650)	Kurt Fossheim (Ikke signert av nåværende eiere)	Underteikna avtale med Kurt Fossheim. pdf



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

4. Hensyn

Type hensyn	Antall treff
Naturmangfold	1
Kulturminner	0

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:

Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.

Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:

Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.

Liste over treff er vedlagt til slutt i søknaden



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

5. Drift

5.1 Driftsplan

Søker bekrefter at følgende forhold er beskrevet i vedlagt driftsplan i henhold til driftsplanveilederen.

- Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften
- Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften / ikke relevant
- Informasjon om mineral-/ bergartskvalitet og kvalitetsvariasjoner samt antatt volum
- Hvilke undersøkelser som er utført eller hvor informasjonen er hentet fra
- Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen
- Geologiske forhold som har betydning for driften
- Planlagt uttaksmetode
- Viktige driftsforhold.
- Skråningshøyde og skråningsvinkel ved løsmasseuttak
- Andre arealdisponeringer (produktlager/mellomlager) og plassering av faste installasjoner
- Plan for bruk og disponering av vrakmasser
- Eventuelle krav i reguleringsplan som påvirker driften, vis til bestemmelser
- Rekkefølgekrav, eventuelle krav til etappevis drift
- Tillatelser etter annet lovverk som påvirker driften
- Sikring av uttaket i driftsperioden
- Plan for rensk av bruddvegger
- Eventuelle krav i reguleringsplan for opprydding og sikring
- Fortløpende sikring og opprydding av ferdig uttatt areal
- Skjerming mot støy, støv og innsyn
- Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet
- Ivaretagelse av naturmangfold
- Tiltakets påvirkning på og begrensning av avrenning til vassdrag og drikkevannskilder
- Ivaretagelse av naturlige terrengformer
- Bevaring av kulturminner
- Ivaretagelse av eventuelle krav til hensyn til natur og omgivelser i reguleringsplan



- Beskrivelse av forebyggende tiltak for å hindre skade på omgivelsene (eiendom, mennesker, husdyr og tamrein)
- Eventuelle andre forhold som er viktig for ivaretagelse av hensyn til natur og omgivelser
- Tiltak for opprydding av området i henhold til planlagt etterbruk
- Planlagt sikring av uttaket etter endt drift
- Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning fra overflatevann
- Eventuelle andre forhold som er viktig for avslutning og varig sikring

Kartgrunnlag - informasjon som skal fremkomme av kartvedlegg

Søker har bekreftet at følgende punkter er med på kartene:

Alle kart:

- Tittelfelt (beskrivelse av hva kartene viser)
- Kartdatum
- Tegnforklaring
- Målestokk
- Utskriftsformat for angitt målestokk
- Angivelse av geografisk nord
- Koordinatfestede akser
- Høydeangivelse på kote

Uttakskartet:

- Konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
- Dagens situasjon i uttaket (eksisterende terreng)
- Etappeplaner med planlagte paller og/eller skråninger (Ett kart per etappe)
- Planlagt uttaksretning
- Sikringstiltak (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)
- Andre arealdisponeringer (lager, deponi og faste innstallasjoner)
- Anleggsveier
- Oppdaterte terrengkoter innenfor berørt areal
- Dato for oppmåling



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

Avslutningskartet:

- Konesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
- Konesjonsområdet etter opprydding (ferdig arrondert terreng, ryddet for konstruksjoner, beplantet)
- Konesjonsområdet etter sikring (skilt, bom, sikringsvoller, gjerder, sikringshyller, mm.)
- Høydeangivelse på paller
- Oppdatert terrengkoter innenfor berørt areal

Kart som beskriver vertikale profiler (lengde- og tverrprofil):

- Profiler avmerket og orientert i kart
- Horisontal og vertikal skala
- Dagens situasjon (eksisterende terreng)
- Konesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak)
- Pallhøyde, hyllebredde, pallvinkel og total veggvinkel ved uttak av fast fjell
- Skråningshøyder- og vinkler ved løsmasseuttak
- Uttaksetappene
- Maksimal uttaksdybde
- Sikringstiltak under drift
- Sikringstiltak etter endt drift
- Endelig terreng etter opprydding
- Overgang til omkringliggende terreng

Vedlegg for driftsplan



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

Vedleggsnavn	Vedleggstype
Driftsplan Søreide .pdf	Driftsplan
norgeskart Driftsettaper (6).pdf	Uttakskart
norgeskart som viser Gjerde (3).pdf	Uttakskart
skann1406.pdf	Uttakskart
skann1407.pdf	Uttakskart
skann1408.pdf	Uttakskart
skann1409.pdf	Uttakskart
skann1411.pdf	Uttakskart
skann1412.pdf	Uttakskart
200304 uttaksplan teikning 03.pdf	Avslutningsplan
200304 profil teikning 04.pdf	Vertikale profiler



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

5.2 Bergfaglig kompetanse

Bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn	Stig Seime
Den bergfaglige kompetansen er:	Intern
Dokumentasjon	Ingen dokumentasjon vedlagt

Beskrivelse av driftsorganisasjonen og samlet bergfaglig kompetanse	Stig Seime Er Dagleg leder for Eide Sandtak AS og er bergteknisk ansvarleg for driftskonsesjonen i Eidsmona Sandtak . Har jobba i Eide Sandtak i 26 år .
---	--

5.3 Økonomi

Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp her. For nærmere opplysninger, se forskrift til mineralloven § 1-8 f).

Vedlegg:

- Driftsbudsjett 3 år.pdf

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.

Vedlegg:

- Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for Søreide Masseutak.pdf

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekster, markeds- og eksportmuligheter, eventuell effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Eide Sandtak AS driv i Eidemona med morene masser og ønsker å supplere med sprengt stein til pukk og grus for å spare på morenemassa til betongformål med å bruke sprengt stein til formål som ikkje krev morenemasser. Vi er i dag 5 annsatte og ommsetter for 12 mill

6. Behandlingsgebyr



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

Vedlegg:

- Søknadsgebyr va betalt ved søknad for masseutak søreide i 2016.docx

7. Øvrige vedlegg

Ingen øvrige vedlegg

Oppsummering av vedlegg til søknad

Alle vedlegg lastet opp

Vedleggsnavn	Vedleggstype
Underteikna avtale med Kurt Fossheim.pdf	Grunneieravtale
Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for Søreide Masseutak.pdf	Økonomisk sikkerhetsstillelse
Driftsplan Søreide .pdf	Driftsplan
norgeskart Driftsettaper (6).pdf	Uttakskart
norgeskart som viser Gjerde (3).pdf	Uttakskart
skann1406.pdf	Uttakskart
skann1407.pdf	Uttakskart
skann1408.pdf	Uttakskart
skann1409.pdf	Uttakskart
skann1411.pdf	Uttakskart
skann1412.pdf	Uttakskart
Driftsbudsjett 3 år.pdf	Økonomi
Søknadsgebyr va betalt ved søknad for masseutak søreide i 2016.docx	Gebyr
200304 uttaksplan teikning 03.pdf	Avslutningsplan
200304 profil teikning 04.pdf	Vertikale profiler



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

Treff i hensyn

Naturmangfold (1)

NATURMANGFOLD	REFERANSE
rein	https://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=Observations/Miljodir/villrein/BV00000619

Kulturminner (0)



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

Geometri

Format: WKT

Koordinatsystem: UTM33

```
MULTIPOLYGON(((38784.00318908692 6877795.520240783,38750.94654846192  
6877724.779029845,38570 6877800,38583.34938049317  
6877875.847877502,38681.19703674317 6877830.8908462515,38784.00318908692  
6877795.520240783)))
```



Kontakt oss:
+47 73 90 46 00,
post@dirmin.no, dirmin.no
Postboks 3021
7441 Trondheim

Søreide massetak - Gloppen kommune

513 Søreide massetak

10 DAA

Under behandling

Søreidsvegen

Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 08.09.2020
UTM 33

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard



1:1 000

0

25

50

100 Meter

38600

38700

38800

6877800

6877700

Søreide massetak - Gloppen kommune

Konsesjonsområde

513 Søreide massetak

10 DAA

Under behandling

Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 08.09.2020
UTM33



1:1 000

0

25

50

100 Meter

Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard

38600 000000

38700 000000

38800 000000

6877800 000000

6877700 000000



513 Søreide massetak

Gloppen
Vestland

513 Søreide massetak
Under behandling

Søk i Naturbase datert 9.9.2020:
Treff på Villrein (markert i blått)

Driftsplan



Revidert 30.06.2020

**GJELDER FOR VIDERE DRIFT AV STEINBRUDDET SØREIDE I GLOPPEN
KOMMUNE**

DRIFTSANSVARLIG: Eide Sandtak AS

GRUNNEIGAR: Kurt Fossheim

Stig Seime
Eide Sandtak AS
stig@eidesandtak.no

Generellt

Steinbruddet på Søreide blir nytta som masseuttak for stein og pukk.

Underteikna har drifta bruddet sidan vi kjøpte firmaet R. Jakobsen Maskin i 2011. R. Jakobsen hadde da ein leigeavtale med grunneigar Kurt Fossheim, som vi har fått videreført etter at vi tok over.

Det har vore tatt ut stein frå steinbruddet sidan 2002, i R. Jakobsens regi.

Etter samtale med Direktoratet for mineralforvaltning, utarbeider tiltakshavar ein driftsplan for det aktuelle området i samsvar med reguleringsplan for området.

Reguleringsplan og kart over området er vedlagt.

Innhold


Generellt	1
Innhold.....	2
1.1 Regulert Område	3
1.2 Opplysningar om grunneigar og driftsansvarlig	3
1.3 Naboar	4
1.4 Forekomst	4
2.1 Beskrivelse av området	4
2.2 Driftsmetode og uttak	4
2.3 Produksjonsmetode og bemanning	5
2.4 HMS ved drift av bruddet	5
2.5 Etappevis utvinning	5
2.6 Fjerning av vegetasjon	6
2.7 Masselager	6
2.8 Avslutning av virksomheten i enkeltområder	6
2.9 Inngjerding og adkomst - Tryggleik	6
3.0 Etterbruk og terengbehandling	6
4.1 Kart og tegningar	7
4.2 Reguleringsplan	12
4.3 Reguleringsføresegner.....	15



1.1 Regulert Område

Reguleringsplan for Masseuttak på Søreide er utarbeidd av Sivilarkitekt Kjartan Myklebust for R. Jakobsen Maskin, og godkjent av Gloppen Kommune.

Masseuttaket er lokalisert ved Fv 696 på Søreide og ligg ca. 2,7 km frå Sandane sentrum.



1.2 Opplysningar om grunneigar og driftsansvarlig

Grunneigar: Kurt Fossheim
G.nr/ br.nr: 2/1
Stad: Søreide i Gloppen Kommune
Driftsansvarlig: Stig Seime
Firma: Eide Sandtak AS

Entreprenørfirmaet Olav Hjelmeset AS har leigd steinbruddet sidan 2011, da tidlegare drivar R. Jakobsen Maskin AS blei oppkjøpt. Olav Hjelmeset AS er i sin heilheit eigd av Olav Hjelmeset . I 2019 kjøpte Olav Hjelmeset AS og opp Eide Sandtak og stifta Eide Sandtak AS . Som har driftskonsesjon på lausmasseforekomst i Eidemona ,det er no meininga att Eide Sandtak AS no og skal drive massetaket på Søreide .

1.3 Naboar

Det er ingen naboar som blir berørt av støy frå steinbruddet. Nærmaste nabogard er 600 meter unna i luftlinje.

Fv 696 går forbi området.

Uvedkommande skal ikkje ha tilgang til området.

1.4 Forekomst

Området består av fjell av Gneis og Granitt som blir skote ut til sprenstein. Den blir brukt til arbeid i eige firma samt salg av pukk og stein til andre bedrifter og privatpersonar. I bruddet er det rigga opp grovknuser for bearbeiding av utsprengt stein.

2.1 Beskrivelse av området

Steinbruddet utgjør ein vesentlig del av drifta i firmaet.

Området fell bratt ned ca. 80 meter frå fylkesvegen og består hovudsaklig av uproduktiv gran og noko variert lauvskog. Vidare er det ved fylkesvegen anlagt avkjørsle som er godkjent av Statens vegvesen. Det er ingen bebyggelse i området men det er rigga til utstyr og brakker for drifta av steinbruddet.

Noværande produksjon består av ulike fraksjonar pukk, singel og grus, samt stein til natursteinsmurer.

Områdets utstrekning er på om lag 18,0 daa.

I dag blir massene frakta vekk frå steinbruddet i lastebilar på Fv 696

2.2 Driftsmetode og uttak

Olav Hjelmeset AS dreve masseuttak i steinbruddet sidan overtakinga i 2011 og denne driftsplanen gjeld såleis den vidare drifta.

Området består av fast fjell som blir sprengt ut. Der er ei sleppe i fjellet som lager ein naturleg vegg mot Sør so det er nok ikkje behov for å endre uttaksplanen og av slepper . Fjellet blir sprengdt ut i paller på ca 15 meter med ei sikringshylle mellom pallane .

Sprengsteinen blir anten brukt som murstein eller knust og bearbeidd til pukk eller grus. På området foregår arbeidet med gravemaskin, hjullaster, borerigg, knuseverk og lastebil. I tørre perioder vill røysa bli spylt for å unngå støv .

2.3 Produksjonsmetode og bemanning

Produksjon foregår ved at utskote fjell blir omgjort i grovknuser på området til pukk og grus. Noko av steinen blir brukt til murstein.

Massene blir selt til entreprenører og privatmarkedet i gloppen kommune i forskjellige fraksjoner som 90-150 pukk 22-90 pukk 0-22 grus 0-8-grus 8-16 singel 16-22 singel .

Utskoten stein fraktas internt på området med hjullastar. Store deler av dei grovknuste massene blir frakta til eidemona for finknusing og vidare salg derifrå.

Eide Sandtak As har pr i dag 5 ansatte som driv knusing /vasking og transport av masser

2.4 HMS ved drift av bruddet

Ein legg vårt styrande HMS system til grunn for den generelle drifta av steinbruddet. Her fins prosedyrer for alle arbeidsoperasjonar ved steinbruddet. Proresult sitt KSHMS system blir nytta av bedrifta.

Det blir foretatt kontinuerlege risikovurderinga, og ved spesielle operasjonar nyttar vi vårt system for SJA.

2.5 Etappevis utvinning

Overflatearealet på uttaksområdet er på ca. 18,0 daa. Tidsperspektiv på uttaket er vanskeleg å forutseie mellom anna pga. svingningar i bygg og anleggsbransjen.

Drifta baserer seg i utgangspunktet på 3 etapper over 20 år

Etappe 1: 2002-2009

Etappe 2: 2009-2016

Etappe 3: 2016-2022

Overslag av masseberekning i dei ulike periodane:

Etappe 1: ca. 25000 m³. Det er i dag 1 mobilt knuseverk på området som skal benyttas i den vidare drifta. Uttak begynner på kote 90. Det vil lages pallehøgder opp til endt uttak på kote 66. Driftsretning frå vest mot aust.

Etappe 2: ca. 25000 m³. Det driftast vidare frå vest mot aust i denne etappen. Start på kote 90 til tenkt nivå kote 66.

Etappe 3: ca. 25000 m³. Drifta fortsett frå aust og sørover frå kote 90, og tas ned til kote 66.

2.6 Fjerning av vegetasjon

Skog blir saga ned etter kvart som det er nødvendig for drifta. Det vil bli gjort på ein måte som harmonerer i terrenget, og skåner omkringliggande vegetasjon.

2.7 Masselager

Det lagrast pukk og grus i dungar på sjølve området. Det er i tillegg etablert eit lager for masse på andre sida av fylkesvegen som fungerer som avlastningslager for masser.

2.8 Avslutning av verksamheita i enkeltområder

Etter kvart som eitt område er ferdig utvunne, blir pallane sikra og bruddvegger renska . Når det regulerte området er ferdig utvunne blir området ferdigstilt med gjenoppretting av vegetasjon .Skråningane skal tilførast jordmasser som gjer att vegetasjon lett etablerer seg det blir vurdert om ein må plante Bjørk og Furu for å skunde på vegetasjons prosessen . Etter avslutta drift og reetablering av vegetasjon skal området tilbake til landbruksområde . Det ligg eit grøntbelte rundt uttaket for å sikre ei mjuk overgang til steinbruddet . Alt produksjonsutstyr/konstruksjoner ,infastuktur og skrot skal fjernast .

2.9 Inngjerding og adkomst - Tryggleik

Området mot fylkesvegen er per i dag ikkje avstengt med gjerde men dette skal vi få på plass . Ved inngangen er det skilt om ferdsel forbode, og kva farar som er på området. Terrenget rundt steinbruddet er sikra med gjerde .


3.0 Etterbruk og terrengbehandling

Det er i dag ein skjermingsvoll mot fylkesvegen. Den er oppbygd av masser frå masseuttaket og blir og nytta som vei av grunneigar. Den har blitt til etter kvart som området har blitt utvida ved at ein har skote ut stein. Det er etterkvert planen å flytte denne veien til motsatt side av bruddet. Denne planen blir laga med tanke på ein driftsperiode på ca. 20 år. Ved avslutning av drifta i sin heilheit vil masse bli kjørt til og bygd opp slik at det forekjem naturleg fall i terrenget. Etter avslutta drift skal det tilbakeførast til landbruksføremål .




[illegible]

Driftsplan for Masseuttak på Søreide



30.06.2020


Driftsplan for Masseuttak på Søreide



30.06.2020

Driftsplan for Masseuttak på Søreide

PROFIL X - X (profil Z - Z stiplet) UTTAKSPLAN Masseuttak på SØREIDE Det er gitt 21, 0,00 m i høyden			
Jakobsen Maskin AS 6823 SANDANE	total 1: 200 målestokk 28.06.02 uttaksprofil KGM	profil nr. C 003 uttaksprofil KGM	masse nr. 06 uttaksprofil KGM
utført av KJARTAN MYKLEBUST 21.06.2002 21.06.2002 21.06.2002			



30.06.2020

Driftsplan for Masseuttak på Søreide



30.06.2020



KjM/ C 003 rb 10

REG.PLAN for masseuttak på SØREIDE, del av gr.nr. 2/1DOKUMENTLISTE

- Skriftleg orientering (x)
- Oversikts-foto
- Teikn. 01: Sit.plan m/ profil-tilvisingar M = 1:1.000
- " 02: Profil A – A, eksist. terreng M = 1:200
- " 03: UTTAKSPLAN M = 1:1.000 (x)
- " 04: Profil B – B, eksist.+nytt terr. M = 1:200 (x)
- " 05: Profil C – C, - " - M = 1:200
- " 06: Profil X – X, - " - M = 1:200 (x)
- " 07: Reg.plan M = 1:1.000 (x)
- Regulerings-føresegner (x)

Merk!

Dokument som er korrigeret i samsvar med endeleg vedtak i Gløppen kommunestyre den 24.02.03, er merka med (x).



Adresse: Firdavegen 6
Postboks 447
6801 FØRDE

Telefon: 57 82 18 90
Telefax: 57 82 18 91
Mobil: 90 67 95 36

Beskrivelse: 3705.01.29999
Org.nr. No 980 678 887 MVA
E-post: k-mykle@online.no

**REGULERINGSPLAN for
Masseuttak på SØREIDE**
Del av gr.nr. 2/1, GLOPPEN KOMMUNE

C 003 m04

Skriftleg orientering.

Planområdet

Planområdet – som er på ca 18,0 daa – ligg ved fylkesveg 696 på Søreide i Gloppen kommune. I arealdelen for gjeldande kommuneplan for Gloppen er området definert som LNF-område.

Formålet med dette planframlegget er å regulere tilhøva i samband med uttak av fjellmassar. Planen er å produsere stein for maskinmuring, samt knusing av massar til alt frå pukk til veggrus.

Det har vore prøvedrift i området i omlag 2 år, etter godkjenning av Gloppen kommune jan. 2002, og løyve til uttak av inntil 5000 km³ i prøveperioden.

Plangrunnlag (kart m.m.)

P.g.a. ei noko mangelfull kartdekning av området, har ein måtte føreta ein god del kikkert-målingar (jfr. vedlagde teikn. nr. 01), som så danner grunnlaget for oppteikning av nokre strategiske terreng-profilar (jfr. teikn. nr. 02,04,05 og 06). Tidlegare har kommunen teke opp profilar for ein mindre del av det vestlege planområdet.

Profilane utgjer viktigaste basis – saman med synfaring på staden – for det vidare planarbeidet.

Plan

I dette reg. plan-framlegget (teikn. nr. 07) utgjer masseuttak-området ca 10,6 daa, intern privat veg ca 2,0 daa, og grøntareal ca 5,4 daa.

Vegen gjennom området er på planen vist slik ein tenker seg den skal ligge ved avslutta uttak. Dei første 100 m – parallelt med fylkesvegen – er den relativt flat. Vidare ligg den i bunden stigning 1:7,5. Regulert breidde er 5,0 m (inkl. skulder). Påførde cotehøgder refererer seg til lokal kikkerthøgde.

Prinsippet for planframlegget framgår av vedlagde UTTAKSPLAN –teikn. nr. 03, og profilane som er vist på teikn. nr. 04, 05 og 06.

Planen tek sikte på at ein ved ferdig uttak skal sitje att med eit terrengbilde som harmonerer best mogeleg med tilgrensande terreng. Størstedelen av dette terrenget har ei helling på ca 30 gr., ned mot ei forskyvings-“renne”, som i planen her utgjer grense for uttaksområdet. I austre delen av planområdet er det avsett ei relativt breid buffert-sone (grøntbelte), der eksisterande terreng ikkje vil bli berørt.

Denne uttaksplanen – m/ tilhøyrande profiler – er å oppfatte som retningsgjevande, men ikkje bindande. Dersom det under arbeidets gang viser seg at fjellet har andre og meir naturlege skjæringsflater / slepper (andre hellingsvinklar) enn det som profilane viser, bør uttakingsplanen justerast i tråd med dette.

Drift og miljø

Føretakshavar / entreprenør er ansvarleg for at masseuttaket vert drive på ein slik måte at retningslinene frå STF og avgrensing av støy m.v. frå industri (TA 506) vert fylgde.

Volum og driftstid

Total uttaksmengde innan planområdet – etter føreliggjande plan – vil ligge på ca 70-80 000 kbm. Siktemålet er å ta ut ca 5000 kbm pr. år, noko som vil gje ei driftstid på ca 15 år.

Ferdigstilling

Ved avslutta drift må området "ferdigstillast", med m.a. gjenoppretting av vegetasjon. Skråningane må tilførast slike lausmassar som gjer at naturleg vegetasjon raskt etablerar seg, og i tillegg bør det plantast inn lokale treslag (som bjørk og furu) utover i desse områda, for å skande på prosessen.

Korleis det flate arealet i botnen av uttaksområdet skal ferdigstillast, er avhengig av kva slags arealdisponering som her er aktuell. Dette kan anten fastleggast allereie no ved handsaminga av denne planen, ved eigen pgr. i regulerings-føresegnene. Eller på eit seinare tidspunkt, ved endring av reg.planen, event. dispensasjon frå denne.

Ferde den 02.07.02

Kjartan Myklebust
- siv.sak. -

REGULERINGSPLAN for
Masseuttak på SØREIDE
 Del av gr. nr. 2/1, GLOPPEN KOMMUNE

C 003 m05

REGULERINGSFØRESEGNER

Pgr. 1

1.1.

Det regulerte området er vist på reguleringsplanen med plangrense.

Pgr. 2

2.1.

Området er regulert til:

OFF. TRAFIKKOMRÅDE	-	keyreveg (fylkesveg 696)
SPESIALOMRÅDE	-	masseuttak (fjellmassar)
	-	grøntbelte (eksisterande natur)
	-	privat veg
	-	parkeringsplassar
	-	frisiktsone

Pgr. 3

SPESIALOMRÅDE

3.1. Masseuttak

3.1.1.

Masseuttak kan skje innafør dei rāmene som er fastlagde i sjølve reg.planen (teikn.nr. 07), og etter det prinsippet som framgår av vedlagde uttaksplan (teikn.nr. 04), m/ tilhøyrande profiler (teikn. nr. 04, 05 og 06).

Drifta skal følgje driftsplan som er godkjend av Bergvesenet. Driftsplanen skal sjourførast kvart 5. år, eller etter nærare avtale med Bergvesenet.

3.1.2.

Dersom det undervegs i drifta av masseuttaket skulle vise seg å vere ynskjeleg / formålstenleg å føreta justeringar i høve til uttaksplanen – m.a. for å oppnå best mogeleg naturleg avslutning mot fjell og tilgrensande landskap, kan kommunen kreve framlagt for godkjenning endra uttaksplan.

3.1.3.

Dersom det er ynskjeleg av driftsmessige årsaker – eller for formål som er nemnt under pgr. 3.1.2. – å utvide masseuttaksområdet (justering av grensene), krevst det reguleringsendring, -så framt ikkje kommunen finn at tiltaket har mindre vesentlege konsekvensar.

3.1.4.

For vurdering og handtering av støy m.m. skal SFT sine retningslier (TA 506) og Miljødept. sitt rundskriv T-8/79 leggjast til grunn.

Driftstid for knuseverket skal avgrensast til mandag-fredag frå 0800-1700.

3.1.5.

Ved avslutta drift skal alle uttaks-overflatene tilførast slike løsmassar som gjer at naturleg vegetasjon raskt etablerar seg. I tillegg skal det plantast inn ein del lokale treslag (som bjørk og furu) utover i desse områda, for å skunde på reetableringa av skogen.

Etter avslutta drift og reetablering av vegetasjonen går området tilbake til landbruksområda.

3.2 Grøntbelte

3.2.1.

Grøntbelta skal sikre at det innafør planområdet vert etablert ein naturleg og harmonisk overgang mellom uttaksområdet og tilgrensande landskap. Det er ikkje høve til fysiske inngrep i desse områda, med unntak av tiltak for å reparere event. skader (eller tiltempingar) som er ei fylgje av drifta av masseuttaket.

Pgr. 4

ÅLMENT

4.1.1.

Kommunen kan gjere mindre unntak frå denne reguleringsplanen og føresegnene, innafør rånene som til einkvar tid er fastlagde i gjeldande plan- og bygningslov, vedtekter og føresegner.


Førde den 02.07.02

KjM


Rev. etter komm.styrevedtak 24.02.03: Tillegg vedk. pgr. 3.1.4. og 3.1.5.


Førde den 11.03.03.

KjM




UTTAKSPLAN Masseuttak på SØREIDE Del av gr.nr. 2/1, GLOPPEN KOMMUNE	mål: 1: 1000	prosj. nr: C 003	teikn. nr: 03
	dato: 28.06.02	teikna av: KJM	INDEX
Jakobsen Maskin AS 6823 SANDANE	 sivilarkitekt KJARTAN MYKLEBUST Firdavegen 6, p.boks 447 - 6800 FØRDE tlf: 57021890/faks: 91 * mob: 906795438 * e: t-myklebust@online.no		





Senterposisjon: 38666.63, 6877802.05
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 08.07.2020

0 10 20 30 40m



Oversiktskart

Søreide masseuttak


Koordinatsystem: Euref 89 utm sone 32
07.07.2020

Målestokk 1:5000

Teknisk kontor, Gloppen kommune



Kartutsnitt
Søreide masseuttak
07.07.2020
Målestokk 1:1000
Teknisk kontor, Gloppen kommune



Oversiktskart

Søreide masseuttak


Koordinatsystem: Euref 89 utm sone 32

07.07.2020


Målestokk 1:5000

Teknisk kontor, Gloppen kommune





Oversiktskart
Søreide masseuttak
Koordinatsystem: Euref 89 utm sone 32
07.07.2020
Målestokk 1:5000
Teknisk kontor, Gloppen kommune




Oversiktskart
Søreide masseuttak
Koordinatsystem: Euref 89 utm sone 32
07.07.2020
Målestokk 1:5000
Teknisk kontor, Gloppen kommune

OBS!


HØGDENE på terreng-profilen er relatert til den kikkert-oppstillinga som er vist på sit.planen.

BASIS-linja følger (ca) grensa mellom Gbr. 2/1 og 2/7, med O-posisjon i sydleg vegkant.



PROFIL B- B Eksister. terreng / uttaks-prinsipp Masseuttak på SØREIDE Del av gr.nr. 2/1, GLOPPEN KOMMUNE	mål: 1: 200	prosj. nr.: C 003	teikn. nr.: 04
	dato: 28.06.02	teikna av: KJM	INDEX
	Jakobsen Maskin AS 6823 SANDANE		

	sivilarkitekt KIARTAN MYKLEBUST Firdavegen 6, p.boks 447 - 6800 FØRDE tlf: 57821800/faks: 91 * mob: 906795438 * e: k-myklebust@online.no
--	--



REGULERINGSPLAN for
Masseuttak på SØREIDE
Del av gr.nr. 2/1, GLOPPEN KOMMUNE





REG.PLAN for masseuttak på SØREIDE, del av gr.nr. 2/1

DOKUMENTLISTE

- Skriftleg orientering (x)
- Oversikts-foto
- Teikn. 01: Sit.plan m/ profil-tilvisingar M = 1:1.000
- " 02: Profil A – A, eksist. terreng M = 1:200
- " 03: UTTAKSPLAN M = 1:1.000 (x)
- " 04: Profil B – B, eksist.+nytt terr. M = 1:200 (x)
- " 05: Profil C – C, - " - M = 1:200
- " 06: Profil X – X, - " - M = 1:200 (x)
- " 07: Reg.plan M = 1:1.000 (x)
- Regulerings-føresegner (x)

Merk!

Dokument som er korrigerende i samsvar med endeleg vedtak i Gloppen kommunestyre den 24.02.03, er merka med (x).



REGULERINGSPLAN for
Masseuttak på SØREIDE
Del av gr.nr. 2/1, GLOPPEN KOMMUNE

C 003 m04

Skriftleg orientering.

Planområdet

Planområdet – som er på ca 18,0 daa – ligg ved fylkesveg 696 på Søreide i Gloppen kommune. I arealdelen for gjeldande kommuneplan for Gloppen er området definert som LNF-område.

Formålet med dette planframlegget er å regulere tilhøva i samband med uttak av fjellmassar. Planen er å produsere stein for maskinmuring, samt knusing av massar til alt frå pukk til veggrus.

Det har vore prøvedrift i området i omlag 2 år, etter godkjenning av Gloppen kommune jan. 2002, om løyve til uttak av inntil 5000 kbm i prøveperioden.

Plangrunnlag (kart m.m.)

P.g.a. ei noko mangelfull kartdekning av området, har ein måtte føreta ein god del kikkert-målingar (jfr. vedlagde teikn. nr. 01), som så dannar grunnlaget for oppteikning av nokre strategiske terreng-profilar (jfr. teikn. nr. 02,04,05 og 06). Tidlegare har kommunen teke opp profilar for ein mindre del av det vestlege planområdet.

Profilane utgjer viktigaste basis – saman med synfaring på staden – for det vidare planarbeidet.

Plan

I dette reg.plan-framlegget (teikn. nr. 07) utgjer masseuttak-området ca 10,6 daa, intern privat veg ca 2,0 daa, og grøntareal ca 5,4 daa.

Vegen gjennom området er på planen vist slik ein tenker seg den skal ligge ved avslutta uttak. Dei første 100 m – parallelt med fylkesvegen – er den relativt flat. Vidare ligg den i bunden stigning 1:7,5. Regulert breidde er 5,0 m (inkl. skulder). Påførde cotehøgder refererar seg til lokal kikkerthøgde.

Prinsippet for planframlegget framgår av vedlagde UTTAKSPLAN –teikn. nr. 03, og profilane som er vist på teikn. nr. 04, 05 og 06.

Planen tek sikte på at ein ved ferdig uttak skal sitje att med eit terrengbilde som harmonerer best mogeleg med tilgrensande terreng. Størstedelen av dette terrenget har ei helling på ca 30 gr., ned mot ei forskyvings-”renne”, som i planen her utgjer grense for uttaksområdet.

I austre delen av planområdet er det avsett ei relativt breid buffert-sone (grøntbelte), der eksisterande terreng ikkje vil bli berørt.

Denne uttaksplanen – m/ tilhøyrande profilar – er å oppfatte som retningsgjevande, men ikkje bindande. Dersom det under arbeidets gang viser seg at fjellet har andre og meir naturlege skjæringsflater / slepper (andre hellingsvinklar) enn det som profilane viser, bør uttakingsplanen justerast i tråd med dette.

Drift og miljø

Føretakshavar / entreprenør er ansvarleg for at masseuttaket vert drive på ein slik måte at retningslinene frå STF om avgrensing av støy m.v. frå industri (TA 506) vert fylgde.

Volum og driftstid

Total uttaksmengde innan planområdet – etter føreliggande plan – vil ligge på ca 70-80 000 kbm. Siktemålet er å ta ut ca 5000 kbm pr. år, noko som vil gje ei driftstid på ca 15 år.

Ferdigstilling

Ved avslutta drift må området ”ferdigstillast”, med m.a. gjenoppetting av vegetasjon. Skråningane må tilførast slike lausmassar som gjer at naturleg vegetasjon raskt etablerar seg, og i tillegg bør det plantast inn lokale treslag (som bjørk og furu) utover i desse områda, for å skunde på prosessen.

Korleis det flate arealet i botnen av uttaksområdet skal ferdigstillast, er avhengig av kva slags arealdisponering som her er aktuell. Dette kan anten fastleggast allereie no ved handsaminga av denne planen, ved eigen pgr. i regulerings-føresegnene. Eller på eit seinare tidspunkt, ved endring av reg.planen, event. dispensasjon frå denne.

Førde den 02.07.02

Kjartan Myklebust
- siv.ark. -

REGULERINGSPLAN for
Masseuttak på SØREIDE
Del av gr. nr. 2/1, GLOPPEN KOMMUNE

C 003 rn05

REGULERINGSFØRESEGNER

Pgr. 1

1.1.

Det regulerte området er vist på reguleringsplanen med plangrense.

Pgr. 2

2.1.

Området er regulert til:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------------|
| OFF. TRAFIKKOMRÅDE | - | køyreveg (fylkesveg 696) |
| SPESIALOMRÅDE | - | masseuttak (fjellmassar) |
| | - | grøntbelte (eksisterande natur) |
| | - | privat veg |
| | - | parkeringsplassar |
| | - | frisiktsone |

Pgr. 3

SPESIALOMRÅDE

3.1. Masseuttak

3.1.1.

Masseuttak kan skje innafor dei rāmene som er fastlagde i sjølve reg.planen (teikn.nr. 07), og etter det prinsippet som framgår av vedlagde uttaksplan (teikn.nr. 04), m/ tilhøyrande profiler (teikn. nr. 04, 05 og 06).

Drifta skal følgje driftsplan som er godkjend av Bergvesenet. Driftsplanen skal ajourførast kvart 5. år, eller etter nærare avtale med Bergvesenet.

3.1.2.

Dersom det undervegs i drifta av masseuttaket skulle vise seg å vere ynskjeleg / formålstenleg å føreta justeringar i høve til uttaksplanen – m.a. for å oppnå best mogeleg naturleg avslutning mot fjell og tilgrensande landskap, kan kommunen kreve framlagt for godkjenning endra uttaksplan.

3.1.3.

Dersom det er ynskjeleg av driftsmessige årsaker – eller for formål som er nemnt under pgr. 3.1.2. – å utvide masseuttaksområdet (justering av grensene), krevst det reguleringsendring, -så framst ikkje kommunen finn at tiltaket har mindre vesentlege konsekvensar.

3.1.4.

For vurdering og handtering av støy m.m. skal SFT sine retningsliar (TA 506) og Miljødept. sitt rundskriv T-8/79 leggest til grunn.

Driftstid for knuseverket skal avgrensast til mandag-fredag frå 0800-1700.

3.1.5.

Ved avslutta drift skal alle uttaks-overflatene tilførast slike lausmassar som gjer at naturleg vegetasjon raskt etablerar seg. I tillegg skal det plantast inn ein del lokale treslag (som bjørk og furu) utover i desse områda, for å skunde på reetableringa av skogen.

Etter avslutta drift og reetablering av vegetasjonen går området tilbake til landbruksområde.

3.2 Grøntbelte

3.2.1.

Grøntbelte skal sikre at det innafor planområdet vert etablert ein naturleg og harmonisk overgang mellom uttaksområdet og tilgrensande landskap. Det er ikkje høve til fysiske inngrep i desse områda, med unntak av tiltak for å reparere event. skader (eller tillempingar) som er ei fylgje av drifta av masseuttaket.

Pgr. 4

ÅLMENT

4.1.1.

Kommunen kan gjere mindre unntak frå denne reguleringsplanen og føresegnene, innafor rāmene som til einkvar tid er fastlagde i gjeldande plan- og bygningslov, vedtekter og føresegner.

Førde den 02.07.02

KjM

Rev. etter komm.styrevedtak 24.02.03: Tillegg vedk. pgr. 3.1.4. og 3.1.5.

Førde den 11.03.03.

KjM