



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Tøm skjema

Søknad om driftskonsesjon

i henhold til mineralloven § 43

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard	
Søknr. Doknr.	15/00309-1
Vedlegg	05 JAN. 2015
Erstatning	IK
Erstatningskode	KB 014/15
Erstatningsfall	

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Kvikne Fjellpark v/ Lillian Mona Nordmoen			Organisasjonsnummer 955474708
Postadresse Estensmo Gård		Postnummer 2500	Sted TYNSET
Land NORGE			
Telefonnummer	Mobiltelefon 91667870	E-postadresse lillmoen@online.no	Hjemmeside www.kviknefjellpark.no

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Estensmo Gård	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 149/1	Kommune 0437
Størrelse på omsøkt areal (daa) 25	Anslag totalvolum uttak (m ³) 75000	Forventet årlig uttak (m ³) 2000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Løsemasse grusuttak til bruk på lokale veger, det foreligger analyserapport fra 2014 for fraksjon 0-18 fra Solvang&Fredheim as(nå NorConsult as). Lokaliseringen er på Estensmo Gård og forekomsten drives som et tilskudd til gården hvor det drives før-og vedproduksjon.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealde! B1 Grusuttak

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Del av gnr 149 bnr 1 Estensmoen - Kvikneskogen

Vedtaksdato: 09.03.1992 og 01.01.2000

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☒

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Jeg er selv grunneier og driver av massetaket. Dette er et eldre tak, som har vært i drift en årrekke, men med et beskjedent uttak på år.

Det er regulert et areal på 25 daa for fremtidig grusuttak som jeg med dette søker om. Årlig uttak vil være beskjedent i overskuelig tid, men det vil bli tatt ut og knust ca 3000 til 5000m³ maskingrus anslagsvis hvert 5. til 6. år.

Dette er avhengig av etterspørselen i markedet, noe jeg opplever som beskjedent.

Dybde på taket er ca 3m. Gjenlegging vil skje i form av nedplanering av vegger og utlegging av sideflyttet vegetasjonsdekke. Dette vil foregå gradvis etter hvert som uttak skjer.

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Man. 29/12-14

Underskrift

Lillian Nordmoen

Konsesjonsområde
Estensmoen Grustak i Tynset kommune

25 DAA

3564 Estensmoen grustak

Tynset

Kart produsert ved DMF 15.05.2017

Tegnforklaring

 KonsesjonsBase

 GeocacheBasis



0 0,1 0,2 0,4 Kilometer
1:2 000

Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard

Vedlegg til søknad om driftskonsesjon

5.3 4.6 5.9

- Grunneiers navn: Lillian Mona Nordmoen
- Driftsområdets Gnr/Bnr: 149/1
- Uttakets navn: Kvikne Fjellpark
- Driftseier: Lillian Mona Nordmoen

5.3

Kvikne Fjellpark er mitt firmanavn som omfatter hele min landbrukseiendom med den drift som er knyttet til eiendommens ressurser.

Driften er pr i dag basert på forproduksjon i form av låvetørket høy, jaktutleie, vedproduksjon, salg av hyttetomter og salg av maskingrus fra eget grustak.

5.4

Min far drev grustaket før meg, jeg overtok som eier i 2006. Jeg innehar ikke formell kompetanse utover deltakelse i driften sammen med min far.

Uttaket er av relativt beskjedent årlig omfang, noe som fremkommer i søknaden.

Grusforekomsten består av naturgrus i form av elveavsetning, det er regulert 25 daa til formålet. Dybden på uttaket er 3 meter.

5.5

Det legges opp til et årlig uttak på ca 1000 m³, dette da markedet etterspør lite grus.

Som mest berørte nabo regnes:

- 196/53/0 Statens vegvesen

Det er bare løsmasser som skal tas ut. Forekomsten inneholder mye grovt materiale med storstein, liten stein, grus og sand. Massen er godt egnet til toppdekke på grusveger.

Dybde på avdekkingsmasse regnes som 0,5 m, totalt 12 500 m³.

Taket blir lagt igjen i form av nedplanering av vegger. Stedlig undervegetasjon er lagt til side i ranker, dette vil bli benyttet til gjendekking av taket for revegetering. Tidligere uttak som ligger utenfor regulert område er under revegetering. Da jeg både er grunneier og driver av forekomsten er det i min intensjon og interesse at området fremstår som ryddig både under drift og etter at uttaket er ferdig.

Dersom det ikke tas ut mer enn 1000m³ årlig, vil det gå 75 år før uttaket er ferdig.

Uttak gjennomføres med shovel som transporterer løsmassene til mobilt knuseverk. Deretter transporteres ferdig maskingrus til lagerhaug inne i grustaket.

Området er gjerdet inn, og det er oppsatt bom på adkomstveg. Det ligger ikke tilgjengelig for allmen ferdsel. Det anses derfor ikke som nødvendig med ytterligere sikring.

5.6

Grustaket inngår som et ekstra ben å stå på for landbrukseiendommen. Det er et veldig begrenset marked, og pr. i dag er lagerbeholdningen ca. 2000 m3.

Det vises derfor til mitt gårdsregnskap.

5.7

Som tidligere nevnt er det i min egen interesse at området ivaretas og pyntes opp etter hvert som uttaket skjer. Jeg anser det derfor ikke som behøvelig at det stilles egen sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.

5.8

Statens vegvesen, 2500 Tynset

5.9

Vedlagt utskrift av betalt behandlingsgebyr.

Direktoratet for mineralforvaltning
v/ Marit Ollestad
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

22.01.2016

Estensmo Grustak
Kvikne Fjellpark v/Lillian Mona
Nordmoen
Estensmo gård, 2500 Tynset

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard		
Saksnr. -Dok. nr.	U off.	
15/00309-5		
Vedlegg	29 JAN. 2016	Saksbeh.
2		MO
Saksbehandler	Forfall	
KB 014/15		

Informasjon i forbindelse med søknad om driftskonsesjon 15/00309-3

Viser til deres brev av 15.10.2015, hvor det etterlyses ytterligere informasjon for behandling av min søknad om driftskonsesjon.

5.2 KART

Vedlegger kart med reguleringsplan og flyfoto i målestokk 1:5000, 1:2000 og 1:1000. Tegnforklaring er angitt på baksiden.

Reguleringsplanen viser lilla trekantet areal som område avsatt til vesentlige terrenginngrep(grustak).

Som dere kan se utfra kartene, er grusaktiviteten vist på flere steder også utenfor regulert område. Dette på grunn av tidligere grusuttak hvor de fleste er planert og revegetert.

5.3 DRIFTSPLAN

Se kart under 5.2

Det vedlegges også lengde og tverrprofil med angitte kotehøyder etter uttak.

Det bemerkes at profilene viser dårlig dybder og skråninger i målestokk 1:2000 da uttaket er ment ca 200 meter bredt, og 210 meter langt. Det er en beskjeden dybde på uttaket(3 meter). Eksisterende terreng er på kote 698, en mindre del mot sørvest har kote 699. Terrenget er tilnærmet helt flatt.

Bunnivået etter uttak angis til kote 695

Stoffen avsluttes 4,5m fra planområdet, skråningskanter graves ned/planeres ned med fall 1:3 kantene blir dermed ferdig planert etter hvert som uttaket skjer langs ytre planområde. Subbus(underskogsmassen) skrapes til siden i ranker og legges på spesielt skråninger for revegetering både progressivt som grusmassen tas ut og etter endt uttak.

Etter endt uttak skal området benyttes til jord/skogbruk.

- Uttaksvolum totalt for det regulerte området er 68 000 m³ fast volum når det tas hensyn til skråningskanter.
- Det søkes om et årlig uttak på 2000 m³.

- Både flyfoto og kart viser hvor langt uttaket er drevet, i praksis er regulert område så vidt påstartet. Det anslås at resterende masser er 66 000 m³ fast volum.

5.6 ØKONOMISKE FORHOLD

På grunn av sykdom mangler årsregnskap for 2013 og 2014.

Dette er under produksjon og vil bli ettersendt så snart som regnskapsfører er ferdig. Jeg antar at dette er klart i løpet av februar.

Det bemerkes at det har vært begrenset aktivitet i denne perioden og viser til tidligere innsendte driftsrapporter.

I 2015 ble det for øvrig knust opp 2000 m³ ferdig veggrus for salg, det var ikke behov for avskoging og fjerning av vekstlag da dette var utført tidligere. Dette er godt synlig på flyfoto.

5.7 ØKONOMISK SIKKERHET

Det har i de senere år blitt foretatt en opprydding av området utenfor regulert område. Her gjenstår noe planering og revegetering. Åpen stuff er nå kommet så vidt innenfor planområdet. Det anses ikke nødvendig med spesiell sikring av stuffen da denne har en total høyde på 3 meter. Dette er et løsmassetak hvor stuffen ryr ned av seg selv ved uttak, fallsikring er etter mitt syn ikke nødvendig ut over den inngjerding som finnes i dag.

Under drift vil som ovenfor angitt avslutningen mot planområdet bli etablert suksessivt ved nedplanering til fall 1:3

Avskoging og sideflytting av subbus blir foretatt i et begrenset omfang, 1 til 2 daa om gangen tilpasset mengde som skal tas ut og knuses opp til veggrus.

Selve stuffen vil ha en bredde på ca. 70 meter I tilfelle driftsavbrudd vil det være behov for nedplanering av denne.

Etter endt drift anslås at det er tilstrekkelig med kr 10 000,- for revegetering, da avslutningskanter allerede vil være etablert.

Beløpet foreslås satt inn på sperret konto.

Med vennlig hilsen

Lillian Nordmoen 22/1-16


Estensmo Grustak
Kvikne Fjellpark v/Lillian Mona Nordmoen

Vrdtlegg : 12 stk



1:2000

15.01.2016




© Norkart AS

Med forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.



1:1000

15.01.2016



© Norkart AS


Med forbehold om feil og mangler i kartgrunnet. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.



Reguleringsplan

1:5000

15.01.2016




Med forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.



Reg. plan

1:2000

15.01.2016



Med forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.



1:5000

15.01.2016



Med forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.



1:2000

15.01.2016



© Norkart AS

Med forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.



1:1000

15.01.2016




Med forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.




Flyfoto med reguleringsplan

1:2000

21.01.2016



Med forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.



Med forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget. Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.

Bygningmessige anlegg

	Bru
	Bruavgrensning
	Annet qierde
	Flaggstang
	Flytebrygge
	Flytebrygge kant
	Lodrett forstøtningsmur
	Skrå mur
	Rørgate
	Tank
	Tank kant
	Vegg frittstående

Vegsituasjon

	Stikkrenne
--	------------

Matrikkalkart

Abc	Tekst eiendom
	Grunneiendom
	Grunneiendom
	Grunneiendom
	Feste grunn
	Hjelpelinje veg
	Hjelpelinje fiktiv
	Hjelpelinje vannkant
	Grense <= 10 cm
	Grense <= 30 cm
	Grense < 200 cm
	Grense < 500 cm
	Grense >= 500 cm

Adresser

Abc	Adressepunkt tekst
-----	--------------------

Tiltak (Avgjørelser i enkeltsaker)

	Tiltak, Kartlagt
	Tiltak, Omriss, Kartlagt
	Godkj. Nybygg
	Godkj. Tilbygg
	Omriss Tiltak

Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008

	Planens begrensning
	Faresonegrense
	Formålsgrense

Reguleringsplan/Bebyggelsesplan PBL 1985

	Område for fritidsbebyggelse
	Område for jord- og skogbruk
	Kjøreveg
	Privat veg
	Campingplass
	Fritidsområde (på land)
	Andre områder for vesentlige terrenginngrep
	Høyspenningsanlegg (høyspentlinje, transformatorstasjon, koblingsst)

Bygninger


	Taksprang Bunn
	Boligbygg
	Andre bygg
	Andre bygg
	Bygning punkt
	Fasadeliv
	Bygningsdelelinje
	Grunnmur
	Annen bygning
	Trapp inntil bygg, kant
	Låvebru

Høydeinformasjon

	Høydekurve 5m
	Forrenkningskurve 5m


Estensmo grustak

Snitt 7:7



Målestokk 1:1000

Estensio grustak. Schnitt A-A




Maßstab 7:1250



TEGNFORKLARING

BL. §25. REGULERINGSFORMAL

1. BYGGEOMRÅDER




2. LANDBRUKSOMRÅDER


JORDBRUK/SKOGBRUK




3. TRAFIKKOMRÅDER



4. FRIMRÅDER




5. FAREOMRÅDER





6. SPESIALOMRÅDER



7. FELLESOMRÅDER



STREKSYMBOLER M.V.



daa = dekar (1000 m²)

Ekvidistanser: 5 m

MALESTOKK: 1:5000



NORDPIL

BEBYGGELSESPLAN nr.1 MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR



TYNSET KOMMUNE

Bebbyggelsesplan for del av gnr.149
bnr1, Estensmoen - Kvikneskogen

Kartblad
CL104-5-1

Kartprodusent:
STATENS
KARTVERK

REVISJONER:

SAKSBEHANDLING I.H.H. TIL PLAN OG BYGN. LOVEN

	DATO	SAK NR.
1. GANGS BEHANDLING I BYGNINGSRADET	28/10-91	61/91
UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN I TIDSROMMET	20/11-91	61/91
2. GANGS BEHANDLING I BYGNINGSRADET	9/3-92	16/92
EVT. NYTT OFFENTLIG ETTERSYN		
3. GANGS BEHANDLING I BYGNINGSRADET		
4. GANGS BEHANDLING I BYGNINGSRADET		
BYGNINGSRADETS VEDTAK	9/3-92	16/92

PLANEN UTARBEIDET AV:
Teknisk etat 01.10.91

SAK NR. TEGN. NR. SAKSBEH.
PJV

TYNSET KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN NR. 1 , BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV GNR. 149, BNR. 1 (ESTENSMOEN) - KVIKNESKOGEN.

Bebyggelsesplanen med reguleringsbestemmelser er datert 01.10.91.

Reguleringsbestemmelsene er revidert:04.02.92.

Vedtatt i teknisk utvalg: 09.03.92.

§ 1 GENERELT

1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.
2. Planområdet som er beskrevet på planen er inndelt i reguleringsområder med følgende formål:

Spesialområder

Grustak
Frisiktssone ved vei
Privat vei
Friluftsområde

Landbruksområder

§ 2 SPESIALOMRÅDE

Grustak

- 1.1 I grustakområdet kan grunnen nyttes til uttak av grusmasser og til midlertidige bygninger og anlegg som er nødvendig for driften.
- 1.2 Uttak skal starte i øst og foretaes etappevis. Hver etappe skal avsluttes før neste påbegynnes. Eventuell skog i uttaksområdet skal ikke hogges før det er nødvendig for framdriften av massetaket.
- 1.3 Ved utgraving skal toppsjiktet med all matjord, legges til side og tilbakeføres etter at grusuttaket er avsluttet. Etter tilbakeføring/landskapsbehandling endres reguleringsformålet til landbruksområde (jord- og skogbruk).
- 1.4 Avsluttet grustak, eller grustak som ikke er i drift, skal senest et år etter driftens opphør, rehabiliteres ved terrengforming og etablering av vegetasjon.
- 1.5 Ved avsluttede skråninger mellom uttaksgrense og drivkant skal maksimal skråning være 1:3.

- 1.6 Grusuttak under 20 kV's kraftlinjen som krysser området og grusuttak ved vinkelmasten, foretaes etter anvisning fra Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L.

Frisiktssone ved vei

- 2.1 Innenfor et område (trekant) som skal være minimum 4 meter fra veikanten på Rv.3, målt langs atkomsten, samt 120 meter til hver side fra dette punktet i atkomsten og til midte kjørefelt på Rv.3, skal det være frisikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vei's planum. Det vises i tillegg til siktkrav for avkjørslar i normalene for vegutforming.

Friluftsområde

- 3.1 I et belte på 20 meter fra Orkla, skal det legges vekt på at kantvegetasjonen er viktige elementer i landskapet. Hogst, planering m.m. må ikke foretas uten godkjenning fra miljøvernetaten i samråd med landbrukskontoret

§ 4

LANDBRUKSOMRÅDER

- 1.1 Området skal nyttas til tradisjonell landbruksdrift. Bygninger tilknyttet landbruksdrift tillates oppført.

Votering:

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Teknisk utvalg vedtar "Bebyggelsesplan for del av gnr. 149, bnr. 1 Estensmoen (Bebyggelsesplan nr. 1)", som vist på kart i mål 1:5.000, merket Tynset kommune, datert 01.10.91, med reguleringsbestemmelser, sist endret 04.02.92.

Oddgeir Enget
Oddgeir Enget
utvalgsleder