



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma		Organisasjonsnummer	
ODDVAR TÄHNES MASKIN & TRANSPORT AS		978 666 856	
Postadresse		Postnummer	Sted
STAMPILSVEIEN 11 B		7394	ROROS
Telefonnummer	Mobiltelefon	E-postadresse	Hjemmeside
92 41 33 02	972 34 706	jantam@start.no	—

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer	Kommune
HADALEN GRUSTAK	50 / 4	ROROS
Størrelse på omsøkt areal (daa)	Anslag totalvolum uttak (m ³)	Forventet årlig uttak (m ³)
53 DAA	530 000 - 750 000	6000 - 10 000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):		
	GRUSTASSER - VEGGRUS - FYLLMASSER		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel UTTAKSOMRÅDE FOR GPLS

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: HÅDALEN GRUSTAK

Vedtaksdato: 23.08.05

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

POROS 31/7-15

Underskrift

Jan Tamme

FORSLAG til DRIFTSPLAN

for

Hådalen grustak

i Rørøros kommune

30. Mai 2017



Driftsplanen er utarbeidet av Feste NordØst as for Oddvar Tamnes Maskin & Transport AS, 30.Mai 2017. Eksisterende uttaksområde er oppmålt 26. mai 2017.

Røros den 30/5 - 2017 2017

Jan Tamnes

Underskrift av driftselskapet

Oddvar Tamnes Maskin & Transport AS
Stamphusveien 11 B, 7374 Røros
Tlf: 72 41 33 22 Fax: 72 41 33 23

INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	1
PLANBESKRIVELSE	2
1 Grunneier	2
2 Driftsområde	2
3 Driver av uttaksområdet	2
4 Nærmeste naboer	2
5 Grunnlag for driften	2
6 Uttaket	2
7 Beskrivelse av uttaket	4
7-1 Oversiktskart i målestokk 1:50.000	4
7-2 Kart med uttaksfaser i målestokk 1:5.000	4
7-3 Dagens situasjon	4
7-4 Uttaksfase 1	4
7-5 Uttaksfase 2	5
7-6 Avslutningsplan	5
7-7 Snitt uttaksfaser og avslutning	6
8 Sikring	6

Vedlegg nr.1: Reguleringsplan for Hådalen grustak

PLANBESKRIVELSE

1 Grunneier

Grunneier er Sølvi Bergan.

2 Driftsområde

Driftsområdet omfatter hele / deler av eiendommene GID 50/4 og 50/50 i Røros kommune.

Uttaket navnes: **Hådalen grustak.**

3 Driver av uttaksområdet

Driver av uttaksområdet er Oddvar Tamnes Maskin & Transport AS.
Besøks- og postadresse: Stamphusvegen 11B, 7374 Røros
Tlf: 72413322. Orgnr: NO 978666256 Mail: jan@tamnesmaskin.no

Driver har kontrakt med grunneier Sølvi Bergan.

4 Nærmeste naboer

Nærmeste nabo i nord er Fv532. Mot øst skog- og dyrkamark. Mot sør eiendommen 50/12 med skytebane (Hådalen skytterlag). Mot vest skogsmark med freda kulturminner.


5 Grunnlag for driften

- Reguleringsplan for Hådalen grustak, vedtatt 31.03.2005 (se vedlegg nr.1)
- Mineralloven med forskrift.
- Forurensningsforskriftens kapittel nr. 30.

6 Uttaket


Hådalen grustak benyttes for produksjon av grusmateriale til veggrus, samt bruk som fyllmasser. Uttaket er i henhold til vedtatt reguleringsplan (se vedlegg nr.1).

Geologien i uttaksområdet består av breelvavsatt materiale. Uttaksområdet har til dels meget grovt materiale i overflaten og finkornige, sandige masser i dypere lag.



Utsnitt fra NGU sin Grus og Pukk-database, viser at Hådalens grustak ligger innenfor en sikker grusavsetning (breelvavsatt materiale). Grustaket er vurdert som viktig.

Fra NGU's Pukkdatabase beskrives ressursen som viktig. Avsetningen består av blokk, stein, grus og sand.



Totalt regulert uttaksareal er på 37 daa.
Beregnet uttaksvolum er på ca. 172.000. fm³.
Gjennomsnittlig årlig uttak er 6000 – 10.000 m³.

7 Beskrivelse av uttaket

7-1 Oversiktskart i målestokk 1:50.000, er vist på tegning nr.1.

Grustaket ligger på sørsiden av Fv532 (mellom fylkesvegen og Hådalen skytebane), ca. 7,5 km sørøst for Røros sentrum.

7-2 Kart med uttaksfaser i målestokk 1:5.000, er vist på tegning nr. 2.

Kartet viser dagens uttaksområde samt uttaksetappe nr.1 og nr.2.

I tillegg vises regulert uttaksgrense, eiendomsgrenser og tilgrensende arealer.

Driftsplan

Uttaket, med tilhørende arrondering og revegetering, foreslås videreført i 2 hovedfaser. Uttaket er i henhold til vedtatt reguleringsplan (se vedlegg nr.1)

7-3 Dagens situasjon

(Se Dagens situasjon, tegning nr.3).

Dagens uttaksområde ligger sør for Fv532. Det er adkomst fra fylkesvegen og inn til dagens uttaksområde.

Dagens uttaksområde er oppmålt 28. mai 2017. Det viste kartet (tegning nr.3) er konstruert ut fra denne oppmålingen.

Grustaket har vært i drift siden 2005.

Dagens drift foregår i hovedsak med driftsretning mot øst. Bunn uttak er på ca. kote 642. Under dette nivået er massene for finkornige og lite drivverdige. Stufen varierer mellom 5 m – 8 m.

Massene drenerer godt, så det er ikke problemer med stående overflatevann. Det er ikke påvist grunnvann i uttaket.

Knusing av grus foregår i konsentrerte perioder med mobilt knuseutstyr.

Avdekningsmassene har liten mektighet (kun et tynt podsol-lag) og disse lagres mot nord (mellom fylkesvegen og uttaksområdet).

7-4 Uttaksfase 1

(Se Uttaksfase 1, tegning nr. 4, samt snitt faser og avslutning, tegning nr. 7)

Fase 1 fortsetter med uttaksretning mot øst og frem til regulert uttaksgrense. Stufen, under uttak, vil avsluttes med rasvinkel.

Bunn uttak vil være på ca. kote 642, men kan variere hvis drivverdige masser påtreffes under dette nivået. Det meste av massene knuses, mens en mindre del av samsmassene benyttes som fyllmasse.

Lager for ferdigvare vil være mot vest, i etterkant av det mobile knuseanlegget.

Avdekningsmasser vil mellomlagres mot nord.

Istandsetting vil foregå med tilbakeføring av avdekningsmasser, og utslaking av stuff mot eksisterende sideterreng, på områder som ikke er nødvendig for driften av grustaket. Utslaking av sideterreng vil få en helning på 1:2 til 1:3. Ferdig istandsatte og arronderte områder vil få naturlig vegetasjons-etablering.

Anleggssikring vil bestå av låsbar bom ved adkomsten til grustaket, samt oppsett av varselskilt.

I forkant av stuffene skal det settes opp anleggsgjerde, samt fareskilt.

Uttaksvolum for etappe nr.1 er beregnet til å være ca. 150.000 fm³. Etappe nr.1 omfatter et uttaksareal på ca. 14 daa.

7-5 Uttaksfase 2

(Se Uttaksfase 2, tegning nr. 5, samt snitt faser og avslutning, tegning nr. 7)

Fase 2 fortsetter med uttaksretning mot vest og frem til regulert uttaksgrense.

Stuffen, under uttak, vil avsluttes med rasvinkel.

Bunn uttak vil være på ca. kote 642, men kan variere hvis drivverdige masser påtreffes under dette nivået. Det meste av massene knuses, mens en mindre del av samsmassene benyttes som fyllmasse.

Lager for ferdigvare vil være mot øst, i etterkant av det mobile knuseanlegget, på ferdig uttatte områder i fase nr.1.

Avdekningsmasser vil mellomlagres mot nord.

Istandsetting vil foregå med tilbakeføring av avdekningsmasser, og utslaking av stuff mot eksisterende sideterreng, knyttet til områder som er ferdig uttatt i fase nr.1. Utslaking av sideterreng vil få en helning på 1:2 til 1:3. Ferdig istandsatte og arronderte områder vil få naturlig vegetasjons-etablering.

Anleggssikring vil bestå av låsbar bom ved adkomsten til grustaket, samt oppsett av varselskilt.

I forkant av stuffen skal det settes opp anleggsgjerde, samt fareskilt.

Uttaksvolum for etappe nr.2 er beregnet til å være ca. 22.000 fm³. Etappe nr.2 omfatter et uttaksareal på ca. 3,5 daa.

7-6 Avslutningsplan

(Se avslutningsplan, tegning nr. 6, samt snitt faser og avslutning, tegning nr. 7)

Senest to år etter ferdig uttak av grusmasser, skal alle områder være ferdig ryddet, arrondert og istandsatt.
Stuffer mot eksisterende terreng skal avsluttes med helning på 1:2 til 1:3.
Skråninger og bunn skal tilføres mellomlagrede avdekningsmasser for naturlig gjengroing av stedlige plantearter.

Ferdig istandsatt og arrondert areal skal tilbakeføres og benyttes til LNF-skog.

7-7 Snitt uttaksfaser og avslutning

Tegning nr. 7, viser profilene for grustaket under drift og ferdig avsluttet. Profilen A viser uttaksetappene fra vest mot øst, med avslutning av uttaket mot eksisterende terreng.

Profilene B og C, fra sør mot nord, viser de ulike uttaksetappene med avslutning av uttaket mot eksisterende terreng.

8 Sikring

Under driften skal uttaksområdet sikres med låsbar bom, som vil være låst når det ikke er aktivitet i området. Det vil være varselskilt ved adkomsten til uttaksområdet. I tillegg vil det være sikring i form av anleggsgjerde og store steiner, i forkant av stoffene (se beskrivelse av sikring for fase 1 og 2, samt avslutningsplan).

Tegningsvedlegg:

Vedlegg nr.1: Reguleringsplan for Hådalen grustak, vedtatt 31.03.2005.



0m 1000m 2000m

DRIFTSPLAN

Hådalen grustak

i Røros kommune




Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter mmla
Hyttesua, Pb 33
2540 Talga Tlf: 62480355 www.feste.no

Oversiktskart 1:50.000

Uttaksområdets lokalisering: N 6934642 Ø 628035

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift: A4
37663	1	30.05.17	HB	Målestokk:
			Kontroll:	1 : 50 000
			AØR	Koordsys:
				Euref 89 sone 32



TEGNFORKLARING

- — — Regulert uttaksgrense
- Dagens uttaksområde
- Uttaksetappe 1
- Uttaksetappe 2

0m 50m 100m 150m 200m 250m



DRIFTSPLAN

Hådalensgrustak


i Røros kommune



Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter mno
Hyttestua, Pb 33
2540 Tolga Tlf: 62480355 www.feste.no


DRIFTSPLAN Kart m/etapper

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift: A4
37663	2	30.05.17	HB	1 : 5 000
			Kontroll:	Koordsys:
			AØR	Euref 89 sone 32




TEGNFORKLARING

-  Eksisterende koter
-  Terrenghprofil
-  Sikringsgjerde
-  Regulert uttaksgrense
-  Reguleringsplanens grense
-  Dagens uttaksområde
-  Eksisterende vegetasjon-trær




DRIFTSPLAN Hådalen grustak i Røros kommune			Dagens uttaksområde			
	Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift: A3	
	37663	3	30.05.17.	HB	Mål:	1 : 1500
				Kontroll:	Ekvd:	1m
Feste Nordøst as Landskapsarkitekter mnla Hyttestua, Pb 33 2540 Tolga www.feste.no				AØR	Koordsys:	Euref 89 sone 32



TEGNFORKLARING


- | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|
| | Eksisterende koter | | Regulert uttaksgrense |
| | Nye koter | | Reguleringsplanens grense |
| | Terrengprofil | | Eksisterende vegetasjon-trær |
| | Sikringsgjerde | | |

DRIFTSPLAN Hådalen grustak i Røros kommune		Uttaksfase 1			
	Feste Nordøst as Landskapsarkitekter mml Hyttestua, Pb 33 2540 Tolga www.feste.no		Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:
	37663		4	30.05.17.	Prosj.leder: HB
					Kontroll: AØR
				Utskrift: A3	Mål: 1 :1500
				Ekvd: 1m	Koordsys: Euref 89 sone 32




TEGNFORKLARING

- Eksisterende koter
- Nye koter
- Terrengprofil
- Sikringsgjerde
- Regulert uttaksgrense
- Reguleringsplanens grense
- Eksisterende vegetasjon-trær
- Istandsetting og revegetering




DRIFTSPLAN Hådalén grustak i Røros kommune			Uttaksfase 2				
FESTE	Feste Nordøst as Landskapsarkitekter mnlá Hyttestua, Pb 33 2540 Tolga www.feste.no		Prosjekt nr. 37663	Tegn. nr. 5	Dato: 30.05.17.	Prosj.leder: HB Kontroll: AØR	Utskrift: A3 Mål: 1 :1500 Ekvd: 1m Koordsys: Euref 89 sone 32




TEGNFORKLARING


- Eksisterende koter
- Nye koter
- Terrengprofil
- Regulert uttaksgrense
- Reguleringsplanens grense
- Eksisterende vegetasjon-trær
- Istandsatt og revegetert




DRIFTSPLAN Hådalen grustak i Røros kommune			Avslutningsplan		
	Feste Nordøst as Landskapsarkitekter mnla Hyttestua, Pb 33 2540 Tolga www.feste.no		Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:
			37663	6	30.05.17.
			Kontroll: AØR	Utskrift: A3 Mål: 1 :1500 Ekvd: 1m Koordsys: Euref 89 sone 32	




Snitt uttaksfaser




Snitt avslutning




Snitt uttaksfaser



Snitt avslutning




Snitt uttaksfaser



Snitt avslutning


TEGNFORKLARING

- Eksisterende terreng
- Nytt terreng
- Driftsfase 1
- Driftsfase 2
- Eksisterende vegetasjon
- Arrondert og revegetert



DRIFTSPLAN Hådalens grustak i Røros kommune		Snitt uttaksfaser og avslutning			
	Feste Nordøst as Landskapsarkitekter mnl Hytttestua, Pb 33 2540 Tolga www.feste.no	Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:
		37663	7	30.05.17.	HB
					Kontroll:
					AØR
					Utskrift: A3
					Mål: 1:1500
					Ekvd: 1m

Hådalens grustak i Røros kommune



Kart produsert ved DMF 23.6.2017

Tegnforklaring

- KonsesjonsBase
- Eiendomsgrense
- GeocacheBasis

Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS; Direktoratet for Mineralforvaltning; Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard

Rødningsforklaring:

- SE Svært høy risiko
- HI Høy risiko
- PH Potensiell høy risiko
- VU Sårbar
- NT Nær truet
- EN Sterkt truet
- CR Kritisk truet

Funntype:

- ☒ Funn med belegg
- ☒ Observasjon av arter

Kilde:

- ☒ Artsobservasjoner.no
- ☒ Miljølære.no

- ☒ Rovbase

Koordinatpresisjon :

Alle

- ☒ Presisjon ikke oppgitt

Kategorier: SE,HI,PH,VU,NT,EN,CR

Endre kategorier

Tidsavgrensing: Ingen avgrensning

Endre tidsavgrensing

Geografisk utvalg: Fra kommune

(r): Røros

Endre geografisk utvalg

Institusjoner: Alle


Endre institusjoner

Kartlag:

Velg rutenett

☐ Geografisk presisjon☐ Marker usikre og menneskespredte☐ Verneområder☐ Topografisk rasterkart☒ Topografisk kart☐ Gråtone kart☐ Norge i Bilder☐ Topografisk (gratistj.)

Utklipp fra artskart. Søk utført av DMF, 01.06.2017.



Resultat (27)

<< Vis historikk

Vis utvalg >>

Avgrens resultater

Eksporter til shapefil

Tabellvisning

Diagramvisning

Velg alle

Velg ingen

Verneplan ID: 002/27

Verneplan navn: Håelva

Kulturminne, enkeltminneikon: 228289

Kulturminne, enkeltminneikon: 228028

Kulturminne, enkeltminneikon: 228453

Kulturminne, enkeltminneikon: 228009

Kulturminne, enkeltminneikon: 228398

Kulturminne, enkeltminneikon: 228271

Kulturminne, enkeltminne: 228028

Kulturminne, lokalitetikon: 228028

Fangstlokalitet

Kulturminne, lokalitetikon: 228009

Fangstlokalitet

Kulturminne, lokalitetikon: 228289

Fangstlokalitet

Kulturminne, lokalitetikon: 228453

Fangstlokalitet

Kulturminne, lokalitetikon: 228398

Fangstlokalitet

Kulturminne, lokalitetikon: 228271

Fangstlokalitet

Kulturminne, lokalitet: 228028

Fangstlokalitet

Kulturminne, lokalitet: 228009

Fangstlokalitet

Utklipp fra naturbase. Søk utført av DMF, 01.06.2017.

The map displays a topographic view of a landscape. A prominent river, Krokhølen, flows from the top left towards the center. A large lake, Håelva, is situated in the middle. A road, Femundsvelen, runs horizontally across the upper part of the map. The terrain is marked with brown contour lines indicating elevation. A yellow-shaded area is visible in the lower right, and a blue-shaded area is near the lake. A road labeled '532' is also visible. The map includes a scale bar at the bottom left showing 250ft and 50m, and a coordinate system (X, Y) at the bottom center. The map is titled 'Utklipp fra naturbase. Søk utført av DMF, 01.06.2017.' and includes a search bar at the top left.

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS | Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS | Miljødirektoratet,

Reguleringsbestemmelser for Hådalen grusuttak i Røros kommune.

(Revidert i henhold til kommunestyresak 0010/05 av 31.03.05)

Det regulerte området er vist på plankart med saksnr./tegn.nr. 2473/03 og dato 05.10.04. Planområde omfatter totalt ca 53 daa.

Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er:

1. Regulering av uttaksområde for grus.
2. Skjerming av uttaksområdet ved regulering av skjermingsbelte.
3. Sikre atkomst til uttaket fra fylkesveg.
4. Sikre påviste fangstgraver innen planområdet.

§ 1 Generelt

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes overordnet kulturminnemyndighet, jfr. lov om kulturminne § 8, annet ledd.

§ 2 Reguleringsformål

Pbl §25, 1. ledd nr 3. Offentlige trafikkområder
Kjøreveg, OV (Ca 1,3daa).
Annen veggrunn (Ca 0,7daa).

Pbl §25, 1. ledd nr 6 Spesialområder
Privat veg, PV.
Skjermingsbelte, SB1-2 (Ca 14 daa).
Bevaring av anlegg (Kulturminne-fangstanlegg
Ca 5daa)
Masseuttak(grus), SM (Ca 37 daa).

§ 3 Offentlige trafikkområder

3.1 Offentlig kjøreveg

Området omfatter en del av Fv 532 - Hådalsvegen. Fylkesvegen gis en reguleringsbredde for kjørefeltene på ca 6 m.

3.2 Annen veggrunn

Området annen veggrunn reguleres med en bredde på 3 m. Annen veggrunn åpner for nødvendig areal til grøfter og snøopplag, samt at området inngår i frisiktsonen for avkjøringen til grustaket.

3.3 Frisikotlinje

Det reguleres inn en frisikotlinje på 4m x 123m, i krysset mellom privat- og Fylkesveg. I området mellom frisikotlinjen og Fylkesvegen skal det ikke gjøres tiltak som hindrer nødvendig sikt. Buskplantinger skal være under 0,5 m. Høgstamma enkelttrær kan innpasses.

§ 4 Spesialområder

4.1 Privat veg

Privat veg reguleres fra Fv 532 og inn til grustaket. Vegen er privat for driverne av grustaket og eier av skogteigen 50/4. Vegen gis en enkel standard med bredde ca 6m.

Når grustaket er ferdig uttatt skal avkjøringen revegeteres og inngå som en del av område for jord- og skogbruk.

4.2 Skjermingsbelte

I skjermingsbeltet skal eksisterende trevegetasjon pleies for å gi best mulig skjermingseffekt for grusuttaket. Uttak av hogstmoden skog kan skje ved plukkhogst. Nødvendig skjøtsel og hogst skal på forhånd meldes og godkjennes av Røros kommune.

Når grustaket er ferdig uttatt og revegetert skal skjermingsbeltet inngå i område for jord- og skogbruk.

4.3 Bevaring av anlegg (kulturminne-fangstanlegg)

Sørvest for uttaksområdet, i regulert skjermingsbelte, bevares 7 fangstgroper. Kulturminnene innen bevaringsområdene er fredet etter kulturminneloven. Det samme gjelder for en sikringssone i et 5 meter bredt belte fra kulturminnets ytterkant. Innen bevaringsområdene må det ikke skje noen form for inngrep eller tiltak. Eventuelle nødvendige, mindre tiltak innen områdene må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av kulturmyndighetene (fylkeskommunen).

4.4 Masseuttak (grus)

I området regulert til masseuttak kan det drives virksomhet i overensstemmelse med reguleringskart og disse bestemmelser. Før drift igangsettes skal det utarbeides en driftsplan som omfatter drift og avslutning av tiltaket. Planen skal godkjennes av Bergvesenet, som også fører tilsyn med driften.

Driften skal foregå på en slik måte at ressursene utnyttes best mulig. Det tillates drift fra kl 06.00 til kl 18.00. Det tillates ikke drift på lørdager, høytids- og helligdager. Uttaksretning skal følge uttaksplanene som er utarbeidet for masseuttaket. Videreforedling av massene forutsetter godkjenning av støyberegninger og vurdering i forhold til STF`s "Veiledning om begrensnings av støy fra pukkverk".


For deler av det regulerte området til masseuttak kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og anlegg for driften av uttaket og videreforedling av grus. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres.

Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører, og senest to år etter siste uttak av masser fant sted.

Driver skal foreta kontinuerlig revegetering og istandsetting av ferdig uttatte deler av uttaket, samt ved avsluttet drift. Uttaket skal drives som vist i uttaksplaner datert 05.10.04. Bunn uttak settes til kotehøyde 635.

Driver er ansvarlig for at bruddet til enhver tid er forsvarlig sikret.

Når grusressursene i masseuttaket er ferdig uttatt, skal området tilbakeføres til skogbruk.



TEGNFORKLARING

PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr.3)

OV	Kjøreveg
	Annen veggrunn

SPESIALOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr.6)

PV	Privat veg
SB1-2	Skjermingsbelte
R	Kulturminne - fangstanlegg
SM	Masseuttak (grus)

LINJESYMBOLER

---	Planens begrensning
---	Formålsgrænse
---	Frisikttlinje
R	Freda kulturminne (dyregrav)

Kartgrunnlag FKB-C (M: 1:5 000)
Digitalisering, redigering og grafisk utforming
utført av feste as landskapsarkitekter mnl.

Ekvidistanse 5 m

Kartmålestokk 1: 2000

0m 20m 40m 60m 80m 100m

REGULERINGSPLAN FOR HÅDALEN GRUSTAK i Røros kommune

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1.gangsbehandling i det faste utvalget for plansaker

Offentlig ettersyn fra 14.10.04 til 30.11.04

2.gangsbehandling i det faste utvalget for plansaker

Revisjon: 10.05.05 av Røros kommune vedtak av 31.03.05.

Kommunestyrets vedtak:

PLANEN UTARBEIDET:

Dato: 05.10.2004

Av:

feste as Tynset

landskapsarkitekter mnl
Kongsvn. 4 2500 Tynset

Kartblad: CU1051R

Kartprodusent: Statens kartv.

SAKSNR. DATO SIGN.

0065/04 14.10.04

0021/05 10.03.05

0010/05 31.03.05

SAKSNR. TEGNNR. SAKBEH.

2473 03 hb