



Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43

Søknaden med vedlegg sendes til:

Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning

1.1 Om søkeren		
Søkers navn/firma:		Organisasjonsnummer:
Postadresse:		
Postnummer:	Sted:	Land:
Telefonnummer:	Mobiltelefon:	E-postadresse:
Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12):		
Postadresse:		
Postnummer:	Sted:	Land:
Telefonnummer:	Mobiltelefon:	E-postadresse:

1.2 Tiltakets geografiske beliggenhet			
Navn på uttaket/området:			
Geografisk beliggenhet:	Gnr.	Bnr.	Festenr.
Kommune:	Fylke:		
Størrelse på arealet (daa):	Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes. Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12).		

1.3 Eksisterende inngrep		
1.3.1 Masseuttak		
i) Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☐	Nei ☐
ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☐	Nei ☐

1.3.2 Andre fysiske tiltak
Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

1.4 Grunneiere til området		
Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn, gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.		
Navn:	Postadresse:	
Gnr./bnr./fnr.	Postnr.	Sted.

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsområdet		
1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ)		
i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven	☐	
ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven	☐	
1.5.2 For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ)		
i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde <i>Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).</i>	☐	
ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier <i>Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).</i>	☐	
iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde <i>Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>	☐	

2. Beskrivelse av tiltaket

2.1 Beskrivelse av type forekomst	
Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).	
i) byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)	☐
ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)	☐
iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)	☐
iv) metallisk malm	☐

2.2 Planlagt uttaksvolum		
Planlagt <u>årlig</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:	m ³	
Planlagt <u>samlet</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:	m ³	

2.3 Tiltakets status etter plan- og bygningsloven
2.3.1 Kommuneplan Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):
2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))
i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan ☐
Navn på plan og plan ID:
Vedtaksdato:
ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan, men området er under regulering til formålet/masseuttak ☐
2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.
Type tillatelse:
Vedtaksdato:
<i>Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

2.4 Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)
i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan ☐
ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF ☐
<i>Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, <u>skal</u> forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet

Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1 Risiko for skade på omgivelsene

Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein:

3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området:

3.4 Forurensing (støv, støy og avrenning)

Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

3.5 Avbøtende tiltak

Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:

4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder.

5. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området

Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innenfor konsernet).	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

** Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innleid selskap, eks. konsultentselskap).	Beskrivelse av kompetanse.

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

7. Økonomi

7.1 For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010	
7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan	
Investeringer	Sum
Maskiner og utstyr (spesifiser).	
Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).	
Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).	
Andre kostnader (spesifiser).	
Sum	

Finansieringsplan	Sum
Egenkapital.	
Lån (spesifiser).	
Andre finansieringsløsninger (spesifiser).	
Sum	

7.1.2 Budsjett
<i>Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale.</i>

7.2 For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010
<i>Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

8. Økonomisk sikkerhet

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven (Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til sikkerhetens størrelse skal begrunnes.).

9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket

10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet

Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet (naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.

Rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed	Kort beskrivelse av rettighet

11. Behandlingsgebyr (sett kryss)

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt	☐
ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt	☐
Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).	

12. Vedlegg til søknaden

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:

Punkt 1.1: Fullmakt dersom relevant.

Punkt 1.2: Kart, koordinatfestet.

Punkt 1.5.2: For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: Avtaler om utvinningsrett med eventuelle vedlegg.

For grunneiers mineraler der søker er grunneier: Utskrift av grunnboken.

Punkt 2.3: Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Punkt 2.4: Forslag til driftsplan.

Punkt 6: Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

Punkt 7.1: For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010:
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2: For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010:
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11: Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1).

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett. Hva en søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift til mineralloven § 1-8.

Søknad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon, som angitt i skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt inn i søknadsskjemaet for veiledning.

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en viktig del av en driftskonsesjonssøknad, og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2:

- verdiskaping og næringsutvikling,
- naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv,
- omgivelsene og nærliggende områder under drift,
- miljømessige konsekvenser av utvinning, og
- langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angi det geografiske området som det søkes driftskonsesjon for. DMF praktiserer at området skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til bergfaglig forsvarlig drift¹, hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling².

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

- Et driftsområde er området hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende areal som benyttes for å gjennomføre uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsområdet.
- Søker må ha utvinningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.³ For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier.
- Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et område og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik området som er regulert til og markert som råstoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket.
- Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette formålet, bør søker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal-disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF. I søknaden til DMF skal søker angi det geografiske området hvor driften av uttaket planlegges som omsøkt konsesjonsområde.
- Dersom området kun er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet.

DMF har adgang til å sette vilkår og følge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet

DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det fastsatte konsesjonsområdet.⁴ Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel bestemmelser om at deponering av skrotstein kan foregå utenfor området.

DMF stiller også krav til sikring og opprydding av området i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.


¹ Mineralloven § 41.

² Mineralloven §§ 1 og 2.

³ Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a).

⁴ Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.

Konsesjonsområde Fiskløselv pukkverk i Hattfjelldal kommune



Tegnforklaring

 Konsesjonsområder

Kart produsert ved DMF 11.11.2019
UTM 33

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard

Fiskløselv pukkverk i Hattfjelldal kommune

Konsesjonsområde

2839 Fiskløselv - Hattfjelldal

49 DAA

Tegnforklaring

 Konsesjonsområder

Kart produsert ved DMF 11.11.2019
UTM33

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard



1:4 000

0 0.1 0.2 0.4 Kilometer

Kilden - Reindrift

kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=reindrift&bgLayer=norgebilder_cache2&X=7275878.07&Y=451224.65&zoom=10&catalogNodes=171,170&layers=varbeite_kalv_tidlig,varbeite_okse_simle,sommerbeite_sentrhligg_lufting,sommerbeite_lavreliggende,hostbeite_tidlig,hostbeite_parringsland,hostvinterbeite_tidlig_intensiv,hostvinterbeite_spredt_bruk,vinterbeite_tidlig,vi...

Informasjon Full skjerm

NIBIO

Kilden

Hattfjelldal, Tettsted, Åarborte - Hattfjelldal

Reindrift

1:10000

Verktøy

Lagre og skriv ut

Last ned kartdata

Reindrift

Kartlag

Tegnforklaring

Flybilder (flere valg)

Satellittbilder (flere valg)

Administrative grenser

Gjerder og anlegg

Flytting/Samling

Trekklei

Flyttlei

Oppsamlingsområde

Årstidsbeite

+

Vårbeite

+

Sommerbeite

+

Høstbeite

+

Høstvinterbeite

Valgte kartlag

Lukk meny

Objektinformasjon

Tidlig høstland

REINDRIFTSFORVALTNINGEN Årstidsbeite

Objekttype

Årstidsbeite

Områkode

W

Beitebrukerid

WB

Distriktnavn

Jillen - Njaarke

Beitesesong

6 Høstbeite II

Beskrivelse

Tidlig høstland, partier der reinen bygger seg opp etter insektplagen og spres på leting etter sopp.

Eier

Landbruksdirektoratet

Produsent

Asplan Viak AS

Kvalitet

Førstedatafangstdato

2000-11-15

Oppdateringsdato

2016-10-28

Verifiseringsdato

2014-01-01

Areal (daa)

7 837

Bakgrunnskart

UTM 32

Koordinater (m): 727023, 7285062

© Kartdata: Geovekst, Reindrift

Personvernerklæring

www.nibio.no

Tiltakshaver
YIT Industri AS

Dokumenttype
Driftsplan

Dato
2019-09-04

DRIFTSPLAN

FISKLØSELV PUKKVERK



DRIFTSPLAN FISKLØSELV PUKKVERK

Revisjon **00**
Dato **2019-09-04**
Utført av **Bjørn Arne Kristiansen**
Beskrivelse **Driftsplan for Fiskløselv pukkverk iht. mineralloven med forskrift samt veileder fra Direktoratet for mineralforvaltning.**

Ref. 1350035903-001

Revisjonsoversikt:

Revisjon	Dato	Revisjonen gjelder

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Basisopplysninger	1
1.1	Grunneier	1
1.2	Tiltakshaver	1
2.	Tillatelser og rammer	2
2.1	Tillatelse etter plan- og bygningsloven	2
2.2	Forurensingsloven	2
2.3	Tilsyn	2
2.4	Miljø og sikkerhet	2
2.5	Reguleringsplan	2
3.	DRIFTSTEKNISKE FORHOLD	3
3.1	Lokasjonen	3
3.2	Forekomsten	3
3.3	Driftsforhold	3
3.4	Fjellrensk under drift	3
3.5	Sikringstiltak massetak	3
3.6	Avslutning og istandsetting	4
4.	Hensyn til natur og omgivelser	5
4.1	Bestående bebyggelse	5
4.2	Støy	5
4.3	Rystelser/lufttrykk	5
4.4	Støv	5
4.5	Innsyn	5
4.6	Kulturminner	5
4.7	Avvrenning	5
5.	Ajourføring og revidering av planen	6
5.1	Ajourføring av driftsplan	6
5.2	Revidering	6

VEDLEGG**Tegninger fra Rambøll Norge AS:**

Tegningsnummer	innhold	Målestokk	Dato
S-710-10-011	Oversiktskart Steinbrudd	1:1000 a1	04.09.19
S-710-10-012	Dagens situasjon og fase 1	1:1000 A1	04.09.19
S-710-10-013	Ferdig fase 1 og fase 2	1:1000 A1	04.09.19
S-710-10-014	Avslutningsplan	1:1000 A1	04.09.19
S-710-10-015	Profiler	1:1000 A1	04.09.19
S-710-10-016	Profiler avslutning	1:1000 A1	04.09.19

Andre vedlegg:

Fra	Dokument	Dato

Referanser:

Nr.	Navn
01	Direktoratet for mineralforvaltning - Driftsplanveileder – Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser, datert 2014-04-03.
02	Mail fra Hattfjelldal kommune datert 28.08.2019 ang reguleringsplan

1. BASISOPPLYSNINGER

1.1 Grunneier

Gnr. 1 bnr. 181 og 233 i Hattfjelldal kommune
YIT Industri AS
PB. 6704, Etterstad
0609 Oslo
www.yit.no

Gnr. 1 bnr. 1 i Hattfjelldal kommune
Statskog SF
PB. 63, Sentrum
7801 Namsos
www.statskog.no

1.2 Tiltakshaver

YIT Industri AS

Kontaktperson: Sigbjørn Lian
Tlf: 926 43 514
E-post: sigbjorn.lian@yit.no

2. TILLATELSER OG RAMMER

2.1 Tillatelse etter plan- og bygningsloven

Tiltaket er ikke søknadspliktig i hht. PBL §93 pkt. i) Vesentlige terrenginngrep, jfr. Forskrift om byggesak §4-3 pkt f) da vi driver i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og at steinbrudd er unntatt krav i plan- og bygningsloven så langt gjelder kapitlene 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 og 31.

2.2 Forurensingsloven

All drift skal tilfredsstillende kravene om utslipp til jord, vann og luft.

2.3 Tilsyn

I henhold til minerallovens § 59 skal Direktoratet for mineralforvaltning føre tilsyn med

- a) undersøkelse, herunder prøveuttak, og drift foregår på en bergfaglig forsvarlig måte i samsvar med lovens krav,
- b) vilkår, godkjent driftsplan og pålegg gitt i eller i medhold av denne lov overholdes,
- c) sikrings- og oppryddingsplikten etterleves,
- d) arbeider ikke fører til unødvendig forurensning eller unødvendig skade på miljøet.

2.4 Miljø og sikkerhet

Arbeidet skal skje i hht. Direktoratet for mineralforvaltnings standardvilkår for massetak, og annen lovgivning relevant for denne type industri.

Steinbruddet sikres, både under drift, og permanent. Dette gjøres med gjerder som er tilstrekkelig høye i forhold til en normal snøvinter, her 2 m høye viltgjerder..

2.5 Reguleringsplan

Det ble utarbeid reguleringsplan (ID 1990002), datert 17.03.1995 for pukkverket. Plankartet ble utarbeid på et gammelt ØK uten innmåling i terreng. I 1997 ble tomta G/bnr 1/233 opprette og det er omforent at denne eiendomsgrensen danner plangrensen for området. Gamle ortofotobilder av bruddet viser at tidligere eiere tidlig begynte å bruke noen områder utenfor eiendommen til deponi/lager.

3. DRIFTSTEKNISKE FORHOLD

3.1 Lokasjonen

Fiskeløselv pukkverk ligger omtrent 2 km vest for kommunesenteret i Hattfjelldal, rett nord for rv. 73. Den nærmeste delen av lagerområdet er omlag 50 m fra veien.

3.2 Forekomsten

Forekomsten består av en lys grå, middels til finkornig kalkstein. Bergarten har en [REDACTED] Dette er godt tilslag til asfalt på veier med [REDACTED], og den egner seg som tilslag til betong. Årsproduksjonen blir solgt som entreprenørvarer i et stort omland.

Fiskeløselv pukkverk har massebalanse, dvs. at det ikke blir liggende igjen fraksjoner – gjerne finfraksjoner – som ikke blir solgt. Det medfører at det ikke er utfordringer med vrakmasser

3.3 Driftsforhold

Siden begynnelsen av 1990-tallet har det vært drevet pukkverk på dette stedet, det er ikke fast bemannet og produksjonen skjer kun med mobilt utstyr. Det er ikke faste installasjoner i dette pukkverket [REDACTED]

All uttransport av varer fra dette pukkverket foregår med bil.

Uttaket er planlagt i to faser med en pallhøyde på 15 m og en minste bredde på sikringshyllene på 12 m. Humusmasser i forbindelse med rensk og klargjøring skal lagres øst for uttaksområdet innenfor reguleringsgrensen. Uttaket deles i to paller, der den øvre drives ferdig først, deretter drives den nedre.

I første fase blir øvre pall drevet ut til uttaksgrensen. Det startes i den østlige delen av pallen, og sprenger ut til uttaksgrensen nordover. Da blir det plass til grovknuser på denne pallen, og sprengsteinen vil bli grovknust opp på pallen og tippet utenfor kanten ned til nedre nivå, hvor finknusing og opplasting av salgsvare skjer. Når planet er utdrevet legges det ca 12 m bred ranke med avdekningsmasser i rundt 0,5 m tykkelse på det som skal bli sikringshylla. Dette blir underlag for revegetering med lokal vegetasjon på sikringshylla. Der bakveggen – veggen mot nord – blir høyere enn 15 m vil terrenget over, bli senket slik at pallhøyden blir maksimalt 15 m.

I andre fase drives nedre pall ut, starter i vest og driver slik at det blirsatt igjen en sikringshylla på 12 m. Det legges avdekningsmasser på sikringshylla før sprengning, som underlag for lokal revegetering. All knusing skjer på nedre nivå hvor salgsvarene lagres likt som når øvre nivå ble tatt ut.

3.4 Fjellrensk under drift

Etter alle sprengninger blir nye stufflater maskinrensket ved at maskinen går opp på røysa og rensker ned eventuelle løse blokker eller partier. For å sikre at det ikke faller ned løse fragmenter i ettertid vil stuffene bli visuelt vurdert, og spettrensket ved behov.

3.5 Sikringstiltak massetak

Området er gjerdet inn med et 2 m høyt flettverksgjerde - viltgjerde, og det er satt opp en låst bom på veien inn til bruddet. Området er også skiltet med adgang forbudt-skilt.

3.6 Avslutning og istandsetting

Når nedre område er tatt ut vil det som er igjen av overdekningsmassene legges på, og eventuelle rester av finstoff fra drifta blandes inn. Dette blir grunnlaget for revegetering av området med stedegen vegetasjon.

Gjerdet blir stående slik det ble satt opp i forbindelse med driften, og bommen inn til området blir stående. Alt som ikke er naturlig forekommende i området vil bli fjernet, i og med at det ikke er faste installasjoner i uttaket vil det dreie seg om avfall som f.eks. kasserte sikteduker og lignende.

4. HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER

Pukkverket ligger i lia ca 250 m opp fra Fiskeløselva. Den kommer fra Fiskeløsvatnet nord for pukkverket og kommer ned på østsiden og svinger vestover før den renner ut i Vefsna. Lia er skogkledt og overdekningen er på ca 0,7 m i gjennomsnitt over området. Det er ikke registrert noen truende arter i eller rundt pukkverket, jamfør artdatabanken.

4.1 Bestående bebyggelse

Det er lite bebyggelse i området, den nærmeste bebyggelsen ligger på andre siden av elva, ellers ligger de nærmeste hyttene 1-2 km unna.

Det ligger en nettstasjon 100 m fra krysset inn til bruddet.

4.2 Støy

Støy av betydning vil komme fra:

- Boring
- Sprengning
- Knusing/sikting
- Piggning
- Lasting og transport

På grunn av den store avstanden til bebyggelse og at knuseverket er plassert inne i selve bruddet, skjermet av masselagrene vil ikke støy være noe problem.

Støy fra sprenging vil merkes på lang avstand, men på grunn av få salver vil ikke dette være noe stort problem.

Transporten ut av bruddet går direkte ut på rv. 75 i et område uten bebyggelse.

4.3 Rystelser/lufttrykk

Rystelser av betydning skjer under sprenging. Ladningene som vil bli benyttet skal ikke være så store at det vil bli skade på bygninger eller lignende. Rystelsene vil likevel kunne bli svakt merkbare i nærmeste bebyggelse.

Lufttrykket får stor spredning på grunn av det åpne landskapet og vil ikke være til noen sjanse.

4.4 Støv

Støv kan være problematisk under knusing/sikting, men på grunn av bruddets plassering, vil støvet mest sannsynlig ikke nå frem til noen bebyggelse.

Det brukes også vannoverrisling for å redusere støvmengden.

4.5 Innsyn

På grunn av avstand til bebyggelse er det begrenset med innsyn til bruddet. Det er i hovedsak ved passering på rv. 75 at man kan skimte toppen av bruddet gjennom granskogen.

4.6 Kulturminner

Det er ikke registrert noen kjente kulturminner i området, jamfør kulturminnedatabasen Askeladden.

4.7 Avvrenning

Pukkverket har ingen problemer med avvrenning. Vannet siger ned i grunnen, noe som medfører at evt forurenset vann blir naturlig renset før det slippes ut.

5. AJOURFØRING OG REVIDERING AV PLANEN


5.1 Ajourføring av driftsplan

Uttakskart og vertikalsnitt skal ajourføres i henhold til vilkår gitt i konsesjon eller når direktoratet finner det nødvendig, minst hvert 5. år.

Med ajourføring menes oppmåling og innsending av oppdaterte kart og snitt som viser dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent uttaksplan (opprinnelig driftsopplegg følges).

5.2 Revidering

Ved vesentlige planlagte endringer i uttaksopplegget (eksempelvis endring i etapperekkefølge, uttaksretning etc.) i forhold til godkjent driftsplan, må det utarbeides en revidert driftsplan som skal godkjennes av direktoratet før endringer iverksettes.



----- KONSESJONSOMRÅDE

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	001	-	-	-

EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
HØYDESYSTEM NN2000

0 20 40 60 80 100
Horizontal skala 1 : 1000 A1

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Revisjon	Retteide	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Driftsstegning




Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

YIT Norge AS
Søknad om konsesjon
Fiskløselv Pukkverk
Konsesjonsområde

Dato: 04.09.19
Tegn: BAK
KPR: KLH
Oppdragsnummer
1350035903
Dokumentansvarlig
BAKALF
Filnavn
S71010-001.dwg
Målestokk
A1 - 1:1000


Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	001	-	-	-



- KONSESJONSOMRÅDE
- BRUDDGRENSE
- FASE 1
- GJERDE
- VEGBOM
- ANTATT PLASSERING SKILT

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	011	-	-	-

BRUDD INNMÅLT AUGUST 2019
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
HØYDESYSTEM NN2000.



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Revisjon	Retteelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
----------	-----------	------	--------	-------------	----------

Driftsstegning



Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

YIT Norge AS

Driftsplan

Fiskløselv pukkverk
Oversiktskart

Dato: 04.09.19

Tegn: BAK

KPR: KLH

Oppdragsnummer

1350035903

Dokumentansvarlig

BAKALF


Filnavn

S71010-011.dwg

Målestokk

A1 - 1:1000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	011	-	-	-



- KONSESJONSGRENSE
- BRUDDGRENSE
- FASE 1
- DRIFTSVEG
- PRODUKSJON/LAGER/DEPONI
- DRIVERETNING
- GJERDE
- ANTATT PLASSERING SKILT
- VEGBOM

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	012	-	-	-

BRUDD INNMÅLT AUGUST 2019
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
HØYDESYSTEM NN2000.

0 20 40 60 80 100
Horizontal skala 1 : 1000 A1

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Revisjon	Retteelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Driftsstegning



Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

YIT Norge AS
Driftsplan
Fiskløselv pukkverk
Eksisterende situasjon og fase 1

Dato: 04.09.19

Tegn: BAK

KPR: KLH

Oppdragsnummer

1350035903

Dokumentansvarlig

BAKALF


Filnavn

S71010-012.dwg

Målestokk

A1 - 1:1000


Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	012	-	-	-



- KONSESJONSOMRÅDE
- BRUDDGRENSE
- FASE 2
- DRIFTSVEG
- PRODUKSJON/LAGER/DEPONI
- DRIVERETNING
- GJERDE
- ANTATT PLASSERING SKILT
- VEGBOM

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	013	-	-	-

BRUDD INNMÅLT AUGUST 2019
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
HØYDESISTEM NN2000.



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Revisjon	Retteide	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Driftsstegning



Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

YIT Norge AS
Driftsplan

Fiskløselv pukkverk
Ferdig fase 1 og fase 2

Dato: 04.09.19

Tegn: BAK

KPR: KLH

Oppdragsnummer

1350035903

Dokumentansvarlig


BAKALF

Rev: S71010-013.dwg

Målestokk

A1 - 1:1000


Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	013	-	-	-



- KONSESJONSOMRÅDE
- BRUDDGRENSE
- GJERDE
- Istandsatt areal

Kompleks	Bygg	Etaasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	014	-	-	-

BRUDD INNMÅLT AUGUST 2019
EKVIDISTANSE 1 m
KOORDINATSYSTEM EUREF89 UTM 33.
HØYDESYSTEM NN2000.



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Revisjon	Rettelser	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
----------	-----------	------	--------	-------------	----------

Driftsstegning



Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

YIT Norge AS
Driftsplan

Fiskløselv pukkverk
Avslutningsplan

Dato: 04.09.19

Tegn: BAK

KPR: KLH

Oppdragsnummer

1350035903

Dokumentansvarlig

BAKALF



Filnavn

S71010-014.dwg

Målestokk

A1 - 1:1000

Kompleks	Bygg	Etaasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	014	-	-	-



Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	015	-	-	-

	FASE 1
	FASE 2
	DAGENS SITUASJON
	AVSLUTNING

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Revisjon	Retteelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					

Driftsstegning



Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

YIT Norge AS
Driftsplan
Fiskløselv pukkverk
Vertikalprofiler - etappevisplan

Dato: 04.09.2019

Tegn: BAK

KPR: KLH

Oppdragsnummer

1350035903-001

Dokumentansvarlig

BAKALF




Filnavn

S71010-015.dwg

Målestokk

A1 - 1:1000

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	015	-	-	-



Kompleks	Bygg	Etaasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	016	-	-	-

DAGENS SITUASJON
AVSLUTNING
ISTANDSATT AREAL

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Revisjon	Retteelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Fase					

Driftsstegning

Ramboll Norge AS
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Tel 78 44 92 22 - Epost alta@ramboll.no

YIT Norge AS
Driftsplan
Fiskløselv pukkverk
Vertikalprofiler - avslutningsplan

Dato: 04.09.2019
Tegn: BAK
KPR: KLH
Oppdragsnummer
1350035903
Dokumentansvarlig
BAKALF
Filnavn
S71010-016.dwg
Målestokk
A1 - 1:1000

Kompleks	Bygg	Etaasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
-	-	-	S	710	10	016	-	-	-



HATTFJELLDAL KOMMUNE GNR.1 BNR 1

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR UTVIDELSE FJELLMASSETAK FISKLOSELV.

Dato på plankart: 14.11.94

Dato for revidering: 28.03.95

Dato kommunestyrets vedtak: 17.03.95

§ 1

De begrensninger som framgår av reguleringsplankartet er å oppfatte som maksimal grense for masseutaket og virksomheten omkring dette.

§ 2

Uttaket skal starte hvor det gamle massetaket er avsluttet.

§ 3

Anslått uttak pr. år ligger rundt 6000m³ med betydelige variasjoner på årsbasis.
Det forsettes at det ikke blir kontinuerlig drift gjennom hele året.

§ 4

Når massetaket åpnes skal toppdekke og alle løsmasser tas rede på og lagres. Disse massen skal benyttes som overdekning ved endt uttak.
Blir det for lite overdekningsmasser skal det tilføres masser av tiltashaver slik at området gis en tilfredstillende utforming.

§5

Massetaket skal palles ut i henhold til planen. Pallene skal tilføres løsmasser og skal beplantes etter hvert.


§6

Ved bruk av borerigg skal borkaks samles opp for å holde støvplagen på et minimum.

§7

Tiltakshaver er ansvarlig for at støynivået ikke blir til vesentlig sjenanse. Masse som er utatt bør lagres på en slik måte at den kan utgjøre en støyskjerming mot bebyggelsen.

Fjellmassetak . Fisklauselva .



NR	ENDRING	DATO	SIGN
		DATO 14.11.94	
		TEGN.	
		SIGN.	OMP
		MÅLSTOKK:	
		1:5000	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100