

Søknad om driftskonsesjon

15/00461-1

i henhold til mineralloven § 43

27 FEB. 2015

IK

KB 044/15

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma		Organisasjonsnummer	
GUNNAR MYRVANG		989 106 503	
Postadresse	Postnummer	Sted	Land
SØSTU - TRØNDES	2480	KOPPARVING	
Telefonnummer	Mobiltelefon	E-postadresse	Hjemmeside
	41305687	gunnar.myrvang@svorka.net	

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer	Kommune
TANFETTEN GRUSTAK	Gnr. 16. Bnr. 5	STOR-ELVDAL
Størrelse på omsøkt areal (daa)	Anslag totalvolum uttak (m ³)	Forventet årlig uttak (m ³)
220	1.370.000	5.000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten? Grunneiers mineraler ☒
Statens mineraler ☐

3.2. Drives det på forekomsten i dag? Ja ☒ Nei ☐

3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):

LØSMASSEN, BREEVÅUSETNING. PRØVEN
REGISTRERT OG TILGJENGELIG PÅ NGU, BARS OG
PUKK DATABASE.



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _____

RÅSTOFFUTVINNING / GRUSTAK

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: TANFETTEN GRUSTAK

Vedtaksdato: 28.11.2012.

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

- ✗ 5.6.1. For uttak som allerede er i drift:
- Godkjent årsregnskap for de siste to år

- 5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:
- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

- ✗ 5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

- ✗ 5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift


Sted og dato

07/04-15

Underskrift

Gunn Munn

Konsesjonsområde
Tanfetten grustak i Stor-Elvdal kommune



Kart produsert ved DMF 17.03.2017

Tegnforklaring

-  KonsesjonsBase
-  GeocacheBasis

VEGLEGG S. 5



Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter mmla

Postboks 33, 2540 Tolga
Besøksadresse: Hyttestua
tlf + (47) 62 48 03 55
faks + (47) 62 49 60 10

nordost@feste.no
www.feste.no

org.nr.: 963 851 693 MVA

DRIFTSPLAN

Tanfetten grustak

Stor-Elvdal kommune

Juni 2012



PLANBESKRIVELSE

- 1 **Grunneier**
Grunneier er Gunnar Myrvang, 2480 Koppang.
- 2 **Driftsområde**
Driftsområdet omfatter deler av eiendommen gnr 16/bnr 15 på Tanfetten i Stor-Elvdal kommune. Uttaket navnes; Tanfetten grustak.
- 3 **Drivere av grustaket**
Driver av grustaket er
- 4 **Nærmeste naboer**
Nærmeste nabo er fritidsboligen på gnr17/bnr 612. Fritidsboligen blir påvirket av uttaket i etappe nr 1. Den nærmeste delen av uttaket vil avsluttes ca 40 m fra eiendomsgrensa. Bevisst bruk av ferdiglager i hauger vil dempe støyen fra sikteverket og driftsmaskinene. Det vil gjennom hele uttaket i etappe nr 1 sørges for adkomstveg til hytta.
- 5 **Planer som grunnlag for driften**
Reguleringsplan for Tanfetten grustak (plan-id R69 43020110400), vedtatt, sak / (Se vedlegg nr 1)
Driftskonsesjon fra direktoratet for Mineralforvaltning av
- 6 **Uttaket**
Tanfetten grustak er et løsmasseuttak.
Fra grusdatabasen til NGU er massene beskrevet som følger:
"Forekomsten er en meget stor breelvt Terrasse ved Olsrud. Breelver har modellert overflaten. Særlig markant er den 10-15 m høye nedskjæringen som løper langsetter hele avsetningen, og deler denne i to. På det høyeste nivået virker materialet meget grovt, med betydelig andel blokk. På det laveste nivået er materialet noe mer finkornig, med varierende lag sand/grus.
Kornfraksjoner: Stein 10%, Grus 35%, Sand 55%."

Styrkeklasse og bergart

Fraksjon: 8-16 mm

	Meget sterk	Sterk	Svak	Meget svak	
Kvartsitt	41 %	15 %	0 %	0 %	
Sandstein	14 %	8 %	0 %	0 %	
Granitt	6 %	7 %	0 %	0 %	
Gabbro	2 %	2 %	1 %	0 %	
Skifer	0 %	0 %	4 %	0 %	
	-----	-----	-----	-----	
Sum sterke bergarter	63 %	+	32 %		= 95%
Sum svake bergarter			5 %	+	0 % = 5%

Uttaksarealet er på ca 220 daa.

Uttaksvolumet er på ca 1.370.000 m³(fast).

Antatt årlig uttak er forventet å være ca m³.

7 Beskrivelse av uttaket

7-1 Oversiktskart i målestokk 1:50.000, som viser lokaliseringen av Tanfetten grustak, er vist på tegning nr 1.

Grustaket ligger ca 5 km nord og vest for Koppang sentrum, på østsiden av Rv3 og mellom vegen og Glomma.

7-2 Kart med etapper i målestokk 1:5.000, som viser reguleringsgrense, uttaksetapper, eiendomsgrenser m.m. er vist på tegning nr 2.


Kartet viser uttaksetappene nr 1 til nr 3.

De eksisterende uttaksområdene mot nordøst (Glåma), er i all hovedsak ferdig uttatt.

7-3 Driftsplan

Uttaket, med tilhørende arrondering og revegetering, foreslås gjennomført i tre hovedetapper.

Dagens situasjon



Ortofotoet viser dagens situasjon for grustaket. Grensen for reguleringsplanen er lagt inn i illustrasjonen.

Etappe 1:

(Se driftsplankart tegning nr 3 og snitt etapper og avslutning tegning nr 7)

Uttaket skjer fra eksisterende uttak, med drivretning mot sør og øst. Knuse- og sikteverket, samt ferdiglager vil følge etter i uttaksretningen.

Etappe 1 har et potensielt uttaksvolum på ca 440 000 m³ (fast), og omfatter et areal på ca 70 daa. Fase 1 anslås å omfatte en driftsfase på ca 15 år, avhengig av etterspørsel og leveranse.

Dybden av uttaket vil avhenge av omfanget av drivverdige masser. Bunn uttak (for alle uttaksetappene) vil tilsvare nivå for ikke drivverdige masser (finsand), eller ca 2 m over normal grunnvannstand.

Ferdig uttatte områder, som ikke benyttes til deponi og produksjonsareal, skal fortløpende istandsettes og revegeteres.

Avslutning av uttaket mot øst og sør skjer ved arrondering av skråning, med helning ca 1:3. Etterbruken vil være skogbruk.

Avdekkings- og skrapmasser skal mellomlagres mot nord, øst og sør.

Deponi/lagerområde følger etter i uttaksretningen mot øst og sør.

Anleggssikring vil bestå av permanent bom inn til uttaksområdet og varselsskilt.

Etappe 2

(Se driftsplankart tegning nr 4 og snitt etapper og avslutning tegning nr 7)

Uttaket fortsetter med drivretning mot vest og sørvest. I områdene mot nord (i det eksisterende grustaket), tas de siste drivverdige massene ut og terrenget arronderes ferdig for avslutning og revegetering. Deler av dette området vil benyttes som lagerområde for ferdigmasser og eventuelt asfaltverk. Knuse- og sikteverket, samt ferdiglager, vil følge etter i uttaksretningen.

Adkomstvegen til grustaket legges om etter hvert som uttaksfasen flytter seg mot vest.

Etappe 2 har et potensielt uttaksvolum på ca 560 000 m³ (fast), og omfatter et areal på ca 80 daa. Det er vanskelig å anslå varigheten av denne driftsfasen, da dette vil avhenge av etterspørsel/leveranse.

De ferdig uttatte områdene i fase 1 (mot sør og sørøst) skal arronderes og revegeteres med de mellomlagrede avdekningsmassene i fase 1. Det skal opparbeides en adkomstveg til fritidsboligen, ved uttaket i fase 2. Permanent veg skal opparbeides i de ferdigstilte områdene for avslutta fase 1.

Anleggssikring vil bestå av permanent bom inn til uttaksområdet og varselsskilt.

Etappe 3

(Se driftsplankart tegning nr 5 og snitt etapper og avslutning tegning nr 7)

Uttaket fortsetter med drivretning mot nord og nordvest, frem til eiendomsgrensa vest.

I områdene mot nord (i det eksisterende grustaket), tas de siste drivverdige massene ut og terrenget arronderes ferdig for avslutning og revegetering. Deler av dette området vil benyttes som lagerområde for ferdigmasser og eventuelt asfaltverk.

Knuse- og sikteverket, samt ferdiglager, vil følge etter i uttaksretningen.

Adkomstvegen til grustaket er ferdig omlagt i fase 2.

Etappe 3 har et potensielt uttaksvolum på ca 370 000 m³ (fast), og omfatter et areal på ca 60 daa. Det er vanskelig å anslå varigheten av denne driftsfasen, da dette vil avhenge av etterspørsel/leveranse.

De ferdig uttatte områdene i fase 2 (mot sør, øst og nord) skal arronderes og revegeteres med de mellomlagrede avdekningsmassene i fase 2. Permanent veg til fritidsboligen skal opparbeides fra atkomstvegen til grustaket.

Anleggssikring vil bestå av permanent bom inn til uttaksområdet og varselsskilt.

Avslutningsplan

(Se avslutningsplan tegning nr 5 og snitt etapper og avslutning tegning nr 7)
Senest to år etter ferdig uttak av grusmassene, skal alle områder være ferdig ryddet og istandsatt. Overgangen mot eksisterende terreng i sør, vest og nord, skal avsluttes med skråing med helning 1:3. Skråningene skal revegeteres med de mellomlagrede avdekningsmassene.

Driftsvegen fra sør blir liggende for benyttelse som atkomst for fremtidig uttak av skogsvirke.

De ferdigstilte områdene vil inngå i de omkringliggende skogområdene.

Profiler

Tegning nr 7, viser profilene for grusuttaket. Lengdeprofilene A og B, viser de ulike uttaksetappene fra øst mot vest, med avslutning av uttaket mot eksisterende terreng. Tverrprofilene C til E, fra sør mot nord, viser de ulike uttaksetappene med avslutning av uttaket mot eksisterende terreng.

8 Sikring

Under driften skal grustaket sikres med låsbar bom som skal være låst når det ikke er aktivitet i grustaket. I tillegg skal det være varselsskilt ved bommen.

Varig sikring, av de ferdig uttatte områdene, skjer ved avslutning mot eksisterende terreng med helning på 1:3 og etablering av vegetasjon.

9 Driftstider


Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag kl.06.00 - kl.23.00.

Uttransport tillates også lørdag og søndag kl.06.00 - kl.20.00.

Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget lørdag og søndag. På øvrige helligdager skal det ikke være aktivitet i grustaket.

Tegningsvedlegg:

- Vedlegg nr1: Reguleringsplan for Tanfetten grustak (plan-id R69 43020110400), vedtatt2012.



0m 1000m 2000m

DRIFTSPLAN

Tanfetten grustak

i Stor-Elvdal kommune




Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter aslo

Hyttesvei, Pb 33
2540 Tolga Tlf: 62480355 www.feste.no

Oversiktskart 1:50.000

Grustakets lokalisering: N 6831250 Ø 604810

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift:
31399	1	05.06.12	HB	Alt
			Kontroll:	Skala:
			SR	1 : 50 000
				Kontroll:
				Euref 89 sone 32



TEGNFORKLARING

- Reguleringsgrense
- Uttaketappe 1
- Uttaketappe 2
- Uttaketappe 3

0m 50m 100m 150m 200m 250m


DRIFTSPLAN Tanfetten grustak

1 Stor-Elvdal kommune

Feste Nordøst as
Landbruksprosjekter med
Hytteløs, Pb 33
2540 Tolga Tlf: 62480355 www.feste.no

DRIFTSPLAN Kart m/etapper

Prosjekt nr. 31399	Tegn. nr. 2	Dato: 05.06.12	Prosj.leder: NB	Utskrift: A4
			Kontroll: SR	Målestokk: 1 : 5 000
				Koordinatsystem: Euref 89 zone 32



TEGNFORKLARING

	Eksisterende koter		Uttaksområde
	Nye koter		Eksisterende vegetasjon
	Drivretning		
	Terrangprofil		
	Reguleringsgrense		




Feste NordØst står ikke ansvarlig for feil som skyldes unøyaktighet i kartgrunnlaget. Redigering og grafisk utforming er utført av Feste NordØst as - landskapsarkitekter mnl

		DRIFTSPLAN		ETAPPE NR 1		
		Tanfetten grustak				
i Stor-Elvdal kommune						
Feste Nordøst as Landskapsarkitekter mml Myrnesletta, Pb 23 2540 Toløen Tlf: 61401111 www.feste.no		Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato	Prosj.leder:	Utskrift:
		31399	3	05.06.12	Hb	A3
					Kontroll:	Koordinat:
					KB	1:3000



TEGNFORKLARING

- | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------------------|
| | Eksisterende koter | | Uttaksområde |
| | Nye koter | | Eksisterende vegetasjon |
| | Drivretning | | Arronderte og revegeterte arealer |
| | Terrengprofil | | |
| | Reguleringsgrense | | |



Feste NordØst står ikke ansvarlig for feil som skyldes unøyaktighet i kartgrunnlaget. Redigering og grafisk utforming er utført av Feste NordØst as - landskapsarkitekter mnl

 DRIFTSPLAN Tanfetten grustak i Stor-Elvdal kommune		ETAPPE NR 2	
Feste NordØst as Landskapsarkitekter mnl Hytteshov, Pb 33 2540 Tolga Tlf: 62480355 www.feste.no		Prosjekt nr. 31399	Tegn. nr. 4
Dato: 05.06.12		Prosj.leder: HB	Utskrift: A3
Kontroll: SR		Koordinat: Eurof 89 zone 32	Mål: 1 : 3000



TEGNFORKLARING

	Eksisterende koter		Uttaksområde
	Nye koter		Eksisterende vegetasjon
	Drivretning		Arronderte og revegeterte arealer
	Terrengprofil		
	Reguleringsgrense		




Feste NordØst står ikke ansvarlig for feil som skyldes usøyaktighet i kartgrunnlaget. Redigering og grafisk utforming er utført av Feste NordØst as - landskapsarkitekter mmla

DRIFTSPLAN Tanfetten grustak i Stor-Elvdal kommune		ETAPPE NR 3	
Feste NordØst as Landskapsarkitekter mmla Myttestua, Pb 33 2540 Tolga Tlf: 62480355 www.feste.no	Prosjekt nr. 31399	Tegn. nr. 5	Dato: 05.06.12
	Prosj. leder: HB	Utskrift: A3	
	Kontroll: SB	Koordinat: Euref 89 zone 32	













TEGNFORKLARING

- Eksisterende koter
- - - Nye koter
- Terrenprofil
- Reguleringsgrense
- Eksisterende vegetasjon
- Arronderte og revegeterte arealer



Feste NordØst står ikke ansvarlig for feil som skyldes unøyaktighet i kartgrunnlaget. Redigering og grafisk utforming er utført av Feste NordØst as - landskapsarkitekter mmla

 DRIFTSPLAN Tanfetten grustak i Stor-Elvdal kommune		AVSLUTNINGSPLAN			
 Feste NordØst as Landskapsarkitekter mmla Hyllerustvei, Pb 33 2540 Tolga Tlf: 62480255 www.feste.no	Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift: A3
	31399	6	05.06.12	HB Kontroll: SR	Mål: 1 : 3000 Koordinats: Euref 89 zone 32



TEGNFORKLARING

	Eksisterende terreng		Fase 1		Eksisterende vegetasjon
	Nytt terreng		Fase 2		Revegetert område
			Fase 3		




DRIFTSPLAN
Tanfetten grustak
i Stor-Elvdal kommune

SNITT ETAPPER og AVSLUTNING



Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter m.no
Hyttestua, Pb 33

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift:
31399	7	05.06.12	HB	A3
			Kontroll:	Mål: 1 : 3 000
				Koordsys:



TEGNFORKLARING

PBL § 12-5 AREALFORMÅL I REGULERINGSPLAN

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, Nr.1)

- FB

Fritidsbebyggelse - eksisterende
- M

Massetak - grustak

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, Nr.2)

- V1

Veg - offentlig
- V2

Veg - privat
- Annen veggrunn - teknisk anlegg

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, Nr.3)

- VS

Vegetasjonsskjerm

SONER

- H370_1

§ 11-8a, jf. § 12-6
Faresone - høyspent
- H730_1-7

§ 11-8d, jf. § 12-6
Båndlegging etter lov om kulturminne

LINJER AREALBRUK

- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Grense fareområde
- Grense for båndleggingszone

LINJER MED STYRENDE FUNKSJONER

- Byggegrense
- Frisikttlinje (180m)
- Bebyggelse som inngår i planen

Feste NordØst står ikke ansvarlig for feil som skyldes unøyaktighet i kartgrunnlaget. Redigering og grafisk utforming er utført av Feste NordØst as - landskapsarkitekter mnl



Revisjon	Dato	Saksnr	Signatur
A: Justering grense massetak, for ivaretagelse av automatisk fredete kulturminner	11.09.12	31399	hb
 REGULERINGSPLAN FOR TANFETTEN GRUSTAK R 69. PlanID 43020110400 i Stor-Elvdal kommune		Utskrif:	A2
		Målestokk/Ekvd:	1:2500/1m
		Koordinatsystem:	Euref 89-sone32
		Uttak av kartdata:	August 2011
		Forslagsstiller:	GUNNAR MYRVANG
		Dato:	29.02.2011
Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven	Dato	Saksnr.	Signatur
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet	19.08.2011	31399	HB
Første gangs behandling i planutvalget	03.05.2012	12/14	DN
Offentlig ettersyn fra 09.05.2012 til 23.06.2012			
Andre gangs behandling i planutvalget			
Kommunestyrets vedtak			
Planen utarbeidet av:  Feste NordØst as Landskapsarkitekter mnl Hyttestua, Postb. 33 2540 Tdga			Saknr: 31399 Tegn: 01 Saksbeh/ Kontr: HB/SR

**Reguleringsbestemmelser for Tanfetten grustak
(Plan-ID- R69 43020110400)**

**i
Stor-Elvdal kommune
Vedtatt2012**

Det regulerte området er vist på plankartet med saksnr. 31399, tegn. nr. 01.
Dato 29.02.2012. Planområdet omfatter totalt ca 362 daa.

Detaljreguleringen fremmes av grunneier Gunnar Myrvang.

Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen:

- Planbeskrivelse, datert 29.02.2012 (revidert 11.09.12)
- Reguleringsbestemmelser, datert 29.02.2012 (revidert 11.09.12)
- Plankart, detaljregulering (M 1:2500), datert 29.02.2012 (revidert 11.09.12)

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense.
I tillegg til disse bestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven.

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune v/kulturvernseksjonen, jf. lov om kulturminne § 8, annet ledd.

Planområdet er regulert til følgende formål:

- | | |
|---------------------|---|
| §12-5, 1. | <u>Bebyggelse og anlegg</u>
Fritidsbebyggelse - eksisterende, FB, ca 1,8 daa
Massetak - grustak, M, 211 daa |
| §12-5, 2. | <u>Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur</u>
Veg - offentlig, V1
Veg - privat, V2
Annen veggrunn - teknisk anlegg |
| §12-5, 3. | <u>Grønnstruktur</u>
Vegetasjonsskjerm, VS, ca 144 daa |
| §11-8a, jf. § 12-6. | <u>Hensynssoner</u>
Faresone - høyspent, H370_1
Bevaring kulturminne - kullgrop, H570_1-7 |

§ 1 Bebyggelse og anlegg

1.1 Uttak

Uttak i grustaket skal skje i henhold til driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning.

Det tillates ikke uttatt masser mellom Rv3 og byggegrense (50 m målt fra midtlinje veg).

Avdekningsmasser skal tas vare på og mellomlagres.

Områder som er ferdig uttatt, og som ikke nyttes i driften, skal fortløpende istandsettes og revegeteres med mellomlagrede avdekningsmasser.

Driften skal foregå på en slik måte at grusressursene utnyttes best mulig.

Det tillates uttak av masser ned til en dybde på 1 m over normalt grunnvannsnivå.

Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og anlegg for driften av uttaket. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres. Bygninger og anlegg må fjernes når driften opphører, og senest to år etter siste uttak av masser fant sted.

Det tillates oppsett og drift av asfaltverk innen uttaksområdet.

1.2 Produksjon og drift

Arbeider skal utføres med varsomhet, og slik at arbeidene ikke fører til unødvendig forurensing eller skade på miljøet (jfr §48 i Mineralloven).

Støv og støy fra uttaket/anleggstrafikk må til enhver tid holdes innenfor generelle retningslinjer fastsatt av SFT eller fylkesmannens støykonsesjon etter forurensingsloven. Som støydempende tiltak skal bevisst plassering av ferdigmasser, nærmest mulig støykildene, benyttes.

Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag kl.06.00 - kl.23.00. Støy ved nærmeste bolig skal fra kl.06.00 - kl 19.00 ikke overstige 55 L_{den} og fra kl 19.00 - 23.00 ikke overstige 50 L_{evening}.

Uttransport tillates også lørdag og søndag kl.06.00 - kl.20.00. Støy ved nærmeste bolig i dette tidsrommet skal ikke overstige 50 L_{den}.

Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget lørdag og søndag. På øvrige helligdager skal det ikke være aktivitet i grustaket.

Jfr. §49 i Mineralloven skal driver iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for hele området slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker eller husdyr.

Jfr. §50 i Mineralloven skal driver sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene pågår og etter at disse er avsluttet.

1.3 Driftsplan

Det skal utarbeides en driftsplan for grustaket i samsvar med retningslinjene i Mineralloven; Lov om erverv og utvinning av mineralressurser: LOV-2009-06-19-101. Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning.

Det må søkes om driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning iht. Minerallovens §43. Drift av grustak kan ikke igangsettes før driftskonsesjon foreligger.

1.4 Landskapspleie

Avdekningsmasser skal tas vare på og lagres i depot i uttakene. Disse skal benyttes ved arrondering og revegetering av ferdig uttatte områder.

Det tillates mottak av ikke forurensede returmasser, samt mellomagring av masser, mens grustaket er i drift. Returmasser skal benyttes til å få en helhetlig landskapspleie. Områder som er ferdig uttatt, og som ikke nyttes i driften, skal fortløpende istandsettes og revegeteres. Overgang mot eksisterende terreng skal tilpasses dette og avslutta skråning i massetaket skal være min 1:3.

Vegetasjonsetablering skal skje enten ved tilførsel av humus og naturlig foryngelse, eller suppleringssplantering ved behov.

Jfr. §49 i Mineralloven skal området være varig sikret når arbeidene avsluttes.

Område for grustak skal ved ferdigstilling gå over til formål LNFRS -skogbruk.

§ 2 Samferdsel og infrastruktur

2.1-V1

V1 omfatter og stadfester eksisterende Rv3.

2.2-V2

V2 er privat atkomstveg til grustaket.

Vegen skal ved behov saltes og vannes for å dempe støvoppvirvling.

2.3-Annen veggrunn

Områder regulert til annen veggrunn skal sikre areal til grøfter, snøopplag og terrengutslag. Innen områder som omfattes av frisiktlinje og i forbindelse med avkjørselen til grustaket, tillates ikke sikthindrende etableringer høyere enn 50 cm over tilstøtende vegs nivå.

2.4-Adkomstveg til hytteeiendom

Det skal til enhver tid i uttaksområdet sikres adkomstveg til hytteeiendom 17/612.

§ 3 Grønnstruktur

Vegetasjonsskjerm (VS), skal sikre at det i hele uttaksperioden ligger et sammenhengende vegetasjonsbelte rundt uttaksområdet. Det tillates ikke lagring og deponering innen områdene regulert til VS.

Vegetasjonen skal pleies slik at denne gir best mulig skjermingseffekt mot uttaksområdet. Uttak av hogstmoden skog kan skje ved plukkhogst.

Ved en eventuell supplering av vegetasjon, skal det etableres busk og trevegetasjon av stedlige arter.

Etter avsluttet uttak skal det regulerte området vegetasjonsskjerm, gå over til formål LNFRS -skogbruk.

§ 4 Hensynssoner

4.1- Faresone høyspent

Området i tilknytning til eksisterende 22 kV høyspentlinje reguleres til faresone. Faresonen skal være minst 6 meter, målt i horisontal retning fra hver ytterfase på linjen. Ved veg/kryssing under høyspentlinje, skal det være en høyde på minst 7 meter til faselinje og 6 meter til jordlinje.

4.2- Båndlegging etter lov om kulturminne - kullgrop

Det er registrert 9 kulturminner som er automatisk fredet etter Lov om kulturminne av 9. juni 1978 §§ 4,6 og 8. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminne og deres sikringssoner.