



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Maskinsentralen AS		Organisasjonsnummer 980941337	
Postadresse Sommernes	Postnummer 8283	Sted Leinesfjord	Land Norge
Telefonnummer 757 78131	Mobiltelefon 91512212	E-postadresse arveis@start.no	Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Kjølåsen steinbrudd	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 20/48 og 21/185	Kommune Steigen
Størrelse på omsøkt areal (daa) 41,3	Anslag totalvolum uttak (m ³) 224700	Forventet årlig uttak (m ³) 6000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒	Statens mineraler ☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☒	Nei ☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): 80 % glimmerholdig stein - brukes til fyllmasse, underlag i veier og tomter 20 % gneis/granitt - brukes til singel og veigrusgr		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel grustak/steinbrudd

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Ja



Nei



Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: detaljreguleringsplan steinbrudd kjølåsen

Vedtaksdato: 23.04.2015

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?

Ja



Nei



Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Sommeren 29.10.15

Underskrift

Anne Isaksen

Kjølåsen steinbrudd i Steigen kommune

Konsesjonsområde

Kjølåsen

Bjønnhagen

Lilleosen

Sommarnes

2901 Kjølåsen-Leinesfjord

37 DAA

Tegnforklaring

 Konsesjonsområder

Kart produsert ved DMF 14.11.2019

UTM 33

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard



1:3 000

0 0,075 0,15 0,3 Kilometer

7517000

7516900

7516800

7516700

7516600

501600

501700

501800

501900

502000

502100

502200

502300

502400

Kjølåsen steinbrudd i Steigen kommune

Konsesjonsområde

37DAA

2901 Kjølåsen-Leinesfjord

Tegnforklaring

 Konsesjonsområder

Kart produsert ved DMF 14.11.2019
UTM33



1:3 000

0 0.075 0.15 0.3 Kilometer

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard

Verktøy

Lagre og skriv ut

Last ned kartdata

Reindrift

Kartlag

Tegnforklaring

☐ Flybilder (flere valg)

☐ Satellittbilder (flere valg)

☒ Administrative grenser

☒ Reinbeiteområde

☒ Reinbeitedistrikt

☒ Siidagrense

☒ Konvensjonsområde

☒ Konsesjonsområde

☒ Restriksjonsområde

☐ Rendal Renselskap

☒ Trollheimen

☒ Tamreinlag

☐ Samebyer i Sverige

Valgte kartlag

Lukk meny

Søk i Kilden den 04.11.2019
utført av DMF

Bakgrunnskart



Oppdragsgiver: Maskinsentralen AS

Kjølåsen steinindustri, Leinesfjord i Steigen kommune

DRIFTSPLAN, 2015

Dato: 27. Oktober 2015

FORORD

Driftsplan for Maskinsentralen AS, anlegg Kjølåsen steinbrudd i Leinesfjord, Steigen kommune er utarbeidet i 2015. Driftsplanen er utarbeida i henhold til retningslinjer gitt i Mineralloven.

Tiltakshaver: Maskinsentralen AS ved Arve Isaksen.

Planlegger: Feste Grenland AS ved Stina Lindland Østevik og Therese

Leinesfjord, oktober 2015

.....
Arve Isaksen
Bergteknisk ansvarlig, Maskinsentralen AS

1.0 BESKRIVENDE DEL

1.1 Uttakets navn og lokalisering

Tiltaket er regulert som Kjølåsen steinbrudd og drives av Maskinsentralen AS.

Bruddet ligger i Leinesfjord i Steigen kommune. Uttaket ligger langs fylkesveg 835 og har tilkomst fra denne. Det har vært drevet steinbrudd på stedet tilbake til 1960-tallet og opprinnelig etablert av statens vegvesen. Områdene som i dag ikke er tatt i bruk til masseuttak inneholder lyngrabber og områder med bjørkeskog. Gjennom området går det en skogsveg.

1.2 Driftsselskap og organisasjon

Driver i Kjølåsen steinbrudd er Maskinsentralen as ved Arve Isaksen. Maskinsentralen AS driver med produksjon og salg av knuste steinprodukter i distriktet. Stein fra bruddet brukes til lokale formål i Steigen som bygging av veg, molo og grunnarbeid, samt knusing til strøsand m.m.

1.3 Grunneiere og driftsområdets gnr/bnr

Det er 5 direkte berørte grunneiere i området.

Gnr	Bnr	Grunneier
20	48	Maskinsentralen AS
20	3	Rasmus Moen
21	185	Maskinsentralen AS
138	1	Nordland fylkeskommune
138	1	Statens vegvesen, Region nord

1.4 Reguleringsplan og konsesjoner

Eksisterende reguleringsplan ble vedtatt i kommunestyret 23.04.2015. Vedtatt plan omfatter et areal på ca. 57 daa.

Godkjent reguleringsplan og reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen ligger vedlagt.

1.5 Areal og volum

Vedtatt reguleringsplan omfatter total areal på ca. 57daa. Areal regulert til steinbrudd/massetak er på ca 41,3 daa, vist som R1og R2. Innenfor dette formålet skal arealer til lager, rigg og drift innlemmes. I tillegg er det regulert inn vegetasjonsskjerm, vegareal og LNF områder innenfor reguleringsplanen.

Årlig uttak er ca. 6.000m³.

Totalt uttak samlet for alle etappene vist i driftsplanen er ca 224 711 m³.

1.6 Forekomst

Steinmassene i området består i hovedsak av glimmerholdig stein, ca 80 % og gneis/granitt ca 20%.

stein, som brukes som fyllmasser. Gneis og granitt knuses og brukes til singel og veggrus. De øvrige massene brukes til fyllmasse, som underlag i veger og tomter. Ressursene benyttes i forbindelse med lokale prosjekter i Steigen.

1.7 Drift

Generelt

Av vedlagte driftsplankart og profiler framgår det hvordan drifta skal skje i kommende perioder. Uttaket følger prinsippene i reguleringsplanen.

Uttaksmåte

Forekomsten tas ut ved palledrift. Høyde på paller er max 15 meter. Uttaket tas hovedsakelig ut fra sør mot nord. Store blokker vil pigges inne i selve bruddet for så å fraktes til knuserne. Knuserne har fast plassering i sør. Det vil i hovedsak være knusing i vinterhalvåret. Boring vil foregå ca 20 dager i året. Driftsperioden er mandag til fredag fra 7.00-16.00. Opplasting og utkjøring kan foregå hele året.

Dagens situasjon

I dag drives det uttak innenfor område regulert til R1. Det er i hovedsak et område i nordvest som er tatt ut og hvor det fortsatt skal tas ut stein. Mellom fylkesveg og atkomstvegen til R1, PV, er det et område med myr. Dette er et areal som ikke egner seg til uttaksområde og brukes i dag til lager og rigg område.

Reguleringsplanen har avsatt skjermingsbelte mot fylkesvegen med 8 m bredde, mens det mot øst, vest og nord er satt av et belte på 3 m. I forbindelse med skogsbilveien er det satt av et grønndrag med varierende bredde mellom de to uttaksområdene R1 og R2

Etappe 1

Etappe 1 viser hvordan man skal drifte uttaket med driveretning øst, vest og nordover.

I etappe 1 vil det tas ut masser ned til nivå + 23 i nord.

Totalt uttak i etappe 1 er beregnet til ca 115 636 m³ fast fjell, noe som tilsvarer ca 19 år med drift ved et årlig uttak på 6.000 m³

Etappen viser hvordan uttaket kan drives inn mot høyspentlinjen i vest og mot grensen i nord. Nedre palletrinn er tenkt med en høyde på 15 m og bredde på 15 m, slik at det er hensiktsmessig i forhold til å jobbe på de. Palletrinnet som også er bruddkant, vil ha varierende høyde for å møte tilgrensende terreng rundt bruddet. Her er det mulig å redusere både på høyde og bredde (min 12 m bredde). Høyden på bruddkanten vi variere mot omkringliggende areal, men max ha en høyde på 15 m her også.

Det er lagt opp til ca 1% fall på bunnen av uttaket, slik at vannet renner mot fylkesvegen. Vi har lagt opp til sikringsgjerde rundt hele bruddkanten hvor det er palletrinn/stup. Dette har vi lagt 1 m inn i skjermingsbeltet fra planavgrensningen for uttaket i øst, vest og nord, slik at det er tilgjengelig fra vegetasjonsskjermen for vedlikehold etc. (innspillet til direktoratet for mineralforvaltning i reguleringsplanprosessen). Tilsvarende har vi lagt bruddkanten ca 2 meter på innsiden av sikringsgjerdet, slik at det også er tilgjengelig også fra bruddet.

I hjørnet i sør/vest, er gjerdet lagt i grensen mot det som er regulert til fareområde ras/skred, for å vise at det ikke skal være noe drift innenfor dette området (påpekt i innspillene til NVE ++ til reguleringsplanen).

Interne driftsveger er flyttet ut av vegetasjonsskjermen. En veg fører opp på palletrinn. Lagerhall for strøsand og sprengstofflager etableres.

Etappe 2

Driftsplanen i etappen viser at driveretningen går nord og østover. Palletrinnet i vest vil delvis istandsettes og etableres med stedegne masser og vegetasjon.

I etappe 2 vil det tas ut masser ned til nivå + 24 i nord.

Totalt uttak i etappe 2 er beregnet til ca 65 084 m³ fast fjell, noe som tilsvarer ca 11 år med drift ved et årlig uttak på 6.000 m³

Etappe 3

Driftsplanen i etappen viser at hoved driveretningen er østover. Før man setter i gang etappe 3, legges dagens høyspentlinje ned i vegen, slik at den ikke lenger er en barriere for driften i bruddet. Palletrinn mot vest avsluttes og istandsettes med stedegne masser og vegetasjon.

I etappe 3 vil det fortsette å tas ut masser ned til nivå + 24 og 23 i nord og øst.

Totalt uttak i etappe 3 er beregnet til ca 43 991 m³ fast fjell, noe som tilsvarer ca 7,5 år med drift ved et årlig uttak på 6.000 m³

Avslutningsplan

Planen viser hele uttaksområdet istandsatt, oppfylt og med god tilslutning til eksisterende terreng.

Sikringstiltak m.m.

Det er etablert 1.20 meter høyt sikkerhetsgjerde mot de bratte partiene i nord, øst og syd i bruddet. Langs syd og sydvest vil det bli etablert gjerde etter hvert som skjermingsvollen etableres. Hovedatkomsten fra Fylkesvegen og inn til R1 er skiltet med «*forbudt for uvedkommende*»

1.8 Sikringsfond (eksempel fra annen driftsplan, må fylles ut av Arve)


Tiltakshaver foreslår å sette av 5 nok pr m³, til det nås et garantibeløp på 200 000 nok.

1.9 Landskapstiltak ved opphør av bruddrift

Bruddet skal drives slik at det kan avsluttes til en hver tid slik at det ikke får store landskapsmessige konsekvenser. Ved systematisk uttak i palletrinn og bevaring av vegetasjon i skjermingsbeltene omkring bruddet, vil et opphør av drifta kunne gi mulighet til alternativ utnytting eller etterbehandling med terrengforming og naturlig revegetering. Stup og skrenter sikres kontinuerlig ved hjelp av gjerde og overskudds/sikringsmasser kontinuerlig under driften.

1.10 Vedlegg – liste

Oversiktskart	m = 1:50000
Oversiktskart, med reguleringsplangrense	m = 1:5.000
Dagens situasjon	m = 1:1.000
Etappe 1	m = 1:1.000
Etappe 2	m = 1:1.000
Etappe 3	m = 1:1.000
Avslutningsplan	m = 1:1.000
Snitt A og B	m = 1:1.000
Snitt C og D	m = 1:1.000
Snitt avslutning	m = 1:1.000
Godkjent reguleringsplan, vedtatt 15	m= 1:1.000
Reguleringsbestemmelser, vedtatt 15	



Tegnforklaring


0 1,27 2,5 km
WGS_1984_UTM_Zone_33N

1: 50 000



© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk).






TEGNFORKLARING:
— REGULERINGSPLANGRENSE
— FORMÅLSGRENSE MASSETAK/STEINBRUDD
— EIENDOMSGRENSE
— EKSISTERENDE KOTER

ETAPPE 1
ETAPPE 2
ETAPPE 3



	Indeks	Antall	Rev. gjelder	Dato	Sign.
	Kjølåsen steinbrudd DRIFTSPLAN			OVERSIKTSKART	
	 Feste Grenland as Landskapsarkitekter mfla Porsgrunn Tlf: (+47) 35 93 02 10 www.feste.no			Filnavn	
				Filnavn	
Fillassering			Prosjekt nr.		
Tegn. TH/SLØ			14230		
Målestokk 1:5000 (A3)					
Dato 10.10.15					



TEGNFORKLARING:

- REGULERINGSPLANGRENSE
- FORMÅLSGRENSE MASSETAK/STEINBRUDD
- EIENDOMSGRENSE
- EKSISTERENDE KOTER
- BRUDDKANT EKSISTERENDE

- UTTAKSOMRÅDE EKSISTERENDE
- REGULERT VEGETASJONSSKJERM
- RIGG
- DRIFTSRETNING


Ekvidistanse 5 m
Kartgrunnlag fra 2014

FESTE
Feste Grenland as
Landskapsarkitekter minia
Porsgrunn
Tlf: (+47) 35 93 02 10
www.feste.no

Indeks | Antall | Rev. gjelder |

EKSISTERENDE SITUASJON

Filplassering		Filnavn	
Tegn.	TH/SLØ	Prosjekt nr.	14230
Målestokk	1:1000 (A3)	Tegn. nr.	
Dato	27.10.15	Rev.	



TEGNFORKLARING:

- REGULERINGSPLANGRENSE
- FORMÅLSGRENSE MASSETAK/STEINBRUDD
- EIENDOMSGRENSE
- EKSISTERENDE KOTER
- BRUDDKANT
- SIKRING/GJERDE

- UTTAKSOMRÅDE ETAPPE 1
- REGULERT VEGETASJONSSKJERM
- RIGG
- DRIFTSRETNING

Ekvidistanse 5 m
Kartgrunnlag fra 2014




VOLUM UTTAK:
Etappe 1 - 115 636 m3

FESTE
Feste Grenland as
Landskapsarkitekter minia
Porsgrunn
Tlf: (+47) 35 93 02 10
www.feste.no

Indeks | Antall | Rev. gjelder
Kjølåsen steinbrudd
DRIFTSPLAN

ETAPPE 1

Filplassering Kjølåsen steinbrudd Driftsplan		Filnavn Kjølåsen steinbrudd Driftsplan	
Tegn.	TH/SLØ	Prosjekt nr.	14230
Målestokk	1:1000 (A3)	Tegn. nr.	
Dato	27.10.15	Rev.	



TEGNFORKLARING:

	REGULERINGSPLANGRENSE		UTTAKSOMRÅDE ETAPPE 2
	FORMÅLSGRENSE MASSETAK/STEINBRUDD		REGULERT VEGETASJONSSKJERM
	EIENDOMSGRENSE		ISTANDSATT AREAL
	EKSISTERENDE KOTER		RIGG/LAGEROMRÅDE
	BRUDDKANT		DRIFTSRETNING
	SIKRING/GJERDE		

Ekvidistanse 5 m
Kartgrunnlag fra 2014


VOLUM UTTAK:
Etappe 2 - 65 084 m³

	Indeks	Antall	Rev. gjelder	Dato	Sign.
Feste Grenland as Landskapsarkitekter minia Porsgrunn Tlf: (+47) 35 93 02 10 www.feste.no					

**Kjølåsen steinbrudd
DRIFTSPLAN**

ETAPPE 2

Filplassering Kjølåsen steinbrudd	Filnavn Kjølåsen steinbrudd
Tegn. TH/SLØ	Prosjekt nr. 14230
Målestokk 1:1000 (A3)	Tegn. nr.
Dato 27.10.15	Rev.



TEGNFORKLARING:

- REGULERINGSPLANGRENSE
- FORMÅLSGRENSE MASSETAK/STEINBRUDD
- EIENDOMSGRENSE
- EKSISTERENDE KOTER
- BRUDDKANT
- SIKRING


- UTTAKSOMRÅDE ETAPPE 3
- REGULERT VEGETASJONSSKJERM
- ISTANDSATT AREAL
- RIGG/LAGEROMRÅDE
- DRIFTSRETNING

Ekvidistanse 5 m
Kartgrunnlag fra 2014

0 10 50 m

VOLUM UTТАK:
Etappe 3 - 43 991 m³

FESTE		Indeks	Antall	Rev. gjelder	Dato	Sign.
Feste Grenland as		Kjølsen steinbrudd				
Landskapsarkitektur mfla		DRIFTSPLAN				
Porsgrunn		ETAPPE 3				
Tlf: (+47) 35 93 02 10		Filplassering				
www.feste.no		Tegn. TH/SLØ				
		Prosjekt nr. 14230				
		Dato 27.10.15				



TEGNFORKLARING:

- REGULERINGSPLANGRENSE
- FORMÅLSGRENSE MASSETAK/STEINBRUDD
- EIENDOMSGRENSE
- EKSISTERENDE KOTER
- SIKRING



- REGULERT VEGETASJONSSKJERM
- ISTANDSATT AREAL MED VEGETASJON
- ISTANDSATT

Ekvidistanse 5 m
Kartgrunnlag fra 2014





Feste Grenland as
Landskapsarkitektur m.no
Porsgrunn
Tlf: (+47) 35 93 02 10
www.feste.no


Indeks	Antall	Rev. gjelder	Dato	Sign.
Kjølåsen steinbrudd DRIFTSPLAN				
AVSLUTNINGSPLAN				
Filplassering				
Tegn. TH/SLØ				
Målestokk 1:1000 (A3)				
Dato 27.10.15				
Prosjekt nr. 14230				
Tegn. nr.				
Rev.				



ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3	Feste Grenland as		Kjølåsen steinbrudd		SNITT A-B	
	Landskapsarkitekter minia		DRIFTSPLAN		Filnavn	
	Porsgrunn		Tegh. TH/SLØ		Tegn. nr.	
Tlf: (+47) 35 93 02 10		Målestokk 1:1000 (A3)		14230		Rev.
www.feste.no		Dato 27.10.15				



ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3	Indeks		Antall	Rev. gjelder	Dato	Sign.	
	 Feste Grenland as Landskapsarkitekter mmla Porsgrunn Tlf: (+47) 35 93 02 10 www.feste.no		Kjølåsen steinbrudd DRIFTSPLAN		SNITT C-D		
			Filplassering		Filnavn		
			Tegn. TH\SLO	Prosjekt nr. 14230	Tegn. nr.	Rev.	
		Målestokk 1:1000 (A3)		Dato 27.10.15			



ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3		REGULERINGSPLANGRENSE FORMÅLSGRENSE MASSETAK/STEINBRUDD EIENDOMSGRENSE EKSISTERENDE KOTER SIKRING	IndeksAntallRev. gjelder			Dato		Sign.
			Kjølåsen steinbrudd DRIFTSPPLAN			AVSLUTNINGSPLAN SNITT B		
			Feste Grenland as Landskapsarkitekter m.no Porsgrunn Tlf: (+47) 35 93 02 10 www.feste.no			Filplassering Kjølåsen steinbrudd DRIFTSPPLAN Tegn. TH/SLØ Målestokk 1:1000 (A3) Dato 27.10.15		



STEIGEN KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER

til detaljregulering for

Steinbrudd Kjølåsen

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	Dato	Sign.
Oppstartsmøte	14.03.2014	S.A.
Kunngjøring om igangsatt planlegging	11.04.2014	S.A.
1.gangs behandling i planutvalget	09.12.2014	TSL
Offentlig ettersyn i tidsrommet	17.12.14-30.01.15	TSL
2.gangs behandling i planutvalget	24.03.2015	TSL
Offentlig ettersyn i tidsrommet		
3.gangs behandling i planutvalget		
Vedtatt kommunestyret	24.03.2015	TSL

Planident: 1848-2014001

Bestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato.....
ordførerens underskrift



Bestemmelsene er utarbeidet 01.09.2014 av
A/S Salten Kartdata på vegne av Maskinsentralen AS.

Revidert: TSL 17.03.2015

§ 2
AREALFORMÅL

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense, sist revidert **17.03.2015**. Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Steinbrudd/masseuttak.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Privat veg, Skogsveg.
3. Grønnstruktur: Vegetasjonsskjerm.
4. Landbruks-, natur- og friluftsområde: Naturformål.
5. Hensynssoner:
 - Faresone, ras og skred
 - Faresone, høyspenningsanlegg
 - Restriksjonsområde, frisiktsone

3.1 Steinbrudd/masseuttak, R-1 – R-2.

- ### 3.2 Energi

- Side 2 av 4

§ 4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Offentlig kjøreveg, FV. 835.

- a) Fylkesveg 835 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

4.2 Felles atkomst, FA1.

- a) Eksisterende avkjørsel, FA1 er atkomst til gnr. 20 bnr. 3 og gnr. 20 bnr. 48. Denne kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. Avkjørsel skal være opparbeidet i henhold til håndbok N100 og V121. I tillegg skal det legges egnet dekke på 30 meter av FA1 målt fra kjørebane kant på FV. 835.

4.3 Privat veg, PV1.

- a) Eksisterende atkomstveg, PV1 til steinbrudd/masseuttak kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

4.3 Skogsveg, SV-1.

- a) Eksisterende skogsveg (turveg) skal opprettholdes, vedlikeholdes og være tilgjengelig for offentlig bruk. I anleggsperioden kan SV-1 benyttes til anleggsmaskiner og skal merkes i samsvar med slik bruk.

4.3 Frisikotlinjer

- b) Innenfor frisikotlinjer/-soner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med høyde over 0,5 meter.

§ 5

GRØNNSTRUKTUR

5.1 Vegetasjonsskjerm, VS-1 – VS-2.

- a) Innenfor område VS-1 mot FV. 835 skal eksisterende vegetasjon bevares med unntak av døde/syke trær og området kan opparbeides med evt. støyvoller, busker og trær som støy- og visuell skjerming.
- b) Innenfor område VS-2 mot tilgrensende eiendommer skal eksisterende vegetasjon bevares og området kan beplantes for å skjerme mot innsikt og det kan settes opp sikringsgjerdet etter behov.

§ 6

LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT

6.1 Naturformål (vegetasjonsskjerm), LNF-1 – LNF-2.

- a) Innenfor område LNF-1 og LNF-2 mot SV-1 skal eksisterende vegetasjon bevares.

§ 7 HENSYNSSONER

7.1 Hensynssone, Høyspenningsanlegg H370_1.

- a) Innenfor faresone ved høyspenningsanlegg tillates ikke bygging. Det skal utvises spesiell aktsomhet i forhold til transport og bruk av maskiner i traseen. Tilsvarende må det ved sprengning sikres at sprengstein ikke skader stolper, linjenett eller isolatorer. Deler av luftlinjen kan bli erstattet av kabel jf. § 3.2 a).

7.2 Hensynssone, restriksjonsområde frisiktsone H 140

- a) Innenfor restriksjonsområdet soner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med høyde over 0,5 meter.

§ 8 DIVERSE BESTEMMELSER

8.1 Rekkefølgekrav

- a) Før videre drift innenfor R-1 og R-2 skal det utarbeides støyrapport i henhold til T-1442.
- b) Før videre drift innenfor R-1 og R-2 skal måles støvnedfall i henhold til forurensningsforskriften.
- c) Dersom samlet uttak overstiger 10.000 m³ masse kreves det driftskonsesjon med drifts- og avslutningsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Det vises spesielt til Minerallovens § 48 Varsomhetsplikt, § 49 Sikringsplikt og § 50 Oppryddingsplikt.
- d) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.

8.2 Støv

- a) Totalaktiviteten fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. Forurensningsforskriften § 30-9.

8.3 Støy

- a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn L_{den} 55 dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige L_{5AF} 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstillt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift.

