



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Skanska Norge as			Organisasjonsnummer 943 049 467
Postadresse Postboks 1175 OSLO SENTRUM	Postnummer 0107	Sted OSLO	Land NORGE
Telefonnummer 400 06 400	Mobiltelefon 93 44 47 58	E-postadresse hans-petter.johannessen@skanska.no	Hjemmeside www.skanska.no/

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Korsfløyta masseuttak	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 73/2	Kommune Sør-Odal
Størrelse på omsøkt areal (daa) 87,3	Anslag totalvolum uttak (m ³) 1.960.000	Forventet årlig uttak (m ³) 10-30.000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☐
		Nei	☒
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):		
	Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Ut fra analyseresultatene vil steinen kunne brukes til alle former for ubunden bruk i vegbygging, som asfalttilslag vil steinen være god nok til å brukes som slitedekke på veier med ÅDT 3000. Kan også brukes som betongtilslag og vil sannsynligvis også tilfredsstille de mekaniske kravene til jernbane. Uttaket skal ta ut sprengstein fra fast fjell / berg for knusing og bruk som kvalitetsmasser i veier mm. Den knuste steinen tenkes solgt i de lokale markedene.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel LNFR+Råstoffutvinning

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Ja ☒

Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Korsfløyta masseuttak

Vedtaksdato: 11.10.2016

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?

Ja ☐

Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift


Sted og dato

Oslo 23/11-16

Underskrift

Hans Petter Johannessen

Korsfløyta Masseuttak i Sør-Odal kommune



Kart produsert ved DMF 09.06.2017

Tegnforklaring

-  KonsesjonsBase
-  GeocacheBasis

SKANSKA


Korsfløyta masseuttak, Øvre Sæter, Finnholt, Sør-Odal kommune

Driftsplan

2.11.2016



Korsfløyta masseuttak,
Øvre Sæter, Finnholt, Sør-Odal kommune | Driftsplan

2.11.2016	
Dato godkjent	Signert Skanska Norge AS v. Hans Petter Johannessen

Oppdragsleder Norconsult: Rune Hoel

Innhold

1	Basisdata	4
1.1	Navn, lokalisering, uttaksområde og grunneier	4
1.2	Formål	5
1.3	Tillatelser etter plan- og bygningsloven	5
1.4	Organisering av drift	6
1.5	Uttaksarealer og -volumer	6
2	Plan for drift	7
2.1	Terrengbeskrivelse og tidligere uttak	7
2.2	Løsmasser og berg	8
2.3	Vegetasjon	8
2.4	Nabolag	9
2.5	Plan for totalt uttak	9
2.6	Etappevis inndeling, hovedfaser	10
2.6.1	Fase 1 Innledning	11
2.6.2	Fase 2	11
2.6.3	Fase 3	11
2.6.4	Fase 4	11
2.6.5	Fase 5	12
2.7	Driftsopplegg	13
3	Plan for avslutning og istandsetting	14
4	Plan for sikring av anlegget	15
4.1	Driftsfasen	15
4.1.1	Ytterkant av anlegget	15
4.1.2	Inne i anlegget	15
4.2	Ved avslutning av driftsfase og stenging av uttak	16
5	Øvrige driftsforutsetninger med henvisning til bestemmelser reguleringsbestemmelser	17
6	Vedleggsliste	18

1 Basisdata


1.1 NAVN, LOKALISERING, UTTAKSOMRÅDE OG GRUNNEIER

Uttaket kalles «Korsfløyta masseuttak», etter et lokalt områdenavn.

Det ligger på eiendommen Seter Øvre (eller Øvre Sæter), Gnr 73 / Bnr 2, i Finnholt i Sør-Odal kommune. Adresse er iflg. infoland.no: Finnholtvegen 1291, 2114 Disenå.

Adkomst blir fra FV290 Finnholtvegen.

Eiendommen eies av Bente Dordy Charlotte Aasness, Jongsåsveien 2B, 1337 Sandvika.



Figur 1: Oversiktskart fra norgeskart.no med pil som viser lokalisering.


1.2 FORMÅL

Uttaket skal ta ut sprengstein fra fast fjell / berg for knusing og bruk som kvalitetsmasser i veier mm. Den knuste steinen tenkes solgt i de lokale markedene.

På sikt kan det være aktuelt å ta imot og deponere rene overskuddsmasser som ikke er egnet som kvalitetsmasser (typisk leire), i den grad det er etterspørsel etter dette i det lokale og regionale markedet. De senere år ser man at transportavstandene for slikt ut fra Oslo-området har økt og samtidig er og blir E16 mot Kongsvinger utbedret. Man skal derfor ikke se bort fra at innenfor planlagt driftstid kan det bli aktuelt med deponering av masser også fra så langt unna som Oslo-området.

1.3 TILLATELSER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Reguleringsplan 0419201203 for Korsfløyta masseuttak ble vedtatt i Sør-Odal kommunestyre 11.10.2016. Miniversjon av plankart som var til behandling:



Figur 2: Reguleringsplankart som var til behandling. (Vedtatt kart ikke på kommunens nettside i skrivende stund, skal være likt)

1.4 ORGANISERING AV DRIFT

Uttaket skal driftes av Skanska Norge as. Skanska har inngått en 20-årig leieavtale med grunneier og grunneiers sønn Bjørn Erlend Aasness, med opsjoner for forlengelse. Skanska Norge vil selv stå for uttak og produksjon (sprenging og knusing) av steinen vha. mobilt utstyr, og skal holde opplastingsutstyr. Det planlegges å ta ut og produsere for ca. 1 års forbruk av gangen.

Det er avtalt at grunneier skal ha hovedkontakt overfor kunder, ha ansvar for opplasting, samt ha førsteprioritet for transportoppdrag i de tilfeller kunden ønsker det. Grunneier innhenter veiedata og oversender Skanska for fakturering. Grunneier har ansvar for stenging og ettersyn av sperringer.

Ved evt. mottak/deponering av masser har Skanska ansvar for å sikre at det leveres dokumentasjon på at massene er rene (tiltaksklasse 1), mens grunneier har ansvar for at det ikke forekommer deponering som ikke er avtalt.

1.5 UTTAKSAREALER OG -VOLUMER

Totalt uttaksareal er ca. 87.300 m² (87,3 daa).

Totalt beregnet uttaksvolum er ca. 1,960.000 m³.

Det er antatt at årlig uttaksvolum vil være begrenset de første år og øke etter hvert som anlegget blir kjent i markedet. Anslått nivå på uttaksvolum:


- Første år ca. 10.000 m³.
- Økende til ca. 25-30.000 m³ etter ca. 10 år.
- Dersom man får kontrakt for levering til f.eks. et større veianlegg kan det i enkelt-år kanskje leveres opptil det dobbelte av dette.
- Totalt er det anslått at uttaket kan ha en levetid på 50-75 år.

2 Plan for drift

Det gis en kort stedsbeskrivelse av nytte for de som har ansvar for anlegget. For ytterligere beskrivelse av situasjon vises det til planbeskrivelsen til reguleringsplan-behandlingen.

2.1 TERRENGBESKRIVELSE OG TIDLIGERE UTTAK

Uttaket ligger i Skibergheia på vestsiden av Finnholtvegen. Det er lokalisert i en stor og til dels bratt bergskråning ned mot FV290 Finnholtvegen ved Korsfløyta.



Figur 3: Kart over området. Stiplet linje viser planområdet. Kartgrunnlag = digitalt kart fra Sør-Odal kommune.

Det er tidligere gitt tillatelse til og utført uttak av masser på inntil 10.000 m³ i planområdet. Tillatelsen ble gitt i forbindelse med Statens vegvesens utbedring av Finnholtvegen, gjennom delegert vedtak 21. mai 2013, sak. 176/13 i Sør-Odal kommune. Dette uttaket er lokalisert i sørøstre del av planområdet nærmest Finnholtvegen.

2.2 LØSMASSER OG BERG

Det er kun et tynt lag med løsmasser. Fylkeskommunens rapport fra arkeologisk befaring for kontroll av om det var verneverdige kulturhistoriske fornminner kommenterer at det er lite løsmasser og ikke morene i området. NGUS løsmassekart angir at det er tynt lag med løsmasse eller bart fjell i området. Registrering viser stedvis tykkere avsetninger i søkk. Store deler av området er hogstfelt fra noen få år tilbake.

Hele uttaket ligger ca. 300 moh, dvs. over marin grense.

NGUs berggrunnskart N50 dekker ikke området. N250-kartet sier dette om bergart:

#	Hovedbergart	Bergart
1	Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt	Granittisk til tonalittisk gneis, glimmerskifer og metasandstein, amfibolitt. Som regel migmatittisk med slirer, linser eller mindre kroppar av granitt og pegmatitt

Det er gjort begrensede registreringer av bergkvalitetens kvalitet og variasjon i uttaksområdet. I vedlegg 15 er vist prøveresultat for steinprøve. Konklusjoner mht. bruksområde:

- Utfra analyseresultatene vil steinen kunne brukes til alle former for ubunden bruk i vegbygging.
- Som asfalttilslag vil steinen være god nok til å brukes som slitedekke på veier med ÅDT 3000.
- Steinen har en Los Angeles-verdi som gjør at den også kan brukes som betongtilslag.
- Steinen vil sannsynligvis også tilfredsstille de mekaniske kravene til jernbane.

Det antas generelt at det er noe naturlig variasjon i bergkvalitet, som dels følger det slitasjemønster man kan avlese av kotemønster (høyder/søkk) i området.

2.3 VEGETASJON

Arealet er skogkledt med hovedsakelig barskog og, men er relativt åpent som resultat av skogsdrift i nyere tid. Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap i planområdet. Det er ingen registrerte kulturminner i området.



Figur 4: Store deler av planområdet er hogstfelt .

2.4 NABOLAG

Det er ingen boliger i umiddelbar nærhet til planområdet. Nærmeste bolig ligger omlag en kilometer fra planområdet, og Finnholt er nærmeste tettsted. Det ligger en hytte ca 130 m sør for uttaksområdet som benyttes i forbindelse med skogsdrift på eiendommen. Det er ca 300 m til et område som i kommuneplanen er avsatt til LNF-område der det tillates spredt boligbebyggelse etter gitte kriterier.


Området blir ikke benyttet som turområde, og det er ikke naturlig for barn og unge å oppholde seg i området. En driftsvei innenfor eiendommen, sør for uttaksområdet, berøres ikke.

Om lag 350 m sør for uttaksområdet ligger Korsfløyta jaktskytebane.

I henhold til Statens vegvesens er årsgjennstrafikken (ÅDT) på fv 290 Finnholtvegen ved Korsfløyta 175 kjt/ døgn. Finnholtvegen har en bredde på ca 5 m og skiltet hastighet er 80 km/ t ved det planlagte masseuttaket. Veggen er nylig oppgradert av Statens vegvesen. Krav til friskt i avkjørsel 10x120 m, situasjon må sjekkes og trolig bedres.

2.5 PLAN FOR TOTALT UTTAK

Basert på planer for årlig uttak og en tidshorisont på 50-75 år er det utarbeidet en plan for et totalt uttak på ca. 1,96 millioner m³. Se plan her og i vedlegg.



Figur 5: Plantegning av uttaksområdet

Det er lagt til grunn en pallhøyde på ca. 15 m og en pallbredde på ca. 12 m langs kanten av uttaket ved avslutning. Bunn på uttaket er lagt med et svakt fall på ca 1 % mot Finnholtveien, av hensyn til avrenning. Hyllene føres også ut til eksisterende terreng for å sikre permanent tilkomst og rømningsmulighet

I produksjonsfasen planlegges pallbredden til ca. 30 m, for bedre logistikk og sikkerhet. Det etableres adkomst fra bunn uttak og opp til hyllene.

Det er lagt til grunn at tomtearealet nærmest veien i hovedsak skal fungere som en buffersone.

Adkomst til anlegget legges der det allerede er etablert avkjørsel ved tidligere uttak av 10.000 m³. Deler av det tidligere utsprengte arealet skal tidvis benyttes til tømmervelt, så bruk av dette areal vil bli koordinert.

2.6 ETAPPEVIS INNDELING, HOVEDFASER

Se også vedlagte planer og snitt, vedlegg 7-14.

Det er planlagt at man utvider anlegget gradvis utover fra startpunktet, tilpasset maks pallhøyde ca. 15 m. Dvs. at de lavestliggende arealene tas ut først. Det vurderes at dersom uttaket avsluttes før maks uttak, så vil dette gi minst synlighet for omgivelsene. Det er planlagt 4 faser:

2.6.1 Fase 1 Innledning

- Mobilt knuseverk og masselager på allerede utsprengt areal fra vegvesenets uttak av 10.000 m³
- Ta ut masser i full høyde (ned til planlagt bunnivå) i et område vest for adkomstsonen, tilstrekkelig til å etablere knuseverk og lagerarealer bak gjenstående buffervegg og derved fristille tømmervelt. Volum ca. 45.000 m³.
- Antatt 3-5 års varighet.
- Avdekningsmasser lagres på mindre del av avdekningsområde
- Det kan etableres midlertidige bygg og anlegg som er nødvendig for drift av anlegget, ref. reguleringsbestemmelsene

2.6.2 Fase 2

- Knuseverk og masselager innenfor buffervegg relativt nært adkomsten. Avdekningsmasser i egen haug.
- Ta ut masser til nivå på ca. en pallhøyde. Volum ca. 140.000 m³.
- Antatt 5-10 års varighet
- Evt. overskuddsmasser (finstoff som det evt. selges for lite av) benyttes etter hvert til å etablere en rygg/buffer mellom tømmervelt og knuseverk. Dernest benyttes slike masser evt. til utslaking av ferdigstilte bergskråninger.
- Et stykke ut i denne fasen kan det være aktuelt å ta imot eksterne rene masser for permanent lagring/tilbakefylling.

2.6.3 Fase 3

- Plassering av knuseverk og masselager omtrent som før, mindre justeringer
- Ta ut masser ca til 2 pallhøyder. Brede pallehyller i driftsfasen, Hensyntatt at man lar det stå igjen en 30 m bred pallehyll blir volum ca. 170.000 m³
- Antatt ca. 5-10 års varighet

2.6.4 Fase 4

- Ta ut masser ca til 3 pallhøyder. Hensyntatt at man lar det stå igjen to 30 m brede pallehyller blir volum ca. 325.000 m³.
- Antatt ca. 10-15 års varighet

2.6.5 Fase 5

- Ta ut resterende ca. 1.150.000 m³
- Antatt ca. 50 års varighet

Planene kan forventes justert ettersom man får erfaring med evt. variasjoner i bergkvaliteten i uttaket mm.

2.7 DRIFTSOPPLEGG

Produksjonen planlegges justert etter det løpende salg og evt. inngåelser av større leveranseavtaler.

Følgende rullerende driftsopplegg er planlagt gjentatt, fortrinnsvis med årlig gjentakintervall:

- Bergoverflaten ryddes i etapper basert på antatt sprengningsvolum for noen få år fremover. Tømmer fraktes vekk. Evt. løse steinmasser kan benyttes i knuseverk, mens humusholdige masser og hogstavfall lagres på området. Granvegetasjon er utsatt når vekstforholdene endres såpass dramatisk, og evt. høy trevegetasjon i et belte nær uttaket bør fjernes for å hindre rotvelt.
- Det hentes inn borerigg og sprengingsekspert når det vurderes behov for mere masser, fortrinnsvis en gang i året. Sprengningsvolum kan f.eks. variere mellom 10.000 m³ og 30.000 m³.
- Deretter hentes det inn mobil knuseverk og sikter som knuser opp utsprengt masse og lagrer i hauger med ønskede fraksjoner.
- Knuste masser selges ut over tid.
- Når det etter en periode (noen måneder/år) vurderes som behov for mere knuste masser gjentas de nødvendige delprosesser.

3 Plan for avslutning og istandsetting

Det foreligger ikke planer for utbygging av tomten, og potensialet anses å være lite. Det planlegges derfor for at mesteparten av området etter hvert skal tilbakeføres til utmark/skog (LNF-område). En mindre del nærmest veien planlegges benyttet som tømmervelt. Det beholdes et antall interne veier som skogsbilveier etter nærmere planer og avtale med grunneier og evt. offentlige godkjenninger. Istandsetting skal i hht. reguleringsbestemmelsene skje innen ett år etter at uttaket er avsluttet.


Detaljer mht. tilbakeføring og istandsetting

Det tilrettelegges for reetablering med stedegen vegetasjon og planting av skog for fremtidig skogsdrift. Avdekningsmasser skal lagres gjennom driftsfasen for senere istandsetting. Se vedlagte planer og snitt i vedlegg 7- 14.

I den grad det blir tilbake knuste finstoff mm. (f.eks. fordi det er liten avsetning av disse) benyttes dette til tilbakefylling i anlegget. Dels planlegges det knuste finstoffet da benyttet som dekke over bart berg for å gi noe bedre grobunn for vegetasjon, og dels planlegges det benyttet til utjevning av skråninger. Detaljert bruk av massene må vurderes stegvis etter hvert som det blir aktuelt. Tilsvarende benytte evt. mottatte rene eksterne masser som ikke er egnet for kvalitetsfyllinger i bygg- og anleggsprosjekter.

De lagrede humusholdige masser og hogstavfall benyttes som toppdekke. Minimum 30 cm finstoff og humusholdige masser på alle hyller. Hvis man har tilstrekkelig masse legges massen med svakt fall. Bergskjæringene avrundes i overkant slik at de ikke framstår så markert.

Som et minimum skal de ferdige hyllene i uttaket beplantes kontinuerlig med noe skog for å redusere fjernvirkningen. Omfanget av beplantning av bunnen i uttaket avtales nærmere med grunneier.



Figur 6: Prinsippsnitt som viser hvordan skjæringene avrundes i overkant og jordmasser legges opp mot bergskjæringene

4 Plan for sikring av anlegget

4.1 DRIFTSFASEN

4.1.1 Ytterkant av anlegget

Det benyttes voller og/eller store steiner for å snevre inn kjøreadkomsten til uttaket. Adkomsten stenges med låst bom som kun driftspersonell og prosjektledere i Skanska har nøkkel til.

Det settes opp ca. 2 m høyt flettverksgjerde i buffersone litt utenfor ytterkant av alle utsprengte skråninger, for å unngå at noen uforvarende går inn i område hvor det skjer farlige arbeider eller utfor stup. Gjerdet flyttes ut i etapper tilpasset faseinndelingen. Dvs. det etableres ikke rundt ytterkant av regulert område fra starten.

Det henges opp fareskilt på gjerdet.

4.1.2 Inne i anlegget

Alle bruddvegger som blir eller antas å kunne bli permanente sprenges ut forsiktig, f.eks. vha. kontursprenging. Bruddvegger kontrolleres periodisk for stabilitet og løs stein.

Alle interne transportårer plasseres i rimelig avstand fra bruddvegger, og avgrenses slik at det ikke er naturlig å kjøre utenfor (f.eks. med stein, voller, grøfter).

Det benyttes stor utsprengt stein eller betongstein lang kanten av alle deler av hyller hvor det er kjøreadkomst, for å markere og begrense faren for utforkjøring med anleggsmaskiner.

Det etableres grunne grøfter i traubunn av anlegget for å styre vann i anlegget og begrense søle langs kjøreveier.

Det etableres sedimentasjonsdammer for å begrense utslipp av finstoff i nærliggende vassdrag. Det benyttes dykket utslipp fra dammer for å hindre at evt. oljesøl på overflaten renner ut i vassdrag. Påtreffer man amfibolitt kan det gi asbestpartikler og sur avrenning fra sulfidmineraler, det må derfor være oppmerksomhet på lommer/felt med avvikende bergarter fra hovedbergart.

Det etableres drivstoff-fyllplass med støpt bunn, sluk og oljeavskiller for å ha kontroll på drivstoffsøl.

Det utarbeides driftsinstruks med viktige rutiner og telefonnummer for varsling og håndtering av uønskede hendelser i fht. skader på personell og miljø.

Vannkjemien i Sæteråa nedenfor Finnholdtveien overvåkes regelmessig for nitrogenforbindelser og turbiditet både oppstrøms, ved utslippspunktet og nedstrøms masseuttaket. Dette vil kunne dokumentere om sprengningsaktiviteter i forbindelse med uttaket påvirker vannkvaliteten i Sæteråa

4.2 VED AVSLUTNING AV DRIFTSFASE OG STENGING AV UTTAK

I den grad det er tilgjengelige mer løsmasser slaker man ut bruddkanter ekstra.

Vurdere bruddkanter i fht. rasfare. Evt. renske. For lave kanter vurdere å sprengre så det blir skrått og ikke lenger rasfarlig.

Gjerder som sikrer ytterkanten av anlegget beholdes og evt. fornyes for å holde i mange tiår på alle steder hvor det er utsprenge fjellskjæringer på innsiden. Det vurderes om det er behov for å supplere med gjerder internt på området.

Stein som er lagt ut som sikring langs interne kjøretraséer vurderes beholdt som markering og evt. også fremtidig sikring for skogsmaskiner.


Port inn til området beholdes for eksklusiv bruk av grunneier.

5 Øvrige driftsforutsetninger med henvisning til bestemmelser reguleringsbestemmelser

- Regler for driftstider, se §3.1 d).
- Regler for støy, se §3.1 d).
- Regler for støv, se §3.1 f).
- Regler for forurensing, se §3.1 g) og h).

6 Vedleggsliste

1. Oversiktskart (1:50.000) som viser lokalisering
2. Oversiktskart 1:5000 med regulert uttaksgrense og eiendomsgrenser og uttaksetapper
3. Kart 1:2000 som viser dagens situasjon
4. Kopi av avtale med grunneier (hvor kommersielle betingelser er sladdet). Avtaleområde er bestemt å tilsvare reguleringskart
5. Reguleringsplankart, 1:1000
6. Reguleringsbestemmelser
7. Plantegning, ferdig etappe 1 og plan etappe 2
8. Plantegning, ferdig etappe 2 og plan etappe 3
9. Plantegning, ferdig etappe 3 og plan etappe 4
10. Plantegning, ferdig etappe 4 og plan etappe 5
11. Plantegning, ferdig etappe 5
12. Plantegning, avslutningsplan
13. Snittegning, snitt A-A, driftsfasen og reetablering ved avslutning
14. Snittegning, snitt B-B, driftsfasen og reetablering ved avslutning
15. Dokumentasjon steinkvalitet fra Tjervåg AS



B01	2016-02-29	For info/kommentar hos eksterne parter	RCH	KBO	RCH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Skanska Norge

Målestokk (gjelder A1)
1:50000 i A3


Korsfløyta masseuttak
Lokalisering av uttaket - målestokk 50.000

Norconsult	Oppdragsnummer 5102782	Tegningsnummer 01	Revisjon 01
------------	---------------------------	----------------------	----------------



Koordinater=Euref89UTM
Ekvidistanse 1 m


B01	2016-10-31	For info/kommentar hos eksterne parter	RCH	KBO
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tillater.				
Skanska Norge				Målestokk (gjelder A1) 1:5000 i A3
Korsfløyta masseuttak Oversitkskart				
Norconsult		Oppdragsnummer 5102782	Tegningsnummer 02	Revisjon 01



B01 2016-10-31 For info/kommentar hos eksterne parter RCH KBO RCH			
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tillater.			
Skanska Norge			Målestokk (gjelder A1) 1:2000 i A3
Korsfløyta masseuttak Eksisterende situasjon			
Norconsult	Oppdragsnummer 5102782	Tegningsnummer 03	Revisjon 01

Vedlegg 7

- TEGNFORKLARING
- Neste etappe
 - Driftsvei
 - Lager ferdigprodukter
 - Avdekkingsmaser
 - Skrotmasser
 - Driftsretning
 - Pall / sprengningskant
 - Sikring
 - Ytre reguleringsgrense
 - Uttaksgrense



B01	2016-10-31	For info/kommentar hos eksterne parter	GLL	RCH	RCH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Skanska Norge

Målestokk (gjelder A1)
1:2000 i A3

Korsfløyta masseuttak
Planlagt faseinndeling
Status ferdig etappe 1 og plan fase 2

Vedlegg 8

- TEGNFORKLARING
- Neste etappe
 - Driftsvei
 - Lager ferdigprodukter
 - Avdekkingsmaser
 - Skrotmasser
 - Driftsretning
 - Pall / sprengningskant
 - Sikring
 - Ytre reguleringsgrense
 - Uttaksgrense

Etappe 3 drives med
2 paller 273
og 257-257,5

B01	2016-10-31	For info/kommentar hos eksterne parter	GLL	RCH	RCH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Skanska Norge

Målestokk (gjelder A1)


1:2000 i A3

Korsfløyta masseuttak
Planlagt faseinndeling
Status ferdig etappe 2 og plan fase 3

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5102782	12	B01

Vedlegg 9

- TEGNFORKLARING
- Neste etappe
 - Driftsvei
 - Lager ferdigprodukter
 - Avdekkingsmaser
 - Skrotmasser
 - Driftsretning
 - Pall / sprengningskant
 - Sikring
 - Ytre reguleringsgrense
 - Uttaksgrense



B01	2016-10-31	For info/kommentar hos eksterne parter	GLL	RCH	RCH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Skanska Norge


Målestokk (gjelder A1)
1:2000 i A3

Korsfløyta masseuttak
Planlagt faseinndeling
Status ferdig etappe 3 og plan fase 4

Norconsult	Oppdragsnummer 5102782	Tegningsnummer 13	Revisjon B01
------------	---------------------------	----------------------	-----------------

TEGNFORKLARING

-  Neste etappe
-  Driftsvei
-  Lager ferdigprodukter
-  Avdekkingsmaser
-  Skrotmasser
-  Driftsretning
-  Pall / sprengningskant
-  Sikring
-  Ytre reguleringsgrense
-  Uttaksgrense
-  ☐ standsatt areal



B01	2016-10-31	For info/kommentar hos eksterne parter	GLL	RCH	RCH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


• Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Skanska Norge	Målestokk (gjelder A1) 1:2000 i A3
---------------	---------------------------------------

Korsfløyta masseuttak
Planlagt faseinndeling
Status ferdig etappe 4 og plan fase 5

Vedlegg 11

- TEGNFORKLARING
- Driftsvei
 - Skrotmasser
 - Avdekkingsmasser
 - standsatt areal
 - Pall / sprengningskant
 - Sikring
 - Ytre reguleringsgrense
 - Uttaksgrense



B01	2016-10-31	For info/kommentar hos eksterne parter	GLL	RCH	RCH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.


Skanska Norge

Målestokk (gjelder A1)
1:2000 i A3

Korsfløyta masseuttak
Planlagt faseinndeling
Status ferdig etappe 5 før avslutningsarbeider

Norconsult	Oppdragsnummer 5102782	Tegningsnummer 15	Revisjon B01
------------	---------------------------	----------------------	-----------------

- TEGNFORKLARING
- Driftsvei
 - standsatt areal
 - Pall / sprengningskant
 - Sikring
 - Ytre reguleringsgrense
 - Uttaksgrense



B01	2016-10-31	For info/kommentar hos eksterne parter	GLL	RCH	RCH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.


Skanska Norge

Målestokk (gjelder A1)
1:2000 i A3


Korsfløyta masseuttak
Planlagt faseinndeling
Avslutningsplan- istsandsatt

Korsfløyta massetak

Illustrasjonssnitt




Snitt A-A driftsfasen
Målestokk 1:2000




Snitt A-A aktuelle tiltak for reetablering av terreng og vegetasjon
Målestokk 1:2000

B01	2016-11-01	For info/kommentar hos eksterne parter	JEFHA	GLL	RCH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Skanska Norge					1:2000 i A3
Korsfløyta masseuttak Illustrasjonssnitt Driftsfase og tiltak for reetablering					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5102782	21	B01	

Korsfløyta massetak
Illustrasjonssnitt




Snitt B-B driftsfasen
Målestokk 1:2000



Snitt B-B aktuelle tiltak for reetablering av terreng og vegetasjon
Målestokk 1:2000

B01	2016-11-01	For info/kommentar hos eksterne parter	JEFHA	GLL	RCH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Skanska Norge					1:2000 i A3
Korsfløyta masseuttak Illustrasjonssnitt Driftsfase og tiltak for reetablering					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5102782	22	B01	

N:\514\81514\891\DAK\Grunnarbeider\Arkiv\21-22-A\K\Illustrasjonssnitt.dwg - RCH - Plottet: 2016-11-01, 16:54:55 - LAYOUT = 22 - XREF = Plan_Landskap.kat fra vegvesenet-3D



TEGNFORKLARING

PBL § 12. REGULERINGSFORMÅL

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
(PBL § 12-5 nr.1)

BSM Steinbrudd og masseuttak (1201)

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKN SK INFRASTRUKTUR
(PBL § 12-5 nr.2)

SV Veg (2010)

SVG Tørrnervelt/Annen veggrunn - grøntareal (2019)

3. GRØNNSTRUKTUR
(PBL § 12-5 nr. 3)

GV Vegetasjonsskjerm (3000)

HENSYNSSONER (PBL §12-6 JF. §11-8)

SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER (PBL §11-8 a)

Friskt (140)

JUR D SKE L NJE- OG PUNKTSYMBOL
(JF. REGULERINGSBESTEMMELSER)

Planens begrensning

Formålsgrense (RpFormålGrense)

Grense for sikringszone (RpSikringGrense)

Grense for bestemmelser (RpBestemmelseGrense)

Frisiktlinje i vegkryss (1222)

BASISKART


Eiendomsgrænse

Geodetisk høydegrunnlag: NN2000

Geodetisk grunnlag: Euref89 UTM, sone 32

Kilde for basiskart: Ser-Odal kommune

Uttaksdato basiskart: 22.11.2013



Ser-Odal kommune

Detaljregulering med tilhørende bestemmelser
KORSFLØYTA MASSEUTTAK

Nasjonal Plan D 0419 ☐

Plan ID:
XXXXXX
Forslagstiller:
Skanska AS

SAKSBEHANDLING:

	Sak. nr.	Dato	Sign.
Kunngjøring om oppstart		ÅåÅÅ-mm-dd	
Offentlig ettersyn fra ÅåÅÅ-mm-dd til ÅåÅÅ-mm-dd		ÅåÅÅ-mm-dd-ÅåÅÅ-mm-dd	
2. gangs offentlig ettersyn		ÅåÅÅ-mm-dd-ÅåÅÅ-mm-dd	
1. gangs behandling		ÅåÅÅ-mm-dd	
2. gangs behandling		ÅåÅÅ-mm-dd	
Vedtak i Kommunestyret			

Planen utarbeidet av:

SKANSKA

Dato	Tegn. nr.	Rev. nr.
2015-05-19		

Forslag til reguleringsbestemmelser for Korsfløyta masseuttak

Sør-Odal kommune

PlanID:

Planen er utarbeidet av Norconsult for Skanska AS.

Området er regulert som detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-3. Formålet med planen er å tilrettelegge for kommersiell drift av et nytt masseuttak på Korsfløyta.

§ 1 Plangrenser og reguleringsformål

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. Utbygging av området skal skje i samsvar med plankartet og reguleringsbestemmelsene.

1.1 Reguleringsformål

Området er regulert til følgende formål, jfr. plan- og bygningslovens § 12-5:

Bygg og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)

- Steinbrudd og masseuttak

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr. 2)

- Veg
- Annet vegareal - tømmervelt

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3)

- Vegetasjonsskjerm

1.2 Hensynssoner

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-6, er området regulert til følgende hensynssoner:

- Sikringssone - friskt

§ 2 Felles bestemmelser

2.1 Byggegrense

Der byggegrense ikke er vist, gjelder reglene i vegloven.

2.2 Automatisk fredete kulturminner

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune, kulturminneavdelingen jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 3 Bygg og anlegg

3.1 Steinbrudd/ masseuttak

- a) BSM1 er regulert til steinbrudd/ masseuttak.

- b) Området kan benyttes til masseuttak, sprenging, knusing, sortering og pigging av større stein. Innenfor området kan det settes av areal til lagring av overskuddsmasse, også tilkjørt masse. Det kan lages midlertidige anleggsveger inne på området.
- c) Det kan etableres midlertidige bygg og anlegg som er nødvendig for drift av anlegget.
- d) Støyende virksomhet skal utføres mellom kl. 07.00 og kl. 19.00 på hverdager. Det skal ikke tas ut masser, sprenges, knuses, pigges eller sorteres i helger og på helligdager. Støy fra uttaksområdet (unntatt sprengninger) til omkringliggende boliger og fritidsboliger skal ikke overskride følgende grenser:

Virksomhet	Mandag-Fredag	Kveld mandag-fredag	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
Øvrig industri, med impulslyd	L _{den} 50 dB	L _{evening} 45 dB	L _{night} 45 dB	L _{AFmax} 60 dB

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse som blir etablert etter at virksomheten har startet opp.

- e) Det skal utarbeides driftsplan for uttaket som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Drift av uttaket skal skje i tråd med denne. Tillatt uttaksdybde: kote + 156.
- f) Støvflukt fra anlegget skal begrenses ved at ikke unødvendig mye masser blir avdekket. Det skal umiddelbart iverksettes tiltak dersom det oppstår støvflukt fra anlegget som kan være til sjenanse for vegtrafikk og naboer.
- g) Dersom det ved arbeid i grunnen blir funnet forurensede masser, er tiltakshaver ansvarlig for å grave opp og levere massene til godkjent deponi.
- h) For krav til forebygging av forurensning fra tiltaket, henvises til forurensningsforskriftens kap. 30.
- i) Uttaksområdet skal alltid være sikret mot folk og dyr. Området skal sikres med gjerde. Et belte på minimum 3 meter på begge sider av gjerdet skal, der terrengets utforming gjør det mulig, ha en slik beskaffenhet at gjerdet kan vedlikeholdes på en enkel måte. Atkomsten til området skal ha låsbar bom eller kjetting.
- j) Matjord og humuslag som graves bort før drift av uttaksområdet skal lagres for senere bruk til istandsetting etter endt uttak.
- k) Når driften av uttaket er ferdig, skal området settes i stand og tilbakeføres til LNF-område. Jordmasser skal legges opp mot bergskjæringene med helning på minimum 1:3 for å redusere skjæringshøyden og tilrettelegge for at ny vegetasjon kan etablere seg i området. Det skal etableres nye skogsbryn på toppen av bergskjæringene. Evt. bygninger skal fjernes.

Istandsetting skal skje innen ett år etter at uttaket er avsluttet.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.1 Atkomstveg

- a) Området SV er regulert til atkomstveg

4.2 Annen veggrunn

- a) Området SVG1 er avsatt til annen veggrunn - tømmervelt.

§ 5 Grønnstruktur

5.1 Vegetasjonsskjerm

- a) Område GV1 er avsatt til vegetasjonsskjerm som skal fungere som skjerming mot tilstøtende areal.
- b) Området skal til en hver tid framstå som grønt og vegetasjonskledd. Det skal legges vekt på bevaring av eksisterende vegetasjon.

§ 6 Hensynssoner

6.1 Sikringssone – frisikt

- a) Innenfor frisiktsone til vegkryss tillates det ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 50 cm over vegbanen. Frisiktsonen er regulert til 10 x 120 m.



Sør-Odal kommune

Reguleringsplan 0419201203 Korsfløyta masseuttak (Øvre Sæter) - 2. gangs behandling

Vedtatt av	Møtedato	Saksnr
Planutvalget	04.10.2016	022/16
Kommunestyret	11.10.2016	056/16

Saksanv.: Morten Andreassen Saksbeh.:	Arkiv: PLANID - 0419201203, GNR - 73/2, GNR - 73/6	Arkivsaknr 09/3037 - 55
--	---	-----------------------------------

Rådmannens forslag:

Forslag til detaljregulering for Korsfløyta masseuttak med plan Id 0419201203 vedtas i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtak av reguleringsplan.

Vedtatt planforslag kunngjøres etter kommunestyrets behandling. Planens dokumenter gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Følgende dokumenter omfattes av vedtaket:

Plankart, revidert 19.05.2015.

Planbestemmelser, revidert 30.06.2016.

Planbeskrivelse, datert 30.06.2016.

Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 07.05.2015.

04.10.2016 Planutvalget

Behandling:

Votering:

Rådmannens forslag vedtas, enst.

PU- 022/16 VEDTAK:

Formannskapetets innstilling:

Forslag til detaljregulering for Korsfløyta masseuttak med plan Id 0419201203 vedtas i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtak av reguleringsplan.

Vedtatt planforslag kunngjøres etter kommunestyrets behandling. Planens dokumenter gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Følgende dokumenter omfattes av vedtaket:

Plankart, revidert 19.05.2015.

Planbestemmelser, revidert 30.06.2016.

Planbeskrivelse, datert 30.06.2016.
Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 07.05.2015.

11.10.2016 Kommunestyret

Behandling:

Planutvalgets innstillings innstilling enstemmig vedtatt

KS- 056 / 16 VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Korsfløyta masseuttak med plan Id 0419201203 vedtas i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtak av reguleringsplan.

Vedtatt planforslag kunngjøres etter kommunestyrets behandling. Planens dokumenter gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Følgende dokumenter omfattes av vedtaket:

Plankart, revidert 19.05.2015.

Planbestemmelser, revidert 30.06.2016.

Planbeskrivelse, datert 30.06.2016.

Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 07.05.2015.

Bakgrunn for saken:

Forslag til detaljregulering for Korsfløyta masseuttak med plan Id 0419201203 ble etter formannskapet vedtak FS-078/15, datert 10.11.2015 lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 03.12.2015-15.01.2015. Etter høringsperioden er det innkommet 8 uttalelser til planforslaget. Innkomne merknader og innspill gjennomgått og vurdert.

Det er innkommet uttalelser fra følgende instanser og aktører:

- Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
- Fylkesmannen i Hedmark
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
- Hedmark fylkeskommune
- Statens vegvesen
- Jernbaneverket
- Sør-Odal kommune, funksjonshemmedes råd
- Maarud Gård opplevelser

Tiltakshavers kommentarer er knyttet til hovedpunkter fra innspillene som følger av eget vedlegg til saken.

Revidert planforslag

Norconsult har etter gjennomgang av nevnte merknader/innspill utarbeidet revidert forslag til *detaljreguleringsplan 0419201203 Korsfløyta masseuttak*.

Resultatet av arbeidene fremgår av sakens dokumenter:

Plankart, revidert 19.05.2015.
Planbestemmelser, revidert 30.06.2016.
Planbeskrivelse, datert 30.06.2016.
Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 07.05.2015.

Vurdering:

Plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtak av reguleringsplan:

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9.

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage.

Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Med bakgrunn i sakens utredning/dokumenter anbefaler rådmannen at formannskapet og kommunestyret slutter seg til, og vedtar forslag til detaljregulering for Korsfløyta masseuttak med plan Id 0419201203. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Følgende dokumenter kunngjøres etter kommunestyrets vedtak:

Plankart, revidert 19.05.2015.
Planbestemmelser, revidert 30.06.2016.
Planbeskrivelse, datert 30.06.2016.
Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 07.05.2015.

Skarnes, 20.09.2016

Rune Hallingstad
rådmann