



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Tommy Olsen			Organisasjonsnummer 984716311
Postadresse Seida	Postnummer 9845	Sted Tana	Land Norge
Telefonnummer 97046738	Mobiltelefon 97046738	E-postadresse Tommy.Olsen79@yahoo.no	Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Seidajohka Grustak	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 13/24 og 13/1/21	Kommune Tana
Størrelse på omsøkt areal (daa) 12 dekar	Anslag totalvolum uttak (m ³) 180 000	Forventet årlig uttak (m ³) 6000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒	Statens mineraler ☒
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☒	Nei ☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Løsmasser som sorteres til veigrus. Benyttes også som fyllmasser. Silt		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Masseuttak

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Kommuneplan Sentrumsområdet

Vedtaksdato: 12/6/2014

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift


Sted og dato

Oslo 26-5-2017

Underskrift

Tommy Oset

Seidajohka massetak i Tana kommune



Kart produsert ved DMF 22.08.2017

Tegnforklaring

- KonsesjonsBase
- GeocacheBasis

Art Kategori Institusjon

Tegnforklaring:

Rødlistekategorier

- SE Svært høy risiko
- HI Høy risiko
- PH Potensiell høy risiko
- RE Regionalt utdødd
- VU Sårbar
- NT Nær truet
- EN Sterkt truet
- CR Kritisk truet

Funntype:

- ☒ Funn med belegg
- ☒ Observasjon av arter

Kilde:

- ☒ Artsobservasjoner.no
- ☒ Miljølære.no

- ☒ Rovbase

Koordinatpresisjon :

Alle

- ☒ Presisjon ikke oppgitt

Kategorier: Alle kategorier

Endre kategorier

Tidsavgrensing: Ingen avgrensing

Endre tidsavgrensing

Geografisk utvalg: Fra kommune (r): Tana

Endre geografisk utvalg

Institusjoner: Alle


Endre institusjoner

Kartlag:

Velg rutenett

- ☐ Geografisk presisjon
- ☐ Marker usikre og menneskespredte
- ☐ Verneområder
- ☐ Topografisk rasterkart
- ☒ Topografisk kart
- ☐ Gråtone kart
- ☐ Norge i Bilder
- ☐ Topografisk (gratistj.)

Finmark Gå til Tana Gå til Gå til skala



large fastland

☒ Operative kartlag

+ ☒  [M] Arter av nasjonal forv.interesse

+ ☒  [M] Utvalgte naturtyper

+ ☒  Verneområder

+ ☒  Verneplan for vassdrag (NVE)

+ ☒ [M] Naturtyper

+ ☐ Korallrev (Havforskningsinstituttet)

☒  Helhetlige kulturlandskap

+ ☒ [M] Friluftslivsområder

+ ☒ Kartlagte Friluftslivsområder

+ ☒  Inngrepsfrie naturområder

+ ☒  [M] Kulturminner (RA)+ [M] MiS og skogbruksplan (NIBIO)


+ [M] Arealressurser N5 (NIBIO)

+ ☐ ☒ Biogeografiske regioner

+   [M] Eiendomsinformasjon

 [M] Fylke- og kommunegrenser (SK)

☒ Bakgrunnskart





Deanu gielda – Tana kommune



KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUMSOMRÅDET LUFTJOK – TANA BRU - SKIIPPAGURRA

PLANBESTEMMELSER

Nasjonal arealplanID: 20252010002

Dato for vedtak i kommunestyret: 12.06.2014

Oppdatert 29.07.2014

PLANBESTEMMELSER

§ 1 Formål:

1.1 Hovedmålsettingen for arealplanleggingen i Tana kommune er å sikre en langsiktig, bærekraftig arealforvaltning som dekker dagens arealbehov, uten å redusere muligheten for å dekke framtidige generasjoners arealbehov.

1.2 Delplanen skal sikre en planmessig og effektiv areal- og ressursutnytting i sentrumsområdet. Det skal skje ved å identifisere nye utbyggingsområder, og samtidig ivareta areal for landbruk, naturbruk, friluftsliv og reindrift.

§ 2 Fellesbestemmelser

1. I senere reguleringsplaner for områder avsatt til utbyggingsformål, skal følgende forhold avklares og belyses:
 - Forholdet til kulturminner (befaring)
 - NaturtypekartleggingØvrige forhold anses for å være tilstrekkelig utredet gjennom dette planarbeidet.
2. Mest mulig av eksisterende vegetasjon og terrengform skal bevares ved utbyggingstiltak.
3. Lekeplasser og områder for grønnstruktur skal være universelt utformet, der dette er praktisk mulig.
4. Bygg og anlegg og skal gis en estetisk, tiltalende utforming og harmonere med både de bygde og naturgitte omgivelsene. Fasade mot friområder og veier skal gis spesiell oppmerksomhet.
5. Dersom det under arbeid i marka skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene, representert ved Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. kulturminnelovens § 8.
6. Før ombygging eller riving av eldre (SEFRAK registrerte) bygninger avgjøres, skal det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene, representert ved Finnmark fylkeskommune og Sametinget.
7. Plasseringen av framtidige e-anlegg skal ikke blokkere for framtidig utbygging eller hindre en effektiv utnyttelse av arealene.
8. Reguleringsplan med forslag om utbygging i gul eller rød sone må dokumentere gjennom støyfaglig utredning at støybestemmelsene tilfredsstilles. Nødvendige støydempingstiltak skal være vist med plassering på kartet og med lengde/høyde i bestemmelsene. Alle skjærmer skal vurderes estetisk. Reguleringsbestemmelser med konkret støynivå og rekkefølge for utbygging og avbøtende tiltak skal innarbeides, jf. Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).
9. Alle boligenheter skal ha privat uteareal og tilfredsstillende adgang til felles uteareal med kvaliteter i samsvar med areal og kvalitetskrav. Støynivå på privat og felles uteareal skal ikke overstige anbefalt støynivå ($L_{den} = 55$ dB for vegtrafikk). Boliger som får støy over anbefalt støynivå på mest utsatte fasade, må lages gjennomgående, slik at de får en stille side. Minst halvparten av soverommene i hver bolig skal ha vindu mot stille side, med støy høyst tilsvarende anbefalt støynivå.
10. I rød støysone tillates det ikke bygging av boliger.
11. Dersom det er aktuelt å grave i grunnen på områder der det kan være forurenset grunn, skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal sikre at helse og miljø blir ivaretatt, jf. forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og

gravearbeider. Dette gjelder bl.a. bensinstasjonsområdene i Skiippagurra og Tana bru, den gamle avfallsfyllingen i Skiippagurra og det tidligere vaskeriet i Søndre Luftjok.

12. Alle nybygg som skal brukes til beboelse eller som arbeidslokale, skal radonsikres i tråd med bestemmelsene i Teknisk forskrift (TEK).

Retningslinje:

Utbyggere skal kontakte nettselskapet for å avklare behov for nettutbygging for strømforsyningen og utforming av evt. nettløsning.

§ 3 Områder for boligbebyggelse (B)

- 3.1. I følgende områder avsatt til boligbebyggelse må det utarbeides detaljreguleringsplan, før tiltak etter plan- og bygningslovens kap. 20 (byggetiltak) kan tillates: B01- B04, B06 - B13, B15 – B18.

3.1.1 I alle detaljreguleringer med formål boligbebyggelse, skal det avsettes tilstrekkelig med arealer til lek og aktivitet for barn og unge, jf. rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

3.1.2 Utbygging av område B08 kan ikke starte før vannforsyning fra Lišmmajávri vannverk er sikret.

- 3.2 I område B05 og B14, avsatt til boligbebyggelse, kan tiltak etter plan- og bygningslovens kap. 20 (byggetiltak) tillates uten ytterligere plan.

3.2.1 For begge områdene gjelder:

- 1) Boliger i områdene skal være i 1 eller 1 1/2 etasje, og harmonere med nabobebyggelsen. Maksimal gesimshøyde er 6 m, og maksimal mønehøyde 8 m.
- 2) Bygningene skal ha saltak med hovedmøneretning på langs eller tvers av høydekotene. Møneretningen skal harmonere med nabobebyggelsen. Takvinkelen skal være 22 - 35°.

3.2.2 For område B05 gjelder:

1. Det kan føres opp inntil 10 boliger i området som frittliggende småhus. Tomtedelingen skal være som angitt i planbeskrivelsen.
2. Utbygging kan ikke skje før området er sikret tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg.

3.2.3 For område B14 gjelder:

1. Det kan føres opp inntil 9 boliger i området som frittliggende småhus. Tomtedelingen er gitt i planbeskrivelsen.
2. Eksisterende avkjørsel fra E6 skal benyttes, og atkomstveien til tomtene følge eksisterende veitrasé.
3. Det skal være et vegetasjonsbelte mellom boligene og den dyrka marka.
4. Utbygging kan ikke skje før området er sikret tilknytning til offentlig vannanlegg og felles avløpsanlegg.
5. Bygg på tomtene 1 og 2 skal plasseres så langt øst på tomtene som mulig, for å unngå at de får silhuettvirkning sett fra E6 og Tanaelva.

§ 4 Andre typer bebyggelse og anlegg

4.1 Fritidsbebyggelse

Det stilles krav om reguleringsplan for ny og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse innenfor planområdet. De tradisjonelle laksehyttene omfattes av denne bestemmelsen. Hensikten er å unngå at fritidsbebyggelse kommer i konflikt med framtidig utvikling i sentrumsområdet.

4.2. Sentrumsformål, forretninger og tjenesteyting (SEN)

For alle områder lagt ut til sentrumsformål, forretninger og offentlig eller privat tjenesteyting, må det foreligge detaljreguleringsplan før tiltak etter plan- og bygningslovens kap. 20 (byggetiltak) kan tillates.

4.3 Fritids- og turistformål

4.3.1 Tana familiecamping, Skiippagurra (FT 1)

Innenfor dette området kan det oppføres leilighetsbygg og campinghytter for utleie.

4.4. Næringsbebyggelse (I og N)

4.4.1 I områdene avsatt til næringsbebyggelse må det foreligge detaljreguleringsplan, før tiltak etter plan- og bygningslovens kap. 20 (byggetiltak) kan tillates. Det skal være innbydende fasader mot hovedveinettet, og skjemmende lagring utomhus skal ikke forekomme.

4.4.2 Hotell (N1)

I forbindelse med reguleringen må det søkes om frigivning av fangstanlegget i området, som evt. må graves ut før byggetiltak kan ta til.

4.5 Idrettsanlegg (IDR)

I eksisterende områder avsatt til idrettsformål kan anlegg videreutvikles uten at det stilles krav om reguleringsplan. I områdene som er lagt ut til nye idrettsanlegg, stilles krav om reguleringsplan før utbygging.

4.6 Andre typer anlegg (AA)

Det må utarbeides detaljregulering for arealet for framtidig utvidelse av avfallsanlegget på Gassanjárga, før det opparbeides og tas i bruk til formålet.

4.7 Gravlund (G)

Det må utarbeides detaljregulering for arealet, før det opparbeides og tas i bruk til gravlund.

4.8 Kombinert bebyggelse og anlegg (KB)

4.8.1 Seida skole (KB1) og Skiippagurra (KB2)

Innenfor disse to områdene tillates en kombinasjon av ulike bebyggelsesformål. Både bolig, forretning, tjenesteyting og næring er formål som kan tillates i området.

4.8.2 For begge områdene avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg gjelder:

1. Bebyggelsen innenfor områdene skal være på maksimalt 2 etg., med maksimal gesimshøyde på 6 m, og maksimal mønehøyde 8 m.
2. Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen skal være 20 - 35°
3. Før det etableres ny støyende aktivitet i området, skal det gjennomføres støyanalyser i

tråd med retningslinje T-1442. Dersom det avdekkes at den planlagte virksomheten vil føre til at grenseverdiene for eksisterende eller planlagt støyfølsom bebyggelse overskrides, skal det planlegges og gjennomføres støytiltak som skal være ferdigstilt senest samtidig med oppstart av den støyende virksomheten.

Retningslinje:

Ny, støyende virksomhet forstås i denne sammenhengen som virksomheter som ved støykilden overskrider støygrensene i retningslinje T-1442. Dersom virksomheten ikke genererer et slikt støynivå, er det ikke nødvendig å gjennomføre støykartleggingen.

4.9 Råstoffutvinning (R)

4.9.1 Før nye massetak/ områder for råstoffutvinning etableres, eller eksisterende massetak utvides ut over gjeldende avtalegrenser, skal det utarbeides en detaljregulering. Det skal også utarbeides en drifts- og bruksplan som angir retningslinjer for drift og avslutting.

Retningslinje:

I driftsplanen bør avgrensning, beregning av de drivbare massene, beskrivelse av dagens situasjon, anbefaling av totalt uttak, anbefaling av årlig uttak, terrengtilpasning, forskjøningstiltak og avslutting/ gjensåing tas med.

4.9.2 Det må utarbeides detaljregulering for

- Sieiddájohka massetak (R2) innen 5 år etter at delplanen er vedtatt.
- Lišmmajohka massetak (R3) innen 5 år etter at delplanen er vedtatt.
- Sieiddáguolbanat steintak (R1) før nye uttak kan skje.

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.1 Alle kjøreveger og avkjørslar/kryss skal utformes i henhold til Statens vegvesens Håndbok 017 – Veg- og gateutforming.

5.2 P-areal

Arealet avsatt til parkering ved Seida kirke kan opparbeides direkte på bakgrunn av delplanen etter søknad om tiltak, jf. plan- og bygningslovens kap. 20.

§ 6 Grønnstruktur

Innenfor grønnstruktur – friområder (G-F), kan tilrettelegging for lek og opphold gjennomføres. I grønnstruktur - naturområder (G-N) kan det opparbeides stier.

§ 7 Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (LNFR)

7.1. Innenfor LNFR-områdene tillates ingen bygge- eller anleggstiltak uten at det skjer som ledd i stedbunden næring.

7.2. Areal for spredt boligbebyggelse

I LNFR områdene der spredt boligbebyggelse tillates gjennom behandling av enkeltvis søknader, gjelder følgende bestemmelser:

1. Innenfor de enkelte, angitte områdene kan det bygges følgende antall nye boliger:
LNFR-B 2: 4 boliger
LNFR-B 6: 6 boliger
LNFR-B 7: 4 boliger

LNFR-B 8: 4 boliger
LNFR-B 11: 1 bolig
LNFR-B 12: 6 boliger
LNFR-B 14: 4 boliger
LNFR-B 16: 1 bolig
LNFR-B 17: 5 boliger
LNFR-B 18: 1 bolig
LNFR-B 19: 3 boliger

2. Tomtene skal plasseres slik at det gir god tomteutforming og -arrondering.
3. Byggegrense fra hovedveinettet (E6, FV98, FV 890 og FV 895) er 30 m.
4. Ved alle tiltak i områder der forholdet til kulturminner ikke er avklart, skal det foreligge samtykke fra kulturminnemyndighetene, Sametinget og Finnmark fylkeskommune, før tiltak kan settes i verk.
5. Boliger skal føres opp i 1 - 2 etasjer, med maksimal gesimshøyde på 6 m og maksimal mønehøyde på 8 m.
6. Nye boliger skal tilpasses de eksisterende boligene i området.
7. Ved bygging skal det legges vekt på å bevare mest mulig av opprinnelig terrengform og vegetasjon på tomta.

7.3. Støy

I de områdene som ligger i gul sone i støysonkartet, må støydempingstiltak vurderes i hver enkelt byggesak. De generelle anbefalingene er at minst halvparten av soverommene i enebolig får vindu mot stille side, med støy høyst tilsvarende anbefalt støynivå. Uteareal må legges på stille side og skjermes, slik at støynivået ikke overstiger anbefalt støynivå (Lden = 55 dB for vegtrafikk). Det er mulig å gjennomføre tiltak innenfor områdene avsatt til spredt bebyggelse, slik at anbefalingene følges.

§ 8 Hensynssoner (H)

- 8.1 Innenfor områdene markert med hensynssonene landbruk, kulturminner, landskap og naturmiljø, tillates ingen tiltak etter plan- og bygningslovens kap. 20 (byggetiltak).

Retningslinje:

Innenfor områdene markert med hensynssone landbruk, har landbruket et særlig vern. Det skal som hovedregel ikke gis dispensasjon til utbyggingsformål, men sekundærboliger kan tillates.

§ 9 Bruk og vern av vassdrag (NFFF)

- 9.1 Definisjonen av vassdrag i vannressursloven legges til grunn for forståelsen av vassdrag i denne delplanen.
- 9.2 Vannstrengen i Tanaelva (hovedelva) er lagt ut til de kombinerte formålene: Natur-, friluft-, fiske- og ferdsel (NFFF). Vannstrengen i sideelvene/ småelvene er lagt ut til naturformål.
- 9.3 For områdene langs Tanaelva med sideelver og bekker, markert med bestemmelsessone på plankartet (inntil 50 m), er det ikke tillatt å sette i verk tiltak etter plan- og bygningslovens kap. 20 (byggetiltak) før området inngår i reguleringsplan.
- 9.4 Langs alle elver og bekker innenfor planområdet skal det opprettholdes et belte med naturlig forekommende vegetasjon (kantvegetasjon). Beltet skal ha følgende bredde for de ulike vassdragene innenfor planområdet:

Tanaelva - hovedvassdraget: 25 m
Sideelvene: Luovvtejohka og Lišmmajohka: 20 m
Småelver og bekker: 10 m

Retningslinje:

For alle tiltak innenfor vegetasjonsbeltet, kreves skriftlig søknad til kommunen, som videresender saken til Fylkesmannen i Finnmark, hvis tiltaket krever vurdering etter vannressursloven.

§ 10 Juridisk virkning


- 10.1 Denne delplanen erstatter den tidligere *Delplan for Tana bru*, vedtatt 18.11.1993, og *Kommuneplanens arealdel for Tana kommune 2002 – 13*, for de delene som omfattes av denne delplanen.
- 10.2 Reguleringsplanene innenfor planområdet skal fortsatt gjelde. Der reguleringsplanene strider mot den nye delplanen, går delplanen foran reguleringsplanene.

Reguleringsplanene som fortsatt skal gjelde, helt eller delvis, er følgende:

Vedtatte planer	Vedtaksdato
Reguleringsplan for Skiippagurra	22.07.1971
Reguleringsplan for et område ved Tana bru	08.10.1974 (stadfestet)
Endring av reguleringsplan for: Tana bru daginstitusjon	09.11.1976
Endring av reguleringsplan for Skiippagurra	14.03.1977
Reguleringsplan for felt B2 (Meieriveien og Mose-/Løvveien)	19.12.1978
Reguleringsplan for Østre Seida	10.06.1981
Reguleringsplan for Tana bru sentrum	21.06.1989
Endring av reguleringsplan for Østre Seida	16.06.1994
Bebyggelsesplan for Seidajok skole	05.04.1995
Reguleringsplan for Sieiddájohguolbba Øst (Seidajokgolban)	27.04.1995
Reguleringsplan for Gassanjarga avfallsplass	14.05.1996
Reguleringsplan for sameskole og flerbrukshall	28.05.2002
Reguleringsplan for Tana bru sentrum	22.05.2003
Bebyggelsesplan for omsorgsboliger ved flerbrukssenteret	09.06.2005
Reguleringsplan for Storlaksen boligfelt	29.06.2006
Reguleringsendring i Maskevarreveien	24.01.2008
Reguleringsplan for Sieiddájohguolbba Vest boligområde	25.06.2009
Reguleringsplan for Grenveien industriområde	25.06.2009
Detaljregulering for E6 Tana bru	21.02.2013
Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde	20.06.2013

Deatnu/ Tana, 14.08.2014

Frank M. Ingilæ
Ordfører




Driftsplan Sieiddajohka
Tommy Olsen
Driftsplan grustak
10.12.2014
Målestokk 1:50000
Davvi Consult AS

Oppdragsgiver
Tommy Olsen

Rapporttype
Driftsplan

2014-12-10

SIEIDDÁJOHKA GRUSTAK DRIFTSPLAN



SIEIDDÁJOHKA DRIFTSPLAN

Oppdragsnr.: 12102014-2
Oppdragsnavn: Sieiddájohka
Dokument nr.: -
Filnavn: Driftsplan-Sieiddájohka.doc

Revisjon	00			
Dato	2014-12-14			
Utarbeidet av	VT			
Kontrollert av	VT			
Godkjent av	VT			
Beskrivelse	Driftsplan			

Revisjonsoversikt

Revisjon	Dato	Revisjonen gjelder
002	04.05.2017	Utslaking av skræringsskråninger til 1:2 og ny masseberegning

INNHold

1.	TILTAKET	4
2.	TILTAKSHAVER.....	4
3.	AREAL OG VOLUM.....	4
4.	OFFENTLIGE PLANER	4
5.	BESKRIVELSE AV DRIFTEN, KOMMENTARER TIL KART OG PROFILER	5
5.1	Drift	5
5.2	Etappe 1	5
5.3	Tidsplan for uttak	5
5.4	Avdekningsmasser	5
5.5	Tekniske innretninger og byggverk i uttaket.....	5
5.6	Avslutta uttak	6
5.7	Sikring av uttaket	6
5.8	Støv og støy	6
5.9	Bruksområde og kvalitet	6
5.10	Driftstider.....	6
6.	AVTALER OG RETTIGHETER.....	7
7.	VEDLEGG	7

1. TILTAKET

Sieiddájohka massetak ligger ved Tanabru tettsted, på vest siden av tettstedet i Deanu Gielda - Tana kommune.

2. TILTAKSHAVER

Tiltakshaver er Tommy Olsen. Kontaktperson er Tommy Olsen,

3. AREAL OG VOLUM

Uttaket dekker et areal på ca. 19.3 daa og inneholder et volum på ca. 251.600 faste m³.

4. OFFENTLIGE PLANER

Massetaket ved Sieiddájohka er regulert i kommunens arealplan.

5. BESKRIVELSE AV DRIFTEN, KOMMENTARER TIL KART OG PROFILER

5.1 Drift

Uttaket er i sin helhet drevet i 1 etappe for 30 års drift og drives med pallhøyde på 27m og en pallbredde på ca 123m. Uttaket tas ut mot vest. Massene tas ut fra sørøst mot nordvest med bunnkote på ca 46 og i samme høyde mot vest.

Driftsveger vises på driftsplanen og ligger internt i uttaket.

5.2 Etappe 1

Etappe 1 dekker et areal på 19,3 dekar og inneholder et volum på ca. 251.600 faste m³.

5.3 Tidsplan for uttak

Antatt årlig uttak er ca. 6.000 faste m³. Dersom årlig uttak holder seg relativt konstant vil driftsperioden for uttaket strekke seg frem til ca. år 2056.

Det presiseres at tidsperspektivet på ca. 42 år, som er antatt uttakstid for uttaket del 1, baserer seg på årlig uttak på 6.000 faste m³. En endring i marked og etterspørsel vil kunne føre til at total driftstid endres.

Etappe	Volum/m ³	Tid/antall år	Ferdig
1	251.600	42	2056

5.4 Avdekningsmasser

Avdekningsmasser skal tas av og legges i deponi for senere bruk til istandsetting av uttaket. Avdekningsmassene legges opp innenfor formåls grensa.

Det er gjennomsnittlig ca. 30 cm avdekning i området.

5.5 Tekniske innretninger og byggverk i uttaket

Det benyttes mobile knuseverk i uttaket. Det er ingen nåværende byggverk i uttaket.

5.6 Avslutta uttak

Det skal etableres en 10m sone på kanten av toppen mot eksisterende bekk, dette i henhold til vedtatt kommuneplan fra 2014. På innsiden av massetaket etableres skråning på 1:2. Skråningene tilsåes og mest mulig av avdekket matjord/vegetasjon tilbakeføres i skråningene.

Etterbruken av hele området er foreløpig ikke aktuell problemstilling pga mengder av masser som enda ikke er tatt ut. Anslagsvis har området reserver på $150 \times 200 \times 27 = 0.8$ million m³. Dette er ett løst anslag.

5.7 Sikring av uttaket

Reguleringsbestemmelsenes § 3.5 har følgende bestemmelse om sikring:

I anleggsperioden skal området minimum være sikret av anleggsgjerde med høyde minimum 120 cm.

Selve Uttaket sikres med gjerde og uttaksområdet er stengt med bom inne i området. Sprengning varsles naboer i forkant, det posteres og vegen stenges.

5.8 Støv og støy

Reguleringsbestemmelsenes § 3.6 og 3.7 har følgende bestemmelser om støv og støy:

«3.6 Støv skal dempes med vanning og virksomheten skal gjennomføre de tiltak som viser seg å være mest effektive for å redusere støvutslipp fra all støvende aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lager.

Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap 30. Støv fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §30-5 og §30-9.

3.7 Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i forurensningsforskriften § 30-7.

Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap 30. Støy fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §30-7 og §30-9.»

5.9 Bruksområde og kvalitet

Massene ved Sieiddájoga massetak skal benyttes til vegprosjekter inkludert skogsbilveier, dreneringsjobber, og generelt bygg/anleggs arbeider i området. Det er pr. i dag ikke tatt ut prøver av fjellet, men av lokalkunnskap vil vi anta en middels kvalitet som kvalifiserer kravene til de leveransene som skal leveres fra massetaket.

5.10 Driftstider

Driftstidene reguleres av reguleringsbestemmelsenes § 3.8 og 3.9:

3.8 Anleggsvirksomhet skal bare skje mandag til fredag mellom 07.00-23.00. Utlevering av produkter og evt. innkjøring av deponimasser mandag til lørdag mellom 07.00-18.00. Det skal ikke være anleggsvirksomhet i området på lørdager, søndager og helligdager.


3.9 Følgende avvik tillates utenom normal driftstid;
Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, ras, flom el.l). Naboer innen 600 meter skal da varsles. Journal skal føres. Henting av strøsand til strøing av offentlige veger hele døgnet, 7 dager i uka.

6. AVTALER OG RETTIGHETER

Det foreligger avtale mellom grunneier av gnr/bnr 13/1/21 og 13/24 Fefo Finnmark og Tommy Olsen.

7. VEDLEGG


- Vedlegg 1** Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M = 1:50000
- Vedlegg 2** Topografisk horisontalkart arealdisponeringsplan, M = 1:5000
- Vedlegg 3** Sieddájohka massetak m/tilhørende profiler
- Vedlegg 4** Avtale med grunneier, gnr/bnr 13/1/21 og 13/24
- Vedlegg 5** Masseberegning






Arealdisponeringsplan
1 : 1000

- ① Produksjon.
- ② Lagring, Adekningsmasser.
- ⑩ Planlagt masseuttak.
- Intern vei.
- Avgrensning uttak.




Rev.	Revisjonen gjelder	Uttert	Kontr.	Dato
	Tommy Olsen Sieiddajohka	Målestokk Dato	18.11.2014	
		Tegnet Kontr.	WSE V.T.	
		Prosjekt nr.	1594_2014	
	Arealdisponeringsplan	Tegning nr.	A700_A1	Rev.
		Postadresse: Postboks 130, 9845 Tana Beskaffelse: Fosseveien 16, 9845 Tana Hjemmeside: www.byggebistand.com epost: post@byggebistand.com		





Tverrprofil
Tanabru Grustak
Målestokk 1:500

Tverrprofil
Tanabru Grustak
Målestokk 1:500



Tverrprofil
Tanabru Grustak
Målestokk 1:500

