



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Roald Sunde		Organisasjonsnummer 919694068	
Postadresse Sunde	Postnummer 6843	Sted Skei	Land Norge
Telefonnummer 57728191	Mobiltelefon 95231915	E-postadresse	Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Sunde	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer Deler av gnr. 35 bnr. 1	Kommune Jølster
Størrelse på omsøkt areal (daa) 8 da	Anslag totalvolum uttak (m ³) 72000 m3	Forventet årlig uttak (m ³) 3000 m3

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):		
	Uttak gjeld fast fjell, stein og grus, mest stein som vert sprengt ut. Blir brukt både til fyllmassar, muring og støttemurar m.m		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Masseuttak med buffersone.

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Reguleringsplan for del av gnr. 35 bnr. 1 Sunde i Jølster

Vedtaksdato: 23,07,1998

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Ein viser til førespurnad av 08.07.2016.

- Firmapresentasjon og melding om bestått fagprøve.
- Oversikt kostnad ved avslutting anlegg.
- Masseuttak skriftleg del og kart.
- Konsesjonsgrense er same som reguleringsgrense.
- Betalt for driftskonsesjon 10,12,2014 kr. 10000.

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Ski 1/9-2016

Underskrift

For Roald Sundh
Hildegunn Heun

Omsøkt konsesjonsområde
Sunde i Jølster kommune

8 DAA

Under
behandling

3507 Sunde

Tegnforklaring

-  Konsesjonsområder
-  GeocacheBasis

Kart produsert ved DMF 30.10.2017

Direktoratet for mineralforvaltning; Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining
with the comissioner of mines at Svalbard



1:2 000

0,4 Kilometer

46800 000000

46900 000000

47000 000000

47100 000000

47200 000000

6853300 000000

6853200 000000

6853100 000000

6853000 000000

Omsøkt konsesjonsområde

Sunde i Jølster kommune

8 DAA

Under
behandling

3507 Sunde

Tegnforklaring

-  Konsesjonsområder
-  GeocacheBilder

Kart produsert ved DMF 30.10.2017

Direktoratet for mineralforvaltning, Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS, Direktoratet for innføring
with the comissioner of mines at Sykkylven

1:2 000

0,4 Kilometer

46800

46900

47000

47100

47200

Masseuttak på Sunde i Jølster, nøkkeldata for driftsplan.

Driftsplan, revidert 1/9-16.

Masseuttaket ligg på deler av gbnr. 35/1, i Jølster kommune.

Grunneigar: Roald Sunde, , 6843 SKEI I JØLSTER

Driftsselskap: Roald Sunde as

Driftsplanen er utarbeidd av : Sunnfjord Entreprenør AS, Vettreiene 5, 6819 FØRDE

Reguleringsplan av 16/6-1998 er grunnlaget for drifta. **Konsesjonsgrense for masseuttaket følgjer plangrensa** (sjå også teikning 702-2 med teiknforklaring. I profil er plangrensa merka med blå tjukkare strek utanfor formålsgrens/uttaksgrense). I tillegg er regulert formålsgrense for uttak vist på alle plankart (ikkje avslutningsplan).

Partsliste. Uttaket har ingen naboar med felles grense, men dei nærmaste er:

Nabo gbnr. 35/3:

Nabo gbnr. 35/8:

Uttaket er fast fjell (pukk og stein) på eit område på ca 8daa, totalt volum er ca 68 000m³ fast fjell og 4 000m³ med andre jordmassar (vrakmassar). Antatt årleg uttak er på ca 3 000m³ fast fjell.

Etappe	Fast fjell	Areal for uttak
1	33 000 m3	3 300 m ²
2	23 000 m3	4 000 m ²
3	12 000 m3	2 500 m ²

Skildring av uttak.

Kartet av masseuttaket (høgdekoter) er oppdatert med landmåling i samband med denne driftsplanen. Reguleringsplanen er utført på dårleg kartgrunnlag med 5m koter og har difor nokon avvik til dagens situasjon. Reguleringsplanen er overført til digitalt kart med fargar som tilsvara dagen krav.

Hovuddrifta ved masseuttaket er fjell som blir brukt til puss og stein. Det er noko lausmassar i området men det er for det meste vrakmassar (stein/sand med torv/humus) Aktiviteten er godt etablert med lager og uttak. Drifta skal utførast i 3 hovudtrinn. Fjellet blir tatt ut ved boring og sprenging. Dette blir utført av Stein Arne Sunde as og det blir nytta både boreplan og sprengingplan (er lovpålagt).

Området skal sikrast med gjerde etter kvart som det oppstår behov for det. Fjell skal også reinskast for lause steinar som kan rase ut etter kvart som drifta går framover. Mesteparten av området er i dag (ved revisjon av 1/9-16) sikra med gjerde for å halde

dyr og menneske unna bruddet. Men ein må også pårekna mellomblese tiltak for kortare eller lenger tid under drifta vist det oppstår. Det kan til dømes vere at ein må gjennom permanente gjerde for tilkomst med maskiner då området er bratt og vanskeleg tilgjengeleg eller at det oppstår andre skader på permanente gjerde. Tilkomstveg er til dagleg avstengd med kjetting. Men det er også laga klart for oppsetting av grind/port.

Palle høgde er på 12m og hyllebredde er på 9,5m (8,3m + 1,2m) som gir veggvinkel på 51,6grader. Dette er vist på profilar i teikning 702-8 på ei palle, men tala/verdiane er dei same for samtlege pallar.

Avslutting av uttak.

Uttaket er planlagt avslutta på kote 250. Tal i fargelagte områder på teikning 702-7 viser koter på ferdig avslutta terreng og er også vist i profilar.

I reguleringsplanen er det opna for å velje mellom å avslutte for byggetomt eller til landbruk (LNF-området). Uttaket vil difor i utgangspunktet bli avslutta for byggetomt på kote 250 med massar som kan byggast på (minst 1m djupsprenging). Dersom ein vel landbruk vil høvelege massar bli tilført seinare (etter endelig avsluttinga av uttaket).

Pallehøgder skal vere på 12m og pallebredde skal vere på 9,5m. Dette vil gi ein veggvinkel på 51,6grader. Sidan ein bør legge fjellveggen mellom hyllene noko (10:1), vil ca 1,2m gå vekk i skråning noko som gir effektiv hyllebredde på ca 8,3m. Hyllene skal ha ca 30cm med lausmassar som grunnlag for revegitering. Ein vil nytt tilgjengelege massar i området.

Reinsking og eventuelt sikring skal takst etter kvart som bruddet går framover slik at det ikkje skal vere behov for sluttrensk. Mindre mengder med stein skal også takast opp av hyllene. Sjølv om området skal sikrast mot steinsprang må det likevel til ein eigen vurdering ved bygging (må søkjast etter PBL lova) då ein ikkje veit i dag kor eventuelle bygga blir plassert (bygging nær under fjellvegg kan krevje ekstra sikringstiltak). Desse eventuelle sikringstiltaka må takast ved bygging og høyrer ikkje til i denne driftsplanen. Ved avslutning skal det kunn vere ein gjennomgang av at alt gjerde er i forsvarleg stand.

Dato:

Stad:

Underskrift:

1-9-2016 Sunde

Røald Sunde

Vedlegg:


1. Oversiktskart 1:50 000, kart nr 702-1.
2. Oversiktskart 1:5 000, kart nr 702-2.
3. Driftskart, dagens situasjon, kart nr 702-3.
4. Driftskart, etappe 1, kart nr 702-4.
5. Driftskart, etappe 2, kart nr 702-5.
6. Driftskart, etappe 3, kart nr 702-6.
7. Driftskart, avslutning plan, kart nr 702-7.
8. Driftsprofil, lengdeprofil 1 og 2, kart nr 702-8.
9. Opphavleg reguleringsplan, kart.
10. Opphavleg reguleringsplan, føresegner.



DRIFTSPLAN

Masseuttak på Sunde i Jølster.


Roald Sunde.



Roald Sunde

6843 SKEI I JØLSTER

Dato 16.09.2015	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:50000	 Sunnfjord Entreprenør A/S Tlf. 97 16 95 45 / e-post: truls-o@online.no
Sunde steinbrudd Driftsplan, oversiktskart A4 format				
Henvisning:		Beregning:		Erstatning for:
				Erstattet av:
				702-1
				Jølster



Roald Sunde

6843 SKEI I JØLSTER

Teiknforklaring

- Plangrense
- Formålsgrense

Dato
17.09.2015

Konstr./tegnet

Godkjent

Målestokk
1:5000



**Sunnfjord
Entreprenør A/S**

Tlf. 97 16 95 45 / e-post: truls-o@online.no

Sunde steinbrudd
Driftsplan, oversiktskart
A4 format

Erstatning for:


Erstattet av:

702-2

Henvising:

Beregning:

Jølster



Teiknforklaring

-  Steinbrudd og masseuttak
-  Produksjon/Lager
-  Jordvoll
-  Driftsretning

Roald Sunde

6843 SKEI I JØLSTER

Dato
17.09.2015

Konstr./tegnet

Godkjent

Målestokk
1:1000



**Sunnfjord
Entreprenør A/S**

Tlf. 97 16 95 45 / e-post: truls@jonline.no

Erstatning for:

Erstattet av:


Sunde steinbrudd
Driftsplan, dagens situasjon
A3 format

702-3

Henviing:

Beregning:

Jølster



Teiknforklaring

- Etappe 1
- Etappe 2
- Etappe 3
- Produksjon/Lager
- Jordvoll
- Formålsgrense (uttak)
- Sikringsgjerde
- Driftsretning

Roald Sunde

6843 SKEI I JØLSTER

Dato
17.09.2015

Konstr./tegnet

Godkjent

Målestokk
1:1000



**Sunnfjord
Entreprenør A/S**
Tlf. 97 16 95 45 / e-post: sune@sjent.no

Erstatning for:

Erstattet av:


Sunde steinbrudd
Driftsplan, etappe 1
A3 format

702-4

Henvising:

Beregning:

Jølster



Teiknforklaring

- Etappe 1
- Etappe 2
- Etappe 3
- Produksjon/Lager
- Jordvoll
- Formålsgrense (uttak)
- Sikringsgjerd
- Driftsretning

Roald Sunde

6843 SKEI I JØLSTER

Dato
17.09.2015

Konstr./tegnet

Godkjent

Målestokk
1:1000



**Sunnfjord
Entreprenør A/S**

Tlf. 97 16 95 45 / e-post: trolve@juel.no

Erstatning for:

Erstattet av:


Sunde steinbrudd
Driftsplan, etappe 2
A3 format

702-5

Henviisning:

Beregning:

Jølster



Teiknforklaring

- Etappe 1
- Etappe 2
- Etappe 3
- Produksjon/Lager
- Jordvoll
- Formålsgrænse (uttak)
- Sikringsgjerde
- Driftsretning

Roald Sunde

6843 SKEI I JØLSTER

Dato
17.09.2015

Konstr./tegnet

Godkjent

Målestokk
1:1000



**Sunnfjord
Entreprenør A/S**

Tlf. 97 16 95 45 / e-post: truls@online.no

Erstatning for:

Erstattet av:


Sunde steinbrudd
Driftsplan, etappe 3
A3 format

702-6

Henvisning:

Beregning:

Jølster



Teiknforklaring

- Lager
- LNF - Landbruk, natur og friluftsliv
- Sikringsgjerd, planlagt

Roald Sunde

6843 SKEI I JØLSTER

Dato
17.09.2015

Konstr./tegnet

Godkjent

Målestokk
1:1000



**Sunnfjord
Entreprenør A/S**

TEL 97 16 95 45 / e-post: trafikk@sunnfjord.no

Erstatning for:

Erstattet av:

Sunde steinbrudd
Driftsplan, avslutningsplan
A3 format

702-7

Henvisning:

Beregning:

Jølster

JØLSTER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR Del av grn.35,br.1 SUNDE I JØLSTER


I samsvar med § 27-2 i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 nr. 77 med seinare endringar, har kommune i sak ..31/98... i møte ..16.06.1998... vedteke denne reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner.

Området var tidligare uregulert.

Planen er tegna inn på kartet slik den er vedteken av kommunestyret.


Skei den 23.07.1998

(ordfører) (parafering)



TEIKNFORKLARING PBL pgr. 25 - Reguleringsformål


1. BYGGEOMRÅDE



2. LANDBRUKSOMRÅDE



3. OFF. TRAFIKKOMRÅDE



4. FRIOMRÅDE



5. FAREOMRÅDE



EL. KRAFTLINJE

6. SPESIALOMRÅDE




MASSETAK



BUFFER-SONE

7. FELLESOMRÅDE



REVISJONAR		SAKSHANDSAMING	
INDEX	DATO		DATO
		KUNNGJERING OM REGULERING	
		1. gangs handsaming i PLANUTVALET	17.03
		UTLEGGING TIL OFF. ETTERSYN	23.03.-24
		2. gangs handsaming i PLANUTVALET	08.04
		Ext. ny utlegg til off. ettersyn	
		3. gangs handsaming i PLANUTVALET	
		VEDTAK I KOMMUNESTYRET	16.04
		Kunngjering	27.04
A. Kartgrunnlaget supplert av 5 m detalj for planområde i omgivelser.		27.02.98	

REGULERINGSPLAN for
DELER AV GR.NR. 35/1
SUNDE i Jølster

mål:
1 : 1000
7368
12.08.97
KJM

01

ROALD SUNDE
6850 Skei i Jølster

REGULERINGSFØRESEGNER

§1

Generelt

Planområdet omfattar eit areal på ca 12 da. i eit noverande LNF-område. Planområdet er vist på plankart i målestokk 1:1000 med plangrenser. Tilkomst til planområdet skjer via eksisterande privat jordbruksveg med avkjørsle frå kommunevegen Sunde-Sægrov. Tilkomstvegen ligg utanfor plangrensa.

§2

Reguleringsføremål

Området blir regulert til spesialområde - massetak/steinbrot og til fareområde - framføring av høgspenlinje.

§3

Spesialområde

Spesialområdet skal nyttast til uttak av sprengsteinsmassar, oppstillingsplass for knuseverk og areal for mellomlagring av ferdigvarer. Oppføring av bygning, permanente skur o.l. kan ikkje skje utan særskildt løyve.

§4

Driftsplan

1. Arrondering

Det skal etableres støyvoll langs nordre og austre reguleringsgrense.

2. Sikring

Fjellskjæring skal sikrast med gjerde langs søndre og vestre reguleringslinje eller i nærleiken av denne.

3. Driftstid

Spesielt støyande aktivitet som sprengning o.l. skal kun skje i dagslys. Øvrig aktivitet på området skal skje i perioden kl.06.00 til kl.23.00.

4. Støy

All aktivitet skal følgje Statens Forureiningstilsyn sine veiledningar til drift av pukkverk.

5. Støv

I tørre periodar skal det gjerast tiltak mot støvutvikling t.d. med vatning.

6. Utforming massetak

Massetaket skal formast slik at det blir skjering på begge sider. Knuseutstyret plasseres i gropa slik at omkringliggende terreng fungerer som støyskjerm.

7. Opprydding/avslutting

Når drifta blir avslutta skal området ryddast opp og planerast/isåast. Området kan då nyttast til lagerområde/byggetomt for lagerbygg eller tilbakeførast til LNF-område utan om-regulering.