



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker			
Fullstendig navn/firma			Organisasjonsnummer
Postadresse		Postnummer Sted	Land
Telefonnummer	Mobiltelefon	E-postadresse	Hjemmeside

2. Opplysninger om området		
Navn på uttaksområdet/uttaket	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer	Kommune
Størrelse på omsøkt areal (daa)	Anslag totalvolum uttak (m ³)	Forventet årlig uttak (m ³)

3. Opplysninger om forekomsten	
3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler Statens mineraler
3.2. Drives det på forekomsten i dag?	Ja Nei
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):	



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _____

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja Nei

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: _____

Vedtaksdato: _____

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja Nei

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift


Sted og dato

Kongsvinger 25/10.2017

Underskrift

Tore Høyen

Omsøkt konsesjonsområde Gropa massetak i Kongsvinger kommune



Gropa massetak i Kongsvinger kommune

Omsøkt konsesjonsområde

Kongsvinger

Under
behandling

48 DAA

1115 Gropa massetak -Gorli

Tegnforklaring

 Konsesjonsområder



1:3 000

Kart produsert ved DMF 07.11.2017

Direktoratet for mineralforvaltning, Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata, SS, Direktoratet for mineralforvaltning
with the comissioner of mines at Svalbard

☐ Art ☒ Kategori ☐ Institusjon

Rødlistekategorier

- SE Svært høy risiko
- HI Høy risiko
- PH Potensiell høy risiko
- VU Sårbar
- NT Nær truet
- EN Sterkt truet
- CR Kritisk truet

☒ Funn med belegg
☒ Observasjon av arter

- ☒ Artsobservasjoner.no
- ☒ Miljølære.no

- ☒
- Rowbase

Alle ▼

- ☒
- Presisjon ikke oppgitt

Endre kategorier

Endre tidsavgrensning

(r): Kongsvinger

Endre geografisk utvalg

Endre institusjoner

Velg rutenett

- ☐ Geografisk presisjon
☐ Marker usikre og menneskespredte
☐ Verneområder
☐ Topografisk rasterkart
☒ Topografisk kart
☐ Gråtone kart
☐ Norge i Bilder
☐ Topografisk (gratistj.)



Beregnet til

Direktoratet for mineralforvaltning

Dokument type

Driftsplan

Dato

2015-03-02

Revidert

2017-10-25

GROPA MASSETAK

DRIFTSPLAN

GROPA MASSETAK

Revisjon **03**
Dato **2015 / 03 / 02**
Utført av **Tore Holth og Line B. Grønlie**
Kontrollert av **Roy Holth**
Godkjent av
Beskrivelse **Driftsplan**

Revisjonsoversikt

Revisjon	Dato	Revisjonen gjelder
01	2015-01-16	Revidert etter brev fra DMF
02	2015-03-02	Revidert etter brev fra DMF
03	2017-10-25	Revidert etter anmodning fra DMF

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Tiltaket	1
2.	Tiltakshaver	1
3.	Avtaler og rettigheter	1
4.	Areal og volum	1
5.	Offentlige planer og tillatelser	1
6.	Beskrivelse av driften og kommentarer til kart og profiler	2
6.1	Drift	2
6.2	Tidsplan for uttak	2
6.3	Avdekningsmasser	2
6.4	Tekniske innretninger og byggverk i uttaket	2
6.5	Vrakmasser	2
6.6	Sikring av uttaket	2
6.7	Støy og støv	3
6.8	Bruksområde og kvalitet	3
7.	Beskrivelse av hensyn til natur og omgivelser	4
7.1	Trafikk/Transport	4
7.2	Naturmangfold	4
7.3	Avrenning	4
7.4	Kulturminner	4
8.	Avslutningsplan	5
9.	Vedlegg	5

1. TILTAKET

Gropa massetak ligger på gnr/bnr 12/24, 38, 56 og 112 langs Kongsvingerbanen og Fv345 Austmarkaveien i Kongsvinger kommune.

Vedlegg 1: Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M=1:50.000

Vedlegg 2: Oversiktskart, M=1:5000

2. TILTAKSHAVER

Tiltakshaver er Gunnar Holth Grusforretning AS.

Adresse: Mårveien 14, 2211 Kongsvinger

Firma mail: post@gholth.no

Tlf.: 62 88 81 33

Daglig leder: Roy Holth, tlf. 90 08 72 17, mail: roy@gholth.no

Avd. leder: Tore Holth, tlf. 99 09 16 20, mail: tore@gholth.no

3. AVTALER OG RETTIGHETER

Det foreligger avtale mellom grunneierne av gnr./bnr. 12/24, 38, 56 og 112 og Gunnar Holth Grusforretning AS.

Gbr / bnr	Hjemmelshaver
12/24	Finn Gjems
12/38, 56, 112	Roy Gunnar Holth

4. AREAL OG VOLUM

Uttaksområdet for natursand dekker et areal på 48 daa og inneholder et volum på ca. 135.000 m³ natursand.

5. OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER

Reguleringsplan 9401 for Gropa steinuttak og massetak, ble vedtatt av kommunestyret i Kongsvinger kommune 07.11.1994.

Vedlegg 3: Reguleringsplan for Gropa steinbrudd og massetak

Vedlegg 4: Reguleringsbestemmelser for Gropa steinbrudd og massetak

Det er et pågående arbeid med ny reguleringsplan for området. Det ble meldt oppstart av planarbeid for *Granlitterminalen* september 2015, samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på offentlig ettersyn. Dette planarbeidet omfatter hele planområdet for *Gropa steinuttak og massetak*. Reguleringsplanen legger opp til fortsatt drift og utvidelse av blant annet dette uttaket, med etterbruk til jernbaneterminal. Denne driftsplanen vil revideres etter at ny reguleringsplan er vedtatt.

Planprosessen for reguleringsplan for Granlitterminalen krever undersøkelser og utredninger som tar tid, det er derfor også startet opp et arbeid med å søke dispensasjon fra gjeldende

reguleringsplan for å utvide sandtaket mot øst. I avvente av ny reguleringsplan. Dette arbeidet er i oppstartsfasen, og er heller ikke inkludert i denne driftsplanen.

6. BESKRIVELSE AV DRIFTEN OG KOMMENTARER TIL KART OG PROFILER

6.1 Drift

Natursand tas ut innenfor området vist på driftsplanen og som vist på profiler til driftsplanen. Uttaket drives ut i retning nord/øst. Hele uttakets område vil bli tatt ut mot nord i full bredde før uttaket blir drevet mot øst. Massene tas ut med en naturlig helning vist på driftsplanen med sine snitt. Drivkanten mot nord skal avsluttet litt før uttaksgrensen og avrundes. Dette for å ivareta eksisterende natur i dette området. Driftsveger for natursandforekomsten, blir anlagt rundt uttaket slik at det er adkomst til hele forekomsten.

Gjenstående natursanduttak dekker et areal på 9,7 daa og inneholder et volum på ca. 135.000 m³. Uttaket er en fortsettelse av eksisterende uttak mot nordvest.

6.2 Tidsplan for uttak

Antatt årlig uttak av natursand er i størrelsesorden 35.000 til 40.000 m³. Sett i forhold til de siste års uttak vil det gå tomt for masser i 2018.

6.3 Avdekningsmasser

Avdekningsmasser skal tas av og legges i deponi for senere og tas i bruk til istandsetting av området. Avdekningsmasser for natursanden blir kjørt på egen tipp i sandtaket, slik at det danner en del av opparbeidelsen etter endt uttak. I tillegg blir det til enhver tid bygget en voll for å skjerme natursanduttaket etter hvert som det blir foretatt rensk.

Det er gjennomsnittlig ca. 30 cm avdekkingsmasser.

6.4 Tekniske innretninger og byggverk i uttaket

Av tekniske innretninger og byggverk, er det brakkerigg inkl. spiserom, toalett, dusj, skift og soverom i uttaket. Dette blir også brukt som driftslokale for logistikkplass på plassen. Det er to lagertelt som brukes for logistikkplassen. Produksjon av natursand, blir gjennomført ved bruk av mobilisering som flyttes innover etter hvert som det blir tatt masse. Fra sikteverket, er det installert transportbånd på ca. 30 meter som fungerer som en del av transport av ferdigvarer på plass.

6.5 Vrakmasser

Det er svært lite vrakmasser i uttaket, kun renskmasser som legges i lager og benyttes til den fortløpende tilbakeføringen av området.

6.6 Sikring av uttaket

Det er anlagt jordvoller i avstand fra øvre uttakskant som markerer kanten. I tillegg er området sperret utenfor åpningstider med bom for adkomstveger, og det er skiltet anleggsområde og adgang forbudt for uvedkommende.

Sikringstiltakene skal etterses årlig og vedlikeholdes ved behov.

6.7 Støy og støv

Utslipp av støy skal ikke overskride grenseverdier i forurensningsforskriftens kap 30.

«§ 30-7. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Mandag-fredag	Kveld mandag-fredag	Lørdag	Søn-/helligdager	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
---------------	---------------------	--------	------------------	------------------	------------------

55 Lden	50 Levening	50 Lden	45 Lden	45 Lnight	60 LAFmax
---------	-------------	---------	---------	-----------	-----------

Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.

Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.

Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.

LAFmax, er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvide lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen « highly impulsive sound » som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at virksomheten har startet opp.

§ 30-8. Støy fra sprengninger

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne sted.»

Utslipp av støv skal ikke overskride grenseverdier i forurensningsforskriftens kap 30.

«§ 30-5. Utslipp av støv

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.»

Støv dempes med vanning ved behov.

6.8 Bruksområde og kvalitet

Natursanden er av en middels god kvalitet, og brukes som delmateriale til ferdig betong og leveranser til takstein/belegningsstein produksjon. Den eksporteres til Sverige for produksjon av disse produktene.

Vedlegg 5: Driftsplan for Gropa massetak m /tilhørende profiler datert 2014-09-30

Vedlegg 6: Avslutningsplan for Gropa massetak m /tilhørende profiler datert 2014-09-30 revidert 2017-10-19


7. BESKRIVELSE AV HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER

7.1 Trafikk / Transport

Det er etablert en egen terminal for jernbane inntil uttaksområdet, derfor blir 95 % av massene transportert med tog. Det betyr at massetransport på veg er minimal og belaster nærområdet i svært liten grad.

7.2 Naturmangfold

Det er registrert flere naturtyper og arter rundt uttaket, og en naturtype inn i uttaket. Selve uttaket er registrert som erstatningsbiotop i september 2007. naturtypen krever fortsatt uttak for å opprettholdes.



Utklipp fra Miljødirektoratets Naturbase med påskrift av registreringene

7.3 Avrenning

Det er ingen avrenning fra uttaket til vassdrag, men utfordringer i forhold til flom. Det er spesielt området på andre siden av jernbanen flommer over når vannstanden øker, men ved mye vann påvirker dette også østsiden av jernbanen. Det er beredskapsplan for dette som er gjeldene, og som dekker opp i forhold til kravene myndigheter har satt for området.

7.4 Kulturminner

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området som er benyttet til uttaksvirksomheten.

8. AVSLUTNINGSPLAN

Avslutningsplanen for uttaket følger gjeldende reguleringsplan. Så fort offentlige planer/tillatelser endrer seg vil driftsplanen revideres for å tilpasse seg disse.

Gjeldende reguleringsplan har følgende bestemmelser til avslutningen av uttaket:
Toppsjikt med all matjord skal legges til side og tilbakeføres etter at uttaket er avsluttet i h.h.t. gjeldende driftsplan.

Etter avsluttet uttak i områdene S1 og S3 endres reguleringsformålet til landbruk.

Uttaket istandsettes og med en skråningsvinkel på maks 1:1,5, det legges på jord på skråninger og bunn uttak med en dybde på minimum 30 cm og området revegeteres.

Alle tekniske innretninger og konstruksjoner i uttaket skal fjernes i forbindelse med avslutningen av uttaket.

9. VEDLEGG

- Vedlegg 1** Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M=1:50 000
- Vedlegg 2** Oversiktskart, M=1:5000
- Vedlegg 3** Reguleringsplan for Gropa steinbrudd og massetak
- Vedlegg 4** Reguleringsbestemmelser for Gropa steinbrudd og massetak
- Vedlegg 5** Driftsplan for Gropa massetak m/tilhørende profiler
- Vedlegg 6** Avslutningsplan for Gropa massetak m/tilhørende profiler


Gunnar Holth Grusforretning AS

Sted: Kongsvinger Dato: 25/10-2017 Underskrift: Tore Holth

VEDLEGG 1

OVERSIKTSKART SOM VISER TILTAKETS PLASSERING M=1:50 000


Målestokk 1:50000	KONGSVINGER KOMMUNE Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.	
------------------------------	--	---



VEDLEGG 2



OVERSIKTSKART

M = 1:5000




A	Revidert etter brev fra MDF	HKD	LBG	2015.02.27
REV	ENDRING/ERSTATNING	TEGN.	KONTR.	DATO
Gunnar Holth Grusforretning AS Gropa				
Oversiktsplan - - -		TEGN.	KONTR.	ANSV.
		LBG	TH	LBG
		DATO:		
		2014-09-26		
		OPPDAGSNR. RAMBØLL		
		1350005570		
		FILPLASSERING		
		U:\1350005570\7-PROJ\Gropa\TEG		
		FILNAVN		
		Lay_oversiktskart.dwg		
		KART- OG HØYDEREFERANSE		
		-		
 Rambøll Løkkegata 9 2615 LILLEHAMMER +47 61270500		MÅLESTOKK		
		Hor.: 1:5000 (A3)		
		Vert.: -		
		-	A	

TEGNFORKLARING

-  Eiendomsgrense
-  Dagens bruddgrense
-  Uttak
- 14/286 Gnr/bnr

VEDLEGG 3

REGULERINGSPLAN FOR GROPA STEINBRUDD OG MASSETAK



VEDLEGG 4

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GROPA STEINBRUDD OG MASSETAK

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING 9401B GROPA.

GENERELT

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. Lov om kulturminner §8, annet ledd.

Jordlovens §12 gjelder for de områdene som skal tilbakeføres til landbruk.

§1 FELLES BESTEMMELSER

1. Kommunale vedtekter og forskrifter gjelder for områdene så langt disse reguleringsbestemmelsene ikke gir andre regler.

Spesielt vises det til "Forskrift om beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk, Granli grunnvannskilde" vedtatt 2.3.1994.

2. Før byggetillatelse gis, skal det dokumenteres at gjeldende krav til støy, vibrasjoner og andre miljøulemper er ivarettatt.

3. Mot jernbane er byggegrensen 30 m regnet fra nærmeste spors midtlinje. Det er forbudt uten avtale med/dispensasjon fra Jernbaneverket å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving, oppfylling eller sprenging innenfor denne avstand. Dette gjelder også for arbeider som ikke er søknads- eller meldepliktige etter plan- og bygningsloven. Uttak av masser, etablering av ny beplantning m.v. innenfor denne 30-meterssonen kan bare skje på grunnlag av en egen driftsplan/vegetasjonsplan for dette området. Planen må være godkjent av Jernbaneverket.

4. Ubebygde arealer skal holdes i ryddig og ordentlig stand.

§2 BYGGEOMRÅDER FOR BOLIGER B1

Bebyggelsen skal nyttes til boligformål, samt tilhørende garasje og uthus.

Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende eneboliger med gesimshøyde maks 5m over gjennomsnittlig planert terreng, med adgang Til å innrede loft og kjeller når kommune vil godkjenne det.

Bebyggelsen inne på den enkelte tomt skal tilpasses terrenget på tomten.

Uthus/garasje skal være inntegnet på situasjonskartet når det søkes om byggetillatelse for bolighus.

Takvinkelen for bolig og garasje/uthus skal være 22° til 40°.

Tillatt bebygd areal (%BYA), dvs tillatt bebygd areal som andel av tomten, skal ikke overstige 25%.

§3 BYGGEOMRÅDER FOR INDUSTRI - LAGER - VERKSTED, I1-I5.

Tillatt bebygd areal (BYA) for I1 og I3-I5 skal ikke overstige 40%. For I2 skal tillatt bebygd areal ikke overstige 22%. Bygg kan ha en maks høyde på 11 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Takvinkelen skal være maksimalt 40°.

Med byggesøknad og byggemelding skal situasjonsplanen, i tillegg til bebyggelsen vise disponeringen av utearealer, samt terrengutformingen og -behandling.

I områdene er det forbudt å oppføre kjemisk industri, bensinstasjoner og lignende som benytter stoffer som ved utlekking kan medføre fare for grunnvannets kvalitet.

I1, I3, I4, I5 kan ikke bygges ut med nye industribygg, lagre m.v. før det foreligger en vedtatt bebyggelsesplan for områdene. For industriområdet I2 kreves en situasjonsplan godkjent av kommunen. Ingen av industriområdene kan bygges ut med nye industribygg før ny atkomst til området som erstatter dagens planovergang over jernbanen er opparbeidet. Det må utarbeides en reguleringsplan for den nye atkomsten til området.

§4 SPESIALOMRÅDER, S1 - S3.

1. FRISIKTSONER VED VEG

Over arealene mellom frisiktlinje og veg skal det være fri sikt ned til 0.5 m over et plan gjennom de tilstøtende vegene.

2. STEINBRUDD (S1 OG S2) SAMT GRUSTAK (S3)

Områdene skal nyttes til tradisjonelt jord- og skogbruk, inntil de tas i bruk for massetak.

For å ivareta driftsplanleggingen og landskapsmessige virkninger skal driften av steinbruddet/grustaket gjennomføres etter "Driftsplan med landskapsanalyse" for Gropa, datert 10.5.1996, sist revidert 21.08.2002. Planen omhandler beskrivelse av eksisterende forhold, kulturminner, drift, avslutninger, etappevurderinger, revegetering og sikring.

Toppsjikt med all matjord skal legges til side og tilbakeføres etter at uttaket er avsluttet i h.h.t. gjeldende driftsplan.

Etter avsluttet uttak i områdene S1 og S3 endres reguleringsformålet til landbruk.

Etter avsluttet uttak i området S2 endres reguleringsformålet til industri. Bestemmelsene under §3 Byggeområder for industrilager-verksted I1-I5 gjelder også for dette området. Det kreves imidlertid

ikke bebyggelsesplan før utbygging, men en situasjonsplan skal godkjennes av kommunen før utbygging igangsettes.

Det skal opprettes et eget fond som skal bygges opp i driftsperioden. Fondet skal operere med en kubikkmeteravgift uttatt masse. Et driftsutvalg skal disponere dette fondet, og de oppsparte midlene skal brukes til avslutning og etterbehandling av steinbruddet/grustaket.

Det er tillatt med deponering av jord- og steinmasser (inerte masser) etter uttak. Eventuell deponering av andre masser må først godkjennes av vedkommende forurensningsmyndighet.

3. NATURVERNOMRÅDE (på land) S4

I naturvernområdet skal terreng og vegetasjon vernes, og det kan ikke iverksettes tiltak eller etableres anlegg som endrer landskapets art eller karakter. I området skal det kun foretas tynning og ordinær skjøtsel for å vedlikeholde skogen.

4. PARKBELTE I INDUSTRIOMRÅDE

Vegetasjon skal beholdes, forsiktig uttak av trær og busker tillates for fornyelse og lysforhold.

21.08.02 BJL

Revidert 4.9.2002 KAN

Mindre vesentlig reguleringsendring vedtatt 16.08.04, DPL-sak 52/04, for §3 grad av utnytting I2 og §4 nr. 4 Parkbelte i industriområde. TSM.


Vedtatt av Kongsvinger kommunestyre 26.09.2002, sak nr. 099/02

Kongsvinger, 30.10.2002

Arve Bones
ordfører

VEDLEGG 5

DRIFTSPLAN FOR GROPA MASSETAK M/TILHØRENDE PROFILER





TEGNFORKLARING

- Uttak
- Produksjonsområde
- Lagerområde
- Lagerområde avdekningsmasser
- Skråning
- Dagens bruddkant
- Formålsgrense uttak
- Profil
- Eksisterende terrenghøyder
- Nye terrenghøyder
- Driftsretning

B	Revidert etter brev fra DMF	HKD	LBG	2015.02.27
A	Revidert etter brev fra DMF	LBG	TH	2015-01-16
REV	ENDRING/ERSTATNING	TEGN.	KONTR.	DATO
Gunnar Holth Grusforretning AS				
Gropa massetak				
Driftsplan				
Uttak				
-				
-				
MÅLESTOKK		Hor.: 1:2000 (A1)		
Vert.: -		01 B		


Natursand








A	Revidert etter brev fra DMF	HKD	LBG	2015-09-30
REV	ENDRING/ERSTATNING	TEGN.	KONTR.	DATO
Gunnar Høll Grusforretning AS Gropa massetak				
Driftsplan		TEGN.	KONTR.	ANSV.
Profiler Natursand -		LBG	TH	LBG
		DATO:		
		2014-09-30		
		OPPDAGRSNR, RAMBOLL		
		1350005570		
		FILPLASSERING		
		C:\1350005570\1 - PROFIL Grusopp. TRG		
		FILNAVN		
		Lag_driftsplan.docg		
		KART- OG HØYDEREFERANSE		
		MÅLESTOKK		
		Hor.: 1:1000 (A1)		
		Vert.: -		
		Ramboll Løkkegata 9 2615 LILLEHAMMER +47 61270500		
		02 A		

VEDLEGG 6

AVSLUTNINGSPLAN FOR GROPA MASSETAK M/TILHØRENDE PROFILER





TEGNFORKLARING

-  Istandsatt areal
-  Skråning
-  Formålsgrense uttak
-  Profiler
-  Terrenghøyder

C	Revidert etter anmodning fra DMF	LBG	TH	2017-10-19
B	Revidert etter brev fra DMF	LBG	LBG	2015-02-27
REV	ENDRING/ERSTATNING	TEGN.	KONTR.	DATO
Gunnar Holth Grusforretning AS Gropa massetak Driftsplan Avslutningsplan - -				
		TEGN.	KONTR.	ANSV.
		LBG	TH	LBG
		DATO:		
		2014-09-30		
		OPPDRAGSNR. RAMBOLL		
		1350005570		
		FILPLASSERING		
D:\1350005570\1350005570.dwg				
FILNAVN				
Lay_driftsplan.dwg				
KART- OG HØYDEREFERANSE				
		MÅLESTOKK		
		Hor.: 1:2000 (A1)		
		Vert.: -		
		Ramboll		
		Løkkegata 9 2615 LILLEHAMMER +47 61270500		
		03		
		C		

Natursand



B	Revisjon etter anmodning fra DMF	LBG	TH	2017-10-19
A	Revidert etter brev fra DMF	HKD	LBG	2015.02.27
REV	ENDRING/ERSTATNING	TEGN.	KONTR.	DATO
Gunnar Holth Grusforretning AS				
Gropa massetak				
Driftsplan		TEGN.	KONTR.	ANSV.
Avslutningsplan		LBG	TH	LBG
Profilers Natursand		DATO: 2014-09-30		
-		OPPDRAGSNR, RAMBOLL 1350005570		
		FILPLASSERING		
		FILNAVN		
		KART- OG HØYDEREFERANSE		
		MÅLESTOKK		
		Hor.: 1:1000 (A1)		
		Vert.: -		
		04 B		