



Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43

Søknaden med vedlegg sendes til:

Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning

1.1 Om søkeren		
Søkers navn/firma:		Organisasjonsnummer:
Postadresse:		
Postnummer:	Sted:	Land:
Telefonnummer:	Mobiltelefon:	E-postadresse:
Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12):		
Postadresse:		
Postnummer:	Sted:	Land:
Telefonnummer:	Mobiltelefon:	E-postadresse:

1.2 Tiltakets geografiske beliggenhet			
Navn på uttaket/området:			
Geografisk beliggenhet:	Gnr.	Bnr.	Festenr.
Kommune:	Fylke:		
Størrelse på arealet (daa):	Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes. Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12).		

1.3 Eksisterende inngrep		
1.3.1 Masseuttak		
i) Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☐	Nei ☐
ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☐	Nei ☐

1.3.2 Andre fysiske tiltak
Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

1.4 Grunneiere til området		
Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn, gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.		
Navn:	Postadresse:	
Gnr./bnr./fnr.	Postnr.	Sted.

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsområdet		
1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ)		
i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven	☐	
ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven	☐	
1.5.2 For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ)		
i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde <i>Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).</i>	☐	
ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier <i>Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).</i>	☐	
iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde <i>Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>	☐	

2. Beskrivelse av tiltaket

2.1 Beskrivelse av type forekomst	
Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).	
i) byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)	☐
ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)	☐
iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)	☐
iv) metallisk malm	☐

2.2 Planlagt uttaksvolum		
Planlagt <u>årlig</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:	m ³	
Planlagt <u>samlet</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:	m ³	

2.3 Tiltakets status etter plan- og bygningsloven
2.3.1 Kommuneplan Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):
2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))
i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan ☐
Navn på plan og plan ID:
Vedtaksdato:
ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan, men området er under regulering til formålet/masseuttak ☐
2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.
Type tillatelse:
Vedtaksdato:
<i>Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

2.4 Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)
i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan ☐
ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF ☐
<i>Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, <u>skal</u> forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet

Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1 Risiko for skade på omgivelsene

Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein:

3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området:

3.4 Forurensing (støv, støy og avrenning)

Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

3.5 Avbøtende tiltak

Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:

4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder.

5. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området

Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innenfor konsernet).	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

** Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innleid selskap, eks. konsultentselskap).	Beskrivelse av kompetanse.

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

7. Økonomi

7.1 For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010	
7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan	
Investeringer	Sum
Maskiner og utstyr (spesifiser).	
Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).	
Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).	
Andre kostnader (spesifiser).	
Sum	

Finansieringsplan	Sum
Egenkapital.	
Lån (spesifiser).	
Andre finansieringsløsninger (spesifiser).	
Sum	

7.1.2 Budsjett
<i>Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale.</i>

7.2 For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010
<i>Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

8. Økonomisk sikkerhet

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven (Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til sikkerhetens størrelse skal begrunnes.).

9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket

10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet

Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet (naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.

Rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed	Kort beskrivelse av rettighet

11. Behandlingsgebyr (sett kryss)

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt	☐
ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt	☐
Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).	

12. Vedlegg til søknaden

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:

Punkt 1.1: Fullmakt dersom relevant.

Punkt 1.2: Kart, koordinatfestet.

Punkt 1.5.2: For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: Avtaler om utvinningsrett med eventuelle vedlegg.

For grunneiers mineraler der søker er grunneier: Utskrift av grunnboken.

Punkt 2.3: Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Punkt 2.4: Forslag til driftsplan.

Punkt 6: Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

Punkt 7.1: For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010:
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2: For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010:
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11: Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune

Konsesjonsområde

1216 Bjøråneset grustak

Under behandling

85 DAA

Tegnforklaring

 Konsesjonsområder

Kart produsert ved DMF 22.10.2019

UTM 33

Direktoratet for mineralforvaltning, (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard

282500 000000

283000 000000

283500 000000

6845000 000000

6844500 000000



1:6 000

0

0,2

0,4

0,8 Kilometer

Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune

Konsesjonsområde

1216 Bjøråneset grustak

Under behandling

85 DAA

Tegnforklaring

 Konsesjonsområder

Kart produsert ved DMF 22.10.2019

UTM 33

Direktoratet for mineralforvaltning, (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard

282500 000000

283000 000000

283500 000000

6845000 000000

6844500 000000



1:6 000

0

0,2

0,4

0,8 Kilometer

Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune

1216 Bjøråneset grustak

Under behandling
85 DAA

Tegnforklaring

 Konesjonsområder

Kart produsert ved DMF 22.10.2019
UTM 33

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard

282500 000000

283000 000000

283500 000000



1:6 000

0 0,2 0,4 0,6 Kilometer



Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter mnl

Postboks 33, 2540 Tolga
Besøksadresse: Hyttestua
tlf + (47) 62 48 03 55
faks + (47) 62 49 60 10

nordost@feste.no
www.feste.no

org.nr. 963 851 693 MVA

FORSLAG til DRIFTSPLAN

for

Bjøråneset grustak

i Stor-Elvdal kommune

27. Oktober 2017



Driftsplanen er utarbeidet av Feste NordØst as for Mobilgrus AS,
Oktober 2017. Driftsplanområdet er befart, oppmålt og registrert September 2016.

Tynset den 19-8 2017

Mobilgrus A.S

Glåmveien. 8

2500 Tynset

org.nr.: 966727800

Underskrift av driftselskapet

INNHALDSFORTEGNELSE

PLANBESKRIVELSE	2
1 Grunneier	2
2 Driftsområde.....	2
3 Driver av uttaksområdet.....	2
4 Nærmeste naboer.....	2
5 Grunnlag for driften	2
6 Uttaket	2
7 Beskrivelse av uttaket	4
7-1 Oversiktskart i målestokk 1:50.000.....	4
7-2 Kart med uttaksfaser i målestokk 1:5.000	4
Driftsplan	4
7-3 Dagens situasjon.....	4
7-4 Uttaksfase 1.....	4
7-5 Uttaksfase 2.....	5
7-6 Avslutningsplan	6
7-7 Profiler uttaksfaser og avslutning	6
8 Sikring	6

Vedlegg nr.1: Detaljreguleringsplan for Bjøråneset grustak, vedtatt 20.09.2017

PLANBESKRIVELSE

1 Grunneier

Grunneiere er Dagfinn Nybakk - Stor-Elvdal

2 Driftsområde

Driftsområdet omfatter deler av eiendommene GID 19/243, i Stor-Elvdal kommune.

Uttaket navnes: **Bjøråneset grustak.**

3 Driver av uttaksområdet

Driver av uttaksområdet er Mobilgrus AS.

Besøks- og postadresse: Glåmveien 8, 2500 Tynset

Tlf: 62481146. Orgnr: NO 996727300 Mail: mobilgrus@fjellnett.no

Driver har kontrakt med grunneier.

4 Nærmeste naboer

Nærmeste naboer i vest er Rv3, og eiendommen Vangen (14/186) på vestsiden av Rv3.

Mot nord er det skogområder og motorsportanlegg på GID 14/398.

Mot øst er det skog og elva Glåma.


Mot sør er det skog og gården Glomstad, hvor grunneier bor, GID 14/197.

5 Grunnlag for driften

- Detaljreguleringsplan for Bjøråneset grustak med planID 43020100201 (se vedlegg nr.1).
- Mineralloven med forskrift.
- Forurensningsforskriftens kapittel nr. 30.

6 Uttaket

Bjøråneset grustak er et løsmasseuttak med grusmasser bestående av morene og elveavsetninger. Uttaket er i henhold til vedtatt reguleringsplan (se vedlegg nr.1).



Utsnitt fra NGU sin Grusdatabase, som viser avgrensingen av grusressursen knyttet til Bjaråneset grustak. NGU's verdivurdering av grusforekomsten er at den er meget viktig.

Fra NGU's Grusdatabase verdivurderes ressursen meget viktig.
«Materialet i grustaket består av sand og grus, med til dels stor stein mot nord. Overstein knuses. Steinen er svært godt rundet, og sterke bergarter som kvartsitt og sparagmitt er observert. Det er god kulemølleverdi på materialet».

Analyser fra Grusdatabasen viser følgende:

Analyser

NB! Variasjoner innenfor forekomsten kan forekomme.

Prøvemateriale : Løsmasse,
(Sand,grus,morenemateriale)

Testmetode	Antall analyser	Testfraksjon i mm	Gjennom- snitt	Mini- mum	Maxi- mum
Densitet	1	8.0-11.2	2.66	2.66	2.66
Los Angeles(LA-verdi)	1	10.0-14.0	22.5	22.5	22.5
Micro Deval(Micro Deval koef.)	1	10.0-14.0	7.8	7.8	7.8
Kulemølle	1	11.2-16.0	10.7	10.7	10.7

Forklaring

- LA-verdi er Los Angeles verdi

Totalt regulert uttaksareal er på 175,3 daa.
Beregnet totalt uttaksvolum er på ca. 950.000. fm³.
Forventet årlig uttak vil være ca. 10.000 m³.

7 Beskrivelse av uttaket

7-1 Oversiktskart i målestokk 1:50.000, er vist på tegning nr.1.

Planområdet ligger ca. 13 km nordvest for Koppang sentrum, ca. 7 km sør for Atna sentrum og øst for Rv.3, mellom vegen og elva Glåma.

7-2 Kart med uttaksfaser i målestokk 1:5.000, er vist på tegning nr. 2.

Kartet viser uttaksfasene nr.1 og nr.2.

I tillegg vises reguleringsplanens grense, regulert uttaksgrense, eiendomsgrenser, tilgrensende eiendommer med mer.

Driftsplan

Uttaket, med tilhørende arrondering og revegetering, foreslås gjennomført i to hovedfaser.

7-3 Dagens situasjon

(Se Dagens situasjon, tegning nr.3).

Dagens uttaksområde ligger øst for Rv 3 og har adkomstveg fra riksvegen.

Uttaksområdet har vært benyttet som grustak siden år 2000.

Dagens drift har i hovedsak foregått med hoveddriftsretning mot nord, fram til regulert uttaksgrense.

Bunn uttak er ca. på kote 315. Under dette nivået er massene ikke drivverdige (for mye innslag av sand og silt).

Stoffene varierer i høyde på 4 - 5 meter. Sikring, i forkant av stoffene, består av store steiner. Det er oppsatt bom på adkomstvegen inn til grustaket.

Det er gode drenerende masser i uttaket, så det er ikke problemer med stående overflatevann. Det er ikke påvist grunnvann i uttaksområdet.

Knusing av grus foregår i konsentrerte perioder med mobilt knuseutstyr. Asfaltverk er i perioder oppsatt i grustaket.

Avdekningsmassene har liten mektighet (kun et tynt podsol-lag) og disse lagres mot øst og vest, i områder som er ferdig uttatt.

Områdene mot sør består av en eldre travbane og skogsmark har drivverdige forekomster med grus. Det er disse områdene som vil være fremtidige områder for uttak.

7-4 Uttaksfase 1

(Se Uttaksfase 1 - tegning nr. 4, profiler uttaksfaser - tegning nr.7 og profiler avslutning - tegning nr.8)

Fase 1 fortsetter med uttaksretning mot sør og frem til ca. midt på travbanen. Stoffene, under uttak, vil avsluttes med rasvinkel. Bunn uttak avsluttes der ikke drivbare masser påtreffes.

Lager for ferdigvare vil være mot nord, øst og vest, i etterkant av det mobile knuseanlegget. Deponi returmasser vil være i ferdig uttatt område mot nordøst. Asfaltverk settes opp der det er mest hensiktsmessig i forhold til produksjon.

Avdekningsmasser vil mellomlagres på ferdig uttatte områder mot øst og vest.

Istandsetting for eksisterende uttaksområde i nord, vil bestå av at gjenværende drivverdig masser tas ut og ferdig uttatte områder arronderes og avsluttes. Arrondering består av utslaking av overgang mellom ferdig uttatte områder og eksisterende sideterreng. Utslaking av til sideterreng vil få en helning på 1:1,5 - 1:3. For utslakingen benyttes rene returmasser og mellomlagrede avdekningsmasser. Ferdig arronderte områder får naturlig vegetasjonsetablering fra tilgrensende skogsområder.

Anleggssikring vil bestå av låsbar bom på adkomstvegen til grustaket, samt oppsett av varselskilt.

I forkant av stuffene utplasseres det store steiner.

Uttaksvolum for etappe nr.1 er beregnet til å være ca. 600.000 fm³. Etappe nr.1 omfatter et uttaksareal på ca. 120 daa.

7-5 Uttaksfase 2

(Se Uttaksfase 2 - tegning nr. 5, profiler uttaksfaser - tegning nr.7 og profiler avslutning - tegning nr.8)

Fase 2 fortsetter med uttaksretning mot sør og frem til regulert uttaksgrense. Stuffene, under uttak, vil avsluttes med rasvinkel. Bunn uttak avsluttes der ikke drivbare masser påtreffes.

Lager for ferdigvare vil være mot nord, øst og vest, i etterkant av det mobile knuseanlegget. Deponi returmasser vil være i ferdig uttatt område sør for adkomstveg mot vest. Asfaltverk settes opp der det er mest hensiktsmessig i forhold til produksjon.

Avdekningsmasser vil mellomlagres på ferdig uttatte områder mot øst og vest.

Istandsetting vil omfatte en mindre del av ferdig uttatt område i nord, som ikke er nødvendig for driften av grustaket.

Arrondering består av utslaking av overgang mellom ferdig uttatte områder og eksisterende sideterreng. Utslaking av til sideterreng vil få en helning på 1:1,5 - 1:3. For utslakingen benyttes rene returmasser og mellomlagrede avdekningsmasser.

Ferdig arronderte områder får naturlig vegetasjonsetablering fra tilgrensende skogsområder.

Anleggssikring vil bestå av låsbar bom på adkomstvegen til grustaket, samt oppsett av varselskilt.

I forkant av stoffene utplasseres det store steiner.

Uttaksvolum for etappe nr.2 er beregnet til å være ca. 370.000 fm³. Etappe nr.2 omfatter et uttaksareal på ca. 55,3 daa.

7-6 Avslutningsplan

(Se avslutningsplan, tegning nr. 6, og profiler avslutning, tegning nr. 9)

Senest to år etter ferdig uttak av grusmasser skal alle bygninger og anlegg være fjernet. Når tilførsel av rene returmasser opphører / er tilstrekkelig for arrondering av uttaksområdet, skal området arronderes ferdig.

Alle overganger mot eksisterende terreng skal avsluttes med helning på 1:1,5 til 1:3. Ferdig arronderte skråninger og bunn skal tilføres mellomlagrede avdekningsmasser for naturlig gjengroing av stedlige plantearter.

Ferdig istandsatt og arrondert areal skal tilbakeføres og benyttes til LNF-skog.

7-7 Profiler uttaksfaser og avslutning

Tegningene nr. 7 og 8, viser profilene for grustaket under drift og ferdig avsluttet.

Profilen A viser uttaksetappene fra sør mot nord, med avslutning av uttaket mot eksisterende terreng.


Profilene B til F, fra vest mot øst, viser de ulike uttaksetappene med avslutning av uttaket mot eksisterende terreng.

8 Sikring

Under driften vil uttaksområdene sikres med låsbar bom, som vil være låst når det ikke er aktivitet i området. Det være varselskilt ved adkomsten til uttaksområdet. I tillegg vil det være sikring i form av store steiner, i forkant av stoffene (se beskrivelse av sikring for fase 1 til 2 samt avslutningsplan).

Tegningsvedlegg:

Vedlegg nr.1: Detaljreguleringsplan for Bjøråneset grustak, vedtatt 20.09.2017



0m 1000m 2000m

DRIFTSPLAN

Bjøråneset grustak

i Stor-Elvdal kommune



Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter m.no
Hyttestua, Pb 33
2540 Tolga Tlf: 62480355 www.feste.no

Oversiktskart 1:50.000

Uttaksområdets lokalisering: N 6839152 Ø 600498

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift: A4
37692	1	27.10.17	HJB	Målestokk:
			Kontroll:	1 : 50 000
			AJB	Koordinats:
				Euref 89 zone 32



TEGNFORKLARING

- Grense reguleringsplan
- Regulert uttaksgrense
- Uttaksfase 1
- Uttaksfase 2

DRIFTSPLAN

Bjøråneset grustak


1 Stor-Elvdal kommune

Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter m.no
Hyttesveien, Pb 32
2540 Tolga Tlf: 62 480 355 www.feste.no

DRIFTSPLAN

Kart m/uttaksfaser

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift: A4
37692	2	27.10.17	ABR	1:5 000
			Kontroll:	Koordinat:
			ADR	Euref 89 zone 32



TEGNFORKLARING

- Grense reguleringsplan
- Regulert uttaksgrense
- Eksisterende koter
- Terrengprofil
- Eksisterende vegetasjon




Mobilgrus AS
Bjaråneset grustak
i Stor-Elvdal kommune

Feste Nordøst as
Landbruksprosjekt med
Hyttedus, Pb 37
2340 Tolga Tlf: 42480255 www.feste.no

Driftsplan DAGENS SITUASJON

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosjektleder:	Utvalgt:
37692	3	27.10.17	MS	MS
			Kontroll:	Kontroll:
			ABN	ABN




Mobilgrus AS
Bjøråneset grustak
i Stor-Elvdal kommune

Driftsplan
UTTAKSFASE 1

FESTE Nordøst as
Landskapsarkitektur og
Hydrologi, Pb 33
2540 Tolga Tlf: 62480355 www.feste.no


Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj. leder:	Utvalgt: A2
37692	4	27.10.17	JB	utvalgt av:
			Kontroll:	1:1 100
			AKH	Geotekn. utført av side 33



Mobilgrus AS
Bjøråneset grustak
i Stor-Elvdal kommune

Driftsplan
UTTAKSFASE 2

FESTE Feste Nordøst as Landbruksveileder områ Myrstrasse, Pb 23 25-40 Tvede Tlf: 62480335 www.feste.no	Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosjektleder:	Utskrift:
	37692	5	27.10.17	10	A2
				Kontroll:	Skala:
				Asst:	1:2.500
					Europeisk
					Europeisk









Mobilgrus AS
Bjøråneset grustak
i Stor-Elvdal kommune

Driftsplan
AVSLUTNINGSPPLAN

FESTE Feste NordØst as
Landbruksveier 10
Hyllendalen, PB 33
2340 Tolga Tlf: 62 48 2335 www.feste.no

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosjektleder:	Utarbeidet av:
37692	6	27.10.17	PH	1.1.2.200
			Kontrollert:	Kontrollert:
			AM	AM



TEGNFORKLARING

- Eksisterende terreng
- Terreng etter uttak
- Eksisterende vegetasjon
- Uttaksetappe 1
- Uttaksetappe 2







Mobilgrus AS
Bjøråneset grustak
i Stor-Elvdal kommune



Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter mmla
Hyttestua, Pb 33
2540 Tolga Tlf: 62480355 www.feste.no

Driftsplan PROFILER UTTAKSFASER

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift:
37692	7	0.17	HB	A3
			Kontroll:	Målestokk:
			ADR	1 : 2 500
				Koordinater:
				Euref 89 sone 32



TEGNFORKLARING

- Eksisterende terreng
- Terreng avslutning
-  Eksisterende vegetasjon
-  Revegeterte områder


Mobilgrus AS
Bjøråneset grustak
i Stor-Elvdal kommune



Feste Nordøst as
Landskapsarkitekter moia
Hyttetua, Pb 33
2540 Tolga Tlf: 62 480 355 www.feste.no

Driftsplan
PROFILER AVSLUTNING

Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Dato:	Prosj.leder:	Utskrift: A3
37692	8	0.17	Hå	Målestokk:
			Kontroll:	1 : 2 500
			ABR	Koordinats:
				Euref 89 sone 32



TEGNFORKLARING

PBL § 12-5 AREALFORMÅL I REGULERINGSPLAN
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, Nr.1)

BSM1 Masseuttak - grus, 1201

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, Nr.2)

SV1-2 Veg - privat, 2010

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, Nr.3)

GV1 Vegetasjonsskjerm, 3060

LNF (PBL § 12-5, Nr.5)

LSK1 LNF - Skogbruk, 5112

GRENSER FOR AREALBRUK

Planens begrensning
Formålsgrense

LINJER MED STYRENDE FUNKSJON

Byggegrense

Feste NordØst as står ikke ansvarlig for feil som skyldes unøyaktighet i kartgrunnlaget. Plankart og grafikk utformet og utgitt av Feste NordØst as - landskapsarkitekter mda

0 50 100



Revisjon	Dato	Saksnr	Signatur
		DETALJREGULERINGSPLAN FOR Bjøråneset grustak Plan ID 43020100201 i Stor-Elvdal kommune	
		Arkformat:	A2
		Målestokk/Ekvd:	1:2500/1m
		Koordinatsystem:	Euref 89-sone32
		Uttak kartdata:	September 2016
		Forslagsstiller:	Mobilgrus AS
		Dato:	16.01.2017
Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven	Dato	Saksnr.	Signatur
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet	10.11.2016		HB
Første gangs behandling i Formannskapet			
Offentlig ettersyn fra til			
Andre gangs behandling i Formannskapet			
Kommunestyrets vedtak			
Planen utarbeidet av:  Feste NordØst as Landskapsarkitekter mda Hyttetua, Postb. 33 2540 Tolga		Saknr:	36624
		Tegnr:	01
		Saksbehl:	HB/SR
		Kontor:	

STOR-ELVDAL KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BJØRÅNESET GRUSTAK

Dato: 16.01.2017

Bestemmelser i reguleringsplan i henhold til PBL § 12-7.

§ 1 GENERELT

§ 1.1 Reguleringsområde

Det regulerte området er vist på plankartet med plan-ID. 43020100201 og dato 20.12.2016. Planområdet omfatter totalt et areal på 394,2 daa.

Denne planen erstatter og opphever plan med plan-ID 4302010200, med vedtaksdato 16.02.2011.

Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen:

- Planbeskrivelse, datert 16.01.2017.
- Reguleringsbestemmelser, datert 16.01.2017.
- Plankart, detaljregulering (M 1:2500), datert 16.01.2017.

§ 1.2 Reguleringsformål

I planen er det regulert områder for følgende formål:

Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5, nr.1)

- Massetak - grustak, BSM1 (1201), 175,3 daa

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5, nr.2)

- Veg - privat, SV1-2, (2010), 2,0 daa

Grønnstruktur (Pbl §12-5, nr.3)

- Vegetasjonsskjerm, GV1, (3060), 59,6 daa

LNF (Pbl §12-5, nr.5)

- Skogbruk, LSK1, (5112), 157,2 daa

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1 Kulturminner

Dersom det i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, eller det finnes gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune v/ Kulturminneavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 m rundt kulturminnet (jf. kml. §§ 3 og 6).

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 3.1 - Område massetak - grustak (BSM1)

BSM1 skal etter avsluttet uttak, istandsettes og revegeteres, og gå over til LNF - skogbruk.

§ 3.2 - Område vegetasjonsskjerm (GV1)

GV1 skal, når grustaket er avsluttet, gå over til landbruksformål LNF - skogbruk.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 4.1 Massetak - grustak (BSM1)

§ 4.1.1 Uttak

Driften skal foregå på en slik måte at grusressursen utnyttes best mulig.

Bunn grusuttak skal ikke gå dypere enn 2 meter over normalt grunnvannsnivå. Uttaksform og uttaksdybde skal avklares i driftsplan for uttaket.

Innen massetak-området kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og anlegg for driften av uttaket. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres. Bygninger og anlegg må fjernes når driften opphører, og senest to år etter siste uttak av masser fant sted.

Det tillates oppsett og drift av asfaltverk innen regulert massetak-område.

§ 4.1.2 Produksjon og drift

Grustaket skal drives i henhold til minerallovens bestemmelser, og innenfor rammene av forurensingsforskriftens kap. 30 - "Forurensing fra produksjon av pukk, grus, sand og singel".

Produksjon og drift i uttaket tillates mandag til fredag kl.06.00 - kl.23.00.

Støy ved nærmeste bolig skal fra kl.06.00 – kl. 19.00 ikke overstige 55 L_{den} og fra

Kl. 19.00 - 23.00 ikke overstige 50 $L_{evening}$.

Det skal normalt ikke være drift i anlegget lørdag og søndag. På øvrige helligdager skal det ikke være drift i anlegget.

Utlevering av produkter og evt. innkjøring av rene deponimasser kan også skje på lørdager mellom 06.00 - kl.20.00. Støy ved nærmeste bolig i dette tidsrommet skal ikke overstige 50 L_{den} .

Støvflukt fra atkomstveg, uttaksområdet og åpne lagre av råvare/produkter skal forhindres med nødvendig vanning og/eller tilførsel av støvbindende middel.

§ 4.1.3 Driftsplan og driftskonsesjon

Det skal utarbeides driftsplan for pukkverket i samsvar med retningslinjene i Mineralloven; "Lov om erverv og utvinning av mineralressurser: LOV-2009-06-19 - 101". Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Det må søkes om driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning iht. Minerallovens §43.

§ 4.1.4 Landskapspleie

Avdekningsmasser skal tas vare på, og mellomlagres innenfor uttaksområdet. De mellomlagrede massene skal benyttes ved arrondering og revegetering av ferdig uttatte områder. Det tillates mottak av ikke forurensede returmasser, samt mellomlagring av masser, mens grustaket er i drift.

Områder som er ferdig uttatt, og som ikke er nødvendig for driften, skal fortløpende istandsettes og revegeteres.

Istandsetting skal skje ved utplanering av mellomlagrede avdekningsmasser og rene returmasser. Vegetasjonsetablering skal skje ved tilførsel av mellomlagrede avdekningsmasser/ returmasser som får naturlig foryngelse fra omkringliggende tre- og buskvegetasjon.

§ 5 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

§ 5.1 Kjøreveg - privat (SKV1)

SV1 er privat atkomstveg til gårdsbruk og skogteiger. Det stilles krav om fast dekke i avkjørselsområdet fra Rv.3.

§ 5.2 Kjøreveg - privat (SKV2)

SV2 omfatter eksisterende private atkomstveg til uttaket. Det stilles krav om fast dekke i avkjørselsområdet fra Rv.3.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR

§ 6.1 Vegetasjonsskjerm (GV1)

Eksisterende vegetasjon innen GV1 skal opprettholdes og videreutvikles så lenge det er drift i BSM1. Vegetasjonen skal pleies slik at denne gir best mulig skjermingseffekt mot uttaksområdet. Uttak av hogstmoden skog kan skje ved plukkhogst.

§ 6 LANBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT

§ 6.1 Skogbruk (LSK1)

Reguleringen stadfester dagens bruk som landbruksformål – skogbruk. Det tillates ikke flatehogst av området, så lenge det er drift i grustaket. Tynning og plukkhogst tillates.

Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Dato

Ordfører

Jerv

Gulo gulo (Linnaeus, 1758)

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

Taksonomi

Populærnavn:

Jerv

Artsgruppe:

Pattedyr

Vit. navn

Gulo gulo

Autor:

(Linnaeus, 1758)

Funnopplysninger

Funndato:

26. feb 2016

Finner/samler:

Skjult navn

Funntype:

Menneskelig observasjon

Bilde(r):

Nei

URL:

Georeferanse

Koordinatpresisjon (m):

316

Sted

Fylke:

Hedmark

Kommune:

Stor-Elvdal

Stedsnavn:

Bjørsjøveien

Databaseinformasjon


Institusjon:

Norsk institutt for naturforskning

Samling:

skandobs hos Norsk insti...

Gi tilbakemelding på denne observasjonen



Rødlistet

RE	CR	EN	VU	NT	DD	LC
----	----	----	----	----	----	----

Truet

Populærnavn:	Rein
Artsgruppe:	Pattedyr
Vit. navn	Rangifer tarandus
Autor:	(Linnaeus, 1758)

Funndato: 4. sep 2008

Finner/samler: Jordhøy, P. (red.), NINA rapport 339

Funntype: Observasjon

Aktivitet: Stasjonær

Bilde(r): Nei

URL: <https://faktaark.naturbase.no/?id=B...>

Koordinatpresisjon (m):	88 736
-------------------------	--------

Fylke: Oppland
Kommune: Øyer
Verneområde: [Kvannskardkletten naturreservat](#)
Stedsnavn: Rondane

Institusjon: Miljødirektoratet

Samling: villrein hos Miljødirekt...

Om Søk Detaljer Symboler

[1/1]

Ulv

Canis lupus Linnaeus, 1758

Rødlistet

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

Truet

Taksonomi

Populærnavn:

Ulv

Artsgruppe:

Pattedyr

Vit. navn

Canis lupus

Autor:

Linnaeus, 1758

Funnopplysninger

Funndato:

12. aug 2004

Finner/samler:

Trond Øfstaas / Stein Arne Brendryen

Funntype:

Observasjon

Aktivitet:

Død

Bilde(r):

Nei

URL:

<http://www.rovbase.no>

Georeferanse

Koordinatpresisjon (m):

100

Sted

Fylke:

Hedmark

Kommune:

Stor-Elvdal

Stedsnavn:

Bjøråneset

Databaseinformasjon

Institusjon:

[Miljødirektoratet](#)

Samling:

rovbase hos Miljødirekto...

Gi tilbakemelding på denne observasjonen



