



Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43

Søknaden med vedlegg sendes til:

Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning

1.1 Om søkeren		
Søkers navn/firma: Forsvarsbygg		Organisasjonsnummer: 975 950 662
Postadresse: Postboks 405 Sentrum		
Postnummer: 0103	Sted: Oslo	Land: Norge
Telefonnummer:	Mobiltelefon: 908 85 433	E-postadresse: helge.harald.indset@forsvarsbygg.no
Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12): ? Helge Harald Indset		
Postadresse: Postboks 405 Sentrum		
Postnummer: 0103	Sted: Oslo	Land: Norge
Telefonnummer:	Mobiltelefon: 908 85 433	E-postadresse: helge.harald.indset@forsvarsbygg.no

1.2 Tiltakets geografiske beliggenhet			
Navn på uttaket/området: Østre Skjæråsen fjelltak i Regionfeltet Østlandet (RØ)			
Geografisk beliggenhet:	Gnr. 36 og 39	Bnr. 187 og 133	Festenr.
Kommune: Åmot 0429	Fylke: Hedemark		
Størrelse på arealet (daa): 51da	Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes. Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12). ?		

1.3 Eksisterende inngrep ?	
1.3.1 Masseuttak	
i) Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☐ Nei ☒
ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☐ Nei ☒

1.3.2 Andre fysiske tiltak
Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her: Det må bygges vei fra eks veinett i Regionfelt Østlandet fram til Østre Skjæråsen. Veilengde ca 1000m. Veitrase er lagt inn på kartutsnitt, se vedlegg 2.4 Driftsplan, tegning 5.2 Oversiktskart

1.4 Grunneiere til området		
Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn, gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.		
Navn: Forsvarsbygg	Postadresse: Postboks 405 Sentrum	
Gnr./bnr./fnr. 36/187 og 39/133	Postnr. 0103	Sted. Oslo

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsområdet ?	
1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?	
i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven	☒
ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven	☐
1.5.2 For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?	
i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12). ?	☐
ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12). ?	☐
iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12). ?	☒

2. Beskrivelse av tiltaket

2.1 Beskrivelse av type forekomst	
Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).	
i) byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)	☒
ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)	☐
iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)	☐
iv) metallisk malm	☐

2.2 Planlagt uttaksvolum 			
Planlagt <u>årlig</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:	10-15.000	m ³	
Planlagt <u>samlet</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:	480.000	m ³	

2.3 Tiltakets status etter plan- og bygningsloven
2.3.1 Kommuneplan
Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv): Forsvaret - Regionfelt Østlandet (RØ)
2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))
i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan ☐ Navn på plan og plan ID: Reguleringsplan for Regionfelt Østlandet Vedtaksdato: 26.10.2005. Eks plan er under revisjon, og Østre Skjæråsen fjelltak MK4 er medtatt i revidert reg.plankart, se vedlegg pkt 2.3.2
ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan, men området er under regulering til formålet/masseuttak ☒
2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.
Type tillatelse: Åmot kommune har gitt dispensasjon fra gjeldende reg.plan for etablering av Østre Skjæråsen massetak, se vedlegg pkt 2.3.3 Vedtaksdato: 28.03.2019 <i>Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

2.4 Driftsplan (kryss av for riktig alternativ) 
i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan ☒
ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF ☐
<i>Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, <u>skal</u> forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet ?

Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1 Risiko for skade på omgivelsene

Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein: ?

Østre Skjæråsen fjelltak ligger i et område som er regulert til militært øvingsområde SF9. Det vurderes at det er liten risiko for skade på omgivelsene.

3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet: ?

I forbindelse med etableringen av Regionfeltet ble det gjennomført en omfattende naturfaglig registrering av planområdet. Disse dannet grunnlaget for opprettelsen av en rekke hensynssoner med spesielle natur- og kulturverninteresser.

Østre Skjæråsen vil ikke komme i konflikt med noen hensynssoner, og er plassert i område regulert til militært øvingsområde. Eventuell påvirkning på naturmangfold anses som lav.

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området: ?

Alle automatisk fredede kulturminner utenfor hensynssoner er frigitt.
Nærmeste hensynssone er knyttet til mindre vassdrag og ligger drøyt 1,5 km fra Østre Skjæråsen.

Eventuell påvirkning på kulturminner anses som lav/fraværende.

3.4 Forurensing (støv, støy og avrenning) ?

Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

Det er ca 1,3 km fra senter fjelltak til nærmeste bebyggelse på gnr 89, bnr 4 (Solvang), og derfor liten risiko for at nabobebyggelse vil ha plager med støv fra uttaket. Ved svært ugunstige værforhold skal støvutvikling dempes med vanning.

Forsvarsbygg har gjort en støyvurdering for Regionfelt Østlandet, ref. vedlegg 6.2 Notat av 04.10.2016
Beregninger av støynivåer viser at ingen boliger eller fritidsbygg kommer i rød eller gul støysone. Arbeidet vil også foregå sjelden, og det kan derfor antas at massetaket vil forårsake svært liten støypåvirkning i nærområdet.

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene om støy i § 30-7 i forskrift om begrensning av forurensning. Sprengning skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600.

Det utarbeides gode varslingsrutiner når sprengninger skal finne sted.

Fjelltaket undersprenges ca 1 m og danner magasin for vann og sedimenter fra uttaket.

3.5 Avbøtende tiltak

Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:

Bunn av fjelltaking etableres min. 2m over kotehøyde for myr i øst og fjelltaking vil således ikke medføre drenering av myrområdet. Adkomstvei til taking legges utenfor og nord for myrområdet. Fjelltaking legges på vestsiden av åsen og vil ikke være synlig hverken fra nærliggende beboelsen eller mer fjernliggende hyttefelt i øst. Fjelltaking vil heller ikke berøre åskammen/silhuetten. Avdekningsmasser/ flis fra kutting av stubber og røtter lagres i taking og brukes til istandsetting av området etter endt uttak.

4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder. ?

5. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området ?

Driftsplanen for takinget skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

Avslutningsplan er beskrevet i pkt 3 i vedlagte driftsplan (vedlegg til pkt 2.4 Driftsplan) og vist på :
Tegn 7 Avslutningsplan
Tegn 8 Avslutningsplan, tverrsnitt
Tegn 9 Avslutningsplan, lengdesnitt

6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*
Helge Harald Indset	Fagskoleingeniør, med fordypning anlegg. Bergsprengningsledersertifikat Bergsprengersertifikat Har vært stedlig ansvarlig for masseuttak i Lemmikainen Norge, avdeling Elverum i 7,5 år.

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*
Helge Harald Indset	Fagskoleingeniør, med fordypning anlegg. Bergsprengningsledersertifikat Bergsprengersertifikat Har vært stedlig ansvarlig for masseuttak i Lemmikainen Norge, avdeling Elverum i 7,5 år.

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innenfor konsernet).	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

** Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innleid selskap, eks. konsulentselskap).	Beskrivelse av kompetanse.
Forsvarsbygg bruker, etter tilbudskonurransse, firmaer med teknisk og bergfaglig kompetanse		

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

7. Økonomi ?

7.1 For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010 ?	
7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan	
Investeringer	Sum
Maskiner og utstyr (spesifiser).	
Forsvarsbygg skal kun ta ut masser i Østre Skjæråsen fjelltak for egen bruk i Regionfelt Østlandet (RØ)	
Siden Forsvarsbygg er statsbedrift antas at det ikke er behov for å vedlegge godkjent årsregnskap eller driftsbudsjett.	
Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).	
Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).	
Andre kostnader (spesifiser).	
Sum	

Finansieringsplan	Sum
Egenkapital.	
Lån (spesifiser).	
Andre finansieringsløsninger (spesifiser).	
Sum	

7.1.2 Budsjett

Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale. ?

7.2 For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010 ?

Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

8. Økonomisk sikkerhet ?

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven (Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til sikkerhetens størrelse skal begrunnes.). ?

Forsvarsbygg er statsbedrift og det antas at det ikke er behov for å stille økonomisk sikkerhet.

9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling ?

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Forsvarsbygg skal kun ta ut masser i Østre Skjæråsen fjelltak for egen bruk i Regionfelt Østlandet (skyte og øvingsfelt for forsvaret) Massene skal brukes til vedlikehold på veier, standplasser, parkeringsplasser mm, og til ev.bygging av nye veier og plasser.

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket

10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet

Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet (naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.

Rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed
Ingen naboeiendommer blir berørt.		

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere ?

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed	Kort beskrivelse av rettighet
Det er Ingen andre kjente			
rettighetshavere			

11. Behandlingsgebyr (sett kryss) ?

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt	☒
ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt	☐

Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12). ?

SEND SKJEMA

12. Vedlegg til søknaden

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:

Punkt 1.1: Fullmakt dersom relevant.

Punkt 1.2: Kart, koordinatfestet.

Punkt 1.5.2: For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: Avtaler om utvinningsrett med eventuelle vedlegg.
For grunneiers mineraler der søker er grunneier: Utskrift av grunnboken.

Punkt 2.3: Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Punkt 2.4: Forslag til driftsplan.

Punkt 6: Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

Punkt 7.1: For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010:
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2: For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010:
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11: Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1).

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett. Hva en søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift til mineralloven § 1-8.

Søknad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon, som angitt i skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt inn i søknadsskjemaet for veiledning.

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en viktig del av en driftskonsesjonssøknad, og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2:

- verdiskaping og næringsutvikling,
- naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv,
- omgivelsene og nærliggende områder under drift,
- miljømessige konsekvenser av utvinning, og
- langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angi det geografiske området som det søkes driftskonsesjon for. DMF praktiserer at området skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til bergfaglig forsvarlig drift¹, hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling².

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

- Et driftsområde er området hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende areal som benyttes for å gjennomføre uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsområdet.
- Søker må ha utvinningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.³ For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier.
- Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et område og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik området som er regulert til og markert som råstoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket.
- Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette formålet, bør søker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal-disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF. I søknaden til DMF skal søker angi det geografiske området hvor driften av uttaket planlegges som omsøkt konsesjonsområde.
- Dersom området kun er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet.

DMF har adgang til å sette vilkår og følge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet

DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det fastsatte konsesjonsområdet.⁴ Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel bestemmelser om at deponering av skrotstein kan foregå utenfor området.

DMF stiller også krav til sikring og opprydding av området i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

¹ Mineralloven § 41.


² Mineralloven §§ 1 og 2.

³ Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a).

⁴ Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.

Søk utført i database av DMF den 24.04.2019

Miljødirektoratet - Naturbase



Søk utført i database av DMF den 24.04.2019

Artsdatabanken - artskart

**Artskart**
ARTSDATABANKEN

Vis utvalgVis altOriginal

 [1/1]

Ugrasmjølke

Epilobium ciliatum ciliatum

Fremmedart

SE HI PH LO NK NR

▼ Taksonomi

Populærnavn: Ugrasmjølke
Artsgruppe: Karplanter
Vit. navn: *Epilobium ciliatum cilia...*
Autor:
Via synonymt vit. navn:
Vit. navn: *Epilobium ciliatum cilia...*
Autor:

▼ Funnopplysninger

Funndato: 17. jul 2000
Finner/samler: Anders Often, Oddmund Wold
Artsbestemt av:
Validert: NeiAnders Often, Oddmund Wo...
Funntype: Belagt funn
Bilde(r): Ja




Lisens:
unknown
license
URL:

▼ Georeferanse

Koordinatpresisjon (m): 1 118

Kart ▼Søk i Norgeskart, sted/gbn...







OmSøk**Detaljer**Symboler

ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK

Driftsplan

DRIFTSPLAN ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK

Dato: 11.03.2019
Revidert 10.05.2019

Utarbeidet av: Kongsberg Prosjektservice AS
Oppdragsleder: Oddvar Skogheim
Medarbeidere: Marit Kleivedalen, Lars D. Skjelde

Innhold

ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK.....	1
1. RAMMEVILKÅR.....	5
1.1 TILTAKET	5
1.1.1 TILTAKSHAVER	5
1.1.2 FORMÅL	5
1.1.3 AREAL OG VOLUM	5
1.1.4 PLANSTATUS.....	5
1.2 MINERALFOREKOMSTEN	6
1.2.1 KVALITET	6
1.2.2 UNDERSØKELSER	6
2. UTTAKSPLAN	6
2.1 PLANLAGT UTTAK.....	6
2.1.4 ETAPPE 4	7
2.1.5 DRIFTSTIDER.....	8
2.1.6 STØV.....	8
2.2 PLANLAGT OPPRYDDING OG SIKRING	8
2.2.1 OPPRYDDING I DRIFTSPERIODEN.....	9
2.2.2 SIKRING I DRIFTSPERIODEN.....	9
2.3 HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER.....	9
2.3.1 IVARETAGELSE AV NATURMANGFOLD.....	9
2.3.2 AVRENNING TIL VASSDRAG.....	9
3. AVSLUTNINGSPLAN.....	10
3.1 OPPRYDDING/ SIKRING ETTER ENDT DRIFT,....	10
3.1.1 TILTAK FOR OPPRYDDING.....	10
3.1.2 TILTAK FOR SIKRING.....	10
3.1.3 AVRENNING.....	10
3.1.4 ETTERBRUK	10

Vedlegg

Vedlegg 1	Eiendomskart	M= 1:20000
Vedlegg 2	Uttaksområde	M= 1:5000
Vedlegg 3	Uttaksplan etappe 1 og 2	M= 1:4000
Vedlegg 4	Uttaksplan etappe 3 og 4	M= 1:4000
Vedlegg 5	Uttaksplan tverrsnitt	M= 1:2000
Vedlegg 6	Uttaksplan lengdesnitt 1-3	M= 1:2000
Vedlegg 7	Avslutningsplan	M= 1:4000
Vedlegg 8	Avslutningsplan tverrsnitt	M= 1:2000
Vedlegg 9	Avslutningsplan lengdesnitt 1-3	M= 1:2000
Vedlegg 10	Analyseresultat tilslag	
Vedlegg 11	Støyvurdering Østre Skjæråsen mm.	
Vedlegg 12	Dispensasjonsvedtak	

1. RAMMEVILKÅR

1.1 TILTAKET

Fjelltaket skal etableres på nordvest siden av Østre Skjæråsen i Regionfelt Østlandet i Åmot kommune.

Eiendom: Gnr. 36 bnr. 187 og gnr. 39 bnr. 133

1.1.1 TILTAKSHAVER

Tiltakshaver er Forsvarsbygg.

1.1.2 FORMÅL

Fjelltaket skal nyttes ifm. uttak av steinmasser som skal knuses og benyttes til etablering og vedlikehold av adm. veg, kjøretraseer og plasser for ingeniøraktiviteter i øvingsområdet.

1.1.3 AREAL OG VOLUM

Fjelltaket dekker et areal på ca. 51 daa.
Samlet volum berg: ca. 480.000 pfm³.

1.1.4 PLANSTATUS

Reguleringsplan for Regionfelt Østlandet, vedtatt 26.10.2005.
Fjelltaket ligger i øvingsområde 9.

Revidert planprogram er under behandling.

Det er 30.01.2019 søkt dispensasjon om uttak av masser før revidert reguleringsplan godkjennes. Åmot kommune har gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for etablering av Østre Skjæråsen massetak, ref. vedlegg 12 Dispensasjonsvedtak av 28.03.2019

Vilkårene som er gitt er ivaretatt i denne driftsplanen.

Tillatelser til virksomhet etter forurensningsloven er gitt 18.03.2004 og endret 11.10.2011.

1.2 MINERALFOREKOMSTEN

Ut fra berggrunnskart fra NGU er hovedbergart Vardalssandstein (3b).

Dette er samme bergart som i fjelltaket i Vestre Skjæråsen som er lokalisert ca. 400m nordvest for taket i Østre Skjæråsen. Det er ikke avdekket geologiske forhold i fjelltaket i Vestre Skjæråsen som har betydning for driften.

Østre Skjæråsen fjelltak er ikke rensket for løsmasser, men ut fra terrengformasjon er det ikke noe som tyder på unormal oppsprekking, kvalitetsvariasjoner eller andre geologiske forhold som har betydning for driften.

1.2.1 KVALITET

Det er vurdert at kvaliteten på steinen er tilfredsstillende for planlagt bruk i øvingsfeltet.

1.2.2 UNDERSØKELSER

Gunnar Holt Grusforretning AS har analysert 1 steinprøve fra taket, jf. Vedlegg 10-Rapport av 06.03.2019

Prøveresultater:

Densitet: [REDACTED]

LA-verdi: [REDACTED]

M_{DE}-koeffisient: [REDACTED]

Steinprøvene tilfredsstiller kravene til bære- og forsterkningslag.

Kulemølleverdi omregnet etter sammenhenger fra NGUs pukkdatabase gir

Kulemølleverdi [REDACTED]

som tilfredsstiller kravene til veidekker med ÅDT <3000. (verdi 12-14)

2. UTTAKSPLAN

2.1 PLANLAGT UTTAK

Forsvaret står for uttak av massene. Uttaket vil utgjøre ca. 480.000 pfm³. Uttaksområdet vil dekke et areal på ca. 51 daa. Før oppstart uttak av fjelltak etableres adkomstvei fra nord som vist på kart over uttaksområde. Uttaket deles inn i 4 etapper, med start i nordvest. Det tas ut masser ned til kote 670 med maksimal pallhøyde 12m.

Utsprengning av fjell skjer normalt med 1-3 års mellomrom. Da sprenges det ut fjell som dekker 1-3 års forbruk av vedlikeholdsmasser. Utsprengt fjell blir knust og sortert i forskjellige graderinger i uttaket med innleid mobilt knuseverk. Mobilt knuseverk og lager i uttaket plasseres nærmest mulig der en sprenger for å gi kortest mulig intern transport.

Det er ingen faste installasjoner i fjelltaket. For opplasting av stein til knuseverket, transport av knust masse for lagring innenfor uttaksgrensen og opplasting av knuste masser for uttransport benyttes hjullaster.

Planlagt uttak pr. år er 10 000 – 15 000 pfm³ og samlet driftstid for uttaket er ca 40 år.

Det er antatt ca. 50.000 pfm³ avdekningsmasser. Disse legges til side innenfor grensene for fjelltaket og benyttes til istandsetting av fjelltaket etter endt uttak.

2.1.1 ETAPPE 1

Etappe 1 starter fra adkomstveien i nordvestre delen av fjelltaket og drives mot grense for etappe 2 i øst og uttaksgrense i sør.

Avdekningsmasser lagres midlertidig i areal for etappe 2.

Areal: ca. 27 daa

Høyde på bunn uttak: kote 670

Maksimal pallhøyde: 12 m

Volum: ca. 134.000 pfm³

2.1.2 ETAPPE 2

Etappe 2 drives fra adkomstvei i nord mot uttaksgrense i sør og øst.

Avdekningsmasser lagres i grop etter masseuttak for etappe 1. Avdekningsmasser for etappe 1 som midlertidig er lagret i areal for etappe 2, flyttes også til grop etter etappe 1.

Areal: ca. 24 daa

Høyde på bunn uttak: kote 682

Maksimal pallhøyde: 12 m

Volum: ca. 116.000 pfm³

2.1.3 ETAPPE 3

Etappe 3 drives fra vest mot øst. Etappen drives til 10 m fra uttaksgrense i sør og øst.

Areal: ca. 9 daa

Høyde på bunn uttak: kote 670

Pallhøyde: 12 m

Hyllebredde: 10 m

Total veggvinkel for vegg mot øst: 47°

Volum: ca. 106.000 pfm³

2.1.4 ETAPPE 4

Etappe 4 drives fra vest mot øst. Etappen drives til 10m fra uttaksgrense i nord og øst.

Areal: ca. 11,5 daa

Høyde på bunn uttak: kote 670

Pallhøyde: 12 m

Hyllebredde: 10 m

Total veggvinkel for vegg mot øst: 47°

Volum: ca. 124.000 pfm³

2.1.5 DRIFTSTIDER

Mandag – fredag: 06:00 – 22:00

Lørdag: 07:00 – 18:00

Søndag og helligdag: Ingen drift

Juli og august: Ingen drift på lørdag

Sprengningsarbeider: kun mandag – fredag mellom 07:00 – 16:00

2.1.6 STØV

Det er ca. 1,3 km fra senter på fjelltaket til nærmeste bebyggelse på gnr. 89 bnr. 4 (Solvang) og derfor liten risiko for at nabobebyggelse vil ha plager med støv fra uttaket.

Ved svært ugunstige værforhold skal støvutvikling dempes med vanning.

2.1.7 STØY

Forsvarsbygg har gjort en støyvurdering for Regionfelt Østlandet, ref. vedlegg 11- Notat av 04.10.2016

Beregninger av støyntivåer viser at ingen boliger eller fritidsbygg kommer i rød eller gul støysone. Arbeidet vil også foregå sjelden, og det kan derfor antas at massetaket vil forårsake svært liten støyplage i nærområdet.

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene om støy i § 30-7 i forskrift om begrensning av forurensning. Sprengning skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600.

Det utarbeides gode varslingsrutiner når sprengninger skal finne sted.

2.2 PLANLAGT OPPRYDDING OG SIKRING

Driver av fjelltaket er ansvarlig for nødvendig sikring av taket. Driftsrensk av bruddvegger skal utføres etter sprengning og bruddkanten skal til enhver tid være forsvarlig sikret med steinblokker.

2.2.1 *OPPRYDDING I DRIFTSPERIODEN*

Stubber og røtter etter avskoging legges i haug i taket for bruk sammen med avdekningsmasser til istandsetting av taket etter endt uttak.

2.2.2 *SIKRING I DRIFTSPERIODEN*

Hele uttaksområdet sikres med permanente sikringsgjerder, høyde min. 2 m og port for adkomst fra nord. Bruddkanten mellom etappe 2 og 1 og videre mellom etappe 2 og 3 og mellom etappe 2 og 4 sikres for intern transport med steinblokker. Bruddvegger renskes etter hver salve.

Anleggsområdet merkes med skilt «Anleggsområde – uvedkommende ingen adgang» i nødvendig omfang på port og sikringsgjerde.

Skilt og sikring er vist på oversiktskart og uttaksplan.

2.3 HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER

Fjelltaket er ikke i konflikt med etablerte vernesoner eller kulturminner.

2.3.1 *IVARETAGELSE AV NATURMANGFOLD*

Bunn av fjelltaket etableres min. 2m over kotehøyde for myr i øst og fjelltaket vil således ikke medføre drenering av myrområdet. Adkomstvei til taket legges utenfor og nord for myrområdet. Fjelltaket legges på vestsiden av åsen og vil ikke være synlig hverken fra nærliggende beboelsen eller mer fjerntliggende hyttefelt i øst. Fjelltaket vil heller ikke berøre åskammen/silhuetten.

Avdekningsmasser/ flis fra kutting av stubber og røtter lagres i taket og brukes til istandsetting av området etter endt uttak.

2.3.2 *AVRENNING TIL VASSDRAG*

Avrenning er planlagt mot terreng mot vest. Det er ingen vassdrag som blir direkte eksponert av taket. Bunnen på taket undersprenges ca. 1 m og danner et magasin for vann og sedimenter fra uttaket.

3. AVSLUTNINGSPLAN

3.1 OPPRYDDING/ SIKRING ETTER ENDT DRIFT,

Se vedlagt avslutningsplan.

3.1.1 *TILTAK FOR OPPRYDDING*

Ved uttak av masser undersprenges fjelltakinget med ca. 1 m og bunn avrettes til angitt kote for uttak.

Etter endt uttak av masser sluttplaneres planum på uttaket. Skogsavfall som er lagret i takinget legges først inn mot bruddkantene slik at høyde på bruddkant reduseres og pallbredden reduseres til ca. 6 m. Deretter legges lagrede avdekkingsmasser tilbake over takinget og hele området såes til og beplantes med stedegen vegetasjon.

Steinblokker ved bruddkant mellom etappe 2 og etappe 3/4 fjernes. Adkomstvei til etappe 2 fjernes mens adkomstvei til selve fjelltakinget blir liggende som etablert.

3.1.2 *TILTAK FOR SIKRING*

Sikringsgjerder blir stående permanent etter endt drift.

Sluttrensk av endelige bruddflater utføres for bruddkanten som blir eksponert over avdekningsmassene.



Endelig veggvinkel for vegg i øst blir ca. 47°.

3.1.3 *AVRENNING*

Undersprengning og avretting av bunn i fjelltakinget sikrer et magasinivolum for overflatevann. Avrenning mot vest sikres med grøft som vist på avslutningsplan.

3.1.4 *ETTERBRUK*

Etter endt drift, opprydding og sikring benyttes området til øvingsformål som en del av øvingsområdet.



UTSNITT; FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN (2017)


© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

vedlegg 1



KOORDINATSYSTEM: UTM EUREF89 ZONE 32,
ELEVATION: 20M

A	Tilføyd Kartdatum: mn	MF	10.05.19
Rev	Beskrivelse	Kontroll	06.10.19
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK			MÅLESTOKK 1:25000 1:20000
EIENDOMSKART			(1 A4)
		STORGATA 8 3611 KONGSBERG TLF. 32 77 21 90 www.kpservice.no	
			DATO 31.01.19




0 100 m

KARTGRUNNLAG: FKB
 KOORDINATSYSTEM: UTM EUREF89 SONE 32, NN2000
 EKVIDISTANSE: 1M

vedlegg 2

A	Tilføyd kartdatum, konsesjongrense	MK	10.05.19
Rev	Beskrivelse	Kontroll	Dato
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK UTTAKSOMRÅDE			MALESTOKK 1:5000 (A4) Ekvidistanse: 1 m
		STORGATA 8 3611 KONGSBERG TLF. 32 77 21 90 www.kpservice.no	DATO 31.01.19



TEGNFORKLARING

- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- UTТАKSGRENSE
- PERMANENT SIKRINGSGJERDE




vedlegg 3

Tilføyd kartdatum, koordinater, endret sikringsgjerde	MK	10.05.19
Beskrivelse	Kontroll	Dato
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK UTТАKSPЛAN ETAPPE 1 OG 2		MALESTOKK 1:4000 (A4)
		DATO 31.01.19
STORGATA 8 3611 KONGSBERG TLF. 32 77 21 90 www.kpservice.no		

0 100 m

KARTGRUNNLAG: FKB
KOORDINATSYSTEM: UTM EUREF89 SONE 32, NN2000
EKVIDISTANSE: 1M



TEGNFORKLARING

- ETAPPE 3
- ETAPPE 4
- UTTAKSGRENSE
- PERMANENT SIKRINGSGJERDE



vedlegg 4

A	Tilføyd kartdatum, koordinater, endret sikringsgjerde	MK	10.05.19
Rev	Beskrivelse	Kontroll	Dato
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK UTTAKSPLAN ETAPPE 3 OG 4			MALESTOKK 1:4000 (A4)



STORGATA 8
3611 KONGSBERG
TLF. 32 77 21 90
www@kpservice.no

DATO
31.01.19

0 100 m


KARTGRUNNLAG: FKB
KOORDINATSYSTEM: UTM EUREF89 SONE 32, NN2000
EKVIDISTANSE: 1M

TEGNFORKLARING


- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- ETAPPE 3
- ETAPPE 4

Høyde NN2000


PROFIL 100




PROFIL 200



PROFIL 300





PROFIL 400



0 50 m

vedlegg 5

A	Tilføyd skråningsvinkel, pallbredde, endret sikringsjerde	MK	10.05.19
Rev		Kontroll	Dato
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK UTTAKSPLAN TVERRSNITT			MALESTOKK 1:2000 (A4)
		STORGATA 8 3611 KONGSBERG TLF. 32 77 21 90 www@kpservice.no	DATO 31.01.19



0 1000M


KOORDINATSYSTEM: UTM EUREF89 SONE 32, NN2000

vedlegg 5.2

A	Tilføyd kartdotum, koordinater, skilt, bon m m	10.05.19
Rev	Beskrivelse	Kontroll
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK OVERSIKTSKART		MÅLESTOKK 1:250000 1:100000 (1: A4)
		DATO 31.01.19
STORGATA 8 3611 KONGSBERG TLF. 32 77 21 90 www.kpservice.no		

0 500M

KOORDINATSYSTEM: UTM EUREF89 SONE 32, NN2000
EKVIDISTANSE: 20M



TEGNFORKLARING


- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- ETAPPE 3
- ETAPPE 4

Høyder : NN2000

0 50 m

vedlegg 6

A	Endret sikringsgjerde	MK	10.05.19
Rev		Kontroll	Dato
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK UTTAKSPLAN LENGDESNITT 1-3			MALESTOKK 1:2000 (A4)
		STORGATA 8 3611 KONGSBERG TLF. 32 77 21 90 www.kpservice.no	DATO 31.01.19



TEGNFORKLARING



UTTAKSGRENSE



PERMANENT
SIKRINGSGJERDE



vedlegg 7

A	Tilføyd kartdatum, koordinater, endret sikringsgjerde	MK	10.05.19
Rev	Beskrivelse	Kontroll	Dato
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK			MALESTOKK 1:4000 (A4)
AVSLUTNINGSPLAN			




STORGATA 8
3611 KONGSBERG
TLF. 32 77 21 90
www@kpservice.no

DATO
31.01.19

KARTGRUNNLAG: FKB
KOORDINATSYSTEM: UTM EUREF89 SONE 32, NN2000
EKVIDISTANSE: 1M


0 100 m



Høyder: NN2000

vedlegg 8

A	Endret sikringsjerde	MK	10.05.19
Rev		Kontroll	Dato
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK AVSLUTNINGSPLAN TVERRSNITT			MÅLESTOKK 1:2000 (A4)
		STORGATA 8 3611 KONGSBERG TLF. 32 77 21 90 www@kpservice.no	DATO 31.01.19



vedlegg 9

A	Endret sikringsgjerde	MK	10.05.19
Rev		Kontroll	Dato
ØSTRE SKJÆRÅSEN FJELLTAK AVSLUTNINGSPLAN LENGDESNITT 1-3			MALESTOKK 1:2000 (A4)
		STORGATA 8 3611 KONGSBERG TLF. 32 77 21 90 www.kpservice.no	DATO 31.01.19

Vår saksbehandler
Torstein Eidsnes Penne

Vår dato
04.10.2016

Vår referanse
2016/525

Innledning

I forbindelse med etablering av fire nye massetak i Regionfelt Østlandet (RØ) ønsker Hedmark fylkeskommune at det gjøres en støyvurdering av denne nye aktiviteten. De fire massetakenes plassering kan sees i Figur 1.

Støygrenser i RØ

Grenseverdiene gitt i T-1442 kommer til anvendelse ved nyetablering av virksomhet eller ved vesentlig endring av eksisterende virksomhet. Retningslinjen gir på samme måte anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål.

"Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold." (Feil! Fant ikke referanse-kilden., side 1.)

Arbeid vil foregå i 4-6 uker i året i timene 07-19, og vil derfor defineres som øvrig industri iht. støyretningslinjen T-1442. Det gir de følgende kriteriene for å avgjøre hvilke områder som havner i gul eller rød støysone.

Tabell 1: Kriterier for inndeling av støysoner rundt industri i T-1442. Alle verdier er gitt som innfallende lydtryknivå (dB). For øvrig industri er L_{den} en døgnmiddelverdi over verste døgn.

Støykilde	Støysone					
	Gul sone			Rød sone		
	Utendørs støynivå	Utendørs støynivå, lørdager og søndager/helligdager	Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07	Utendørs støynivå	Utendørs støynivå, lørdager og søndager/helligdager	Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07
Øvrig industri	L_{den} 55 dB $L_{evening}$ 50 dB	lørdag: L_{den} 50 dB søndag: L_{den} 45 dB	L_{night} 45 dB L_{AFmax} 60 dB	L_{den} 65 dB $L_{evening}$ 60 dB	lørdag: L_{den} 60 dB søndag: L_{den} 55 dB	L_{night} 55 dB L_{AFmax} 80 dB

Postadresse
Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

Telefon
815 70 400
Telefaks
23 09 78 03

E-postadresse
post@forsvarsbygg.no
Internett
www.forsvarsbygg.no

Org. nr.
975 950 662
Bankkonto
4714 10 00280

Beregninger


Beregningene er gjort i støyberegningsprogrammet CadnaA 4.6.153. Alle beregningspunktenene er plassert 4 meter over bakken i et rutenett med oppløsning på 50x50 meter. Resultatene kan sees i Figur 2. I beregningene har det blitt regnet med at hvert massetak har de følgende lydkildene, og at disse er i drift kontinuerlig på dagtid (07-19).

Kilde	Lydeffektnivå [L_{WA}]	Antall
Finknuser	116	1*
Grovknuser	120	1*
Bulldoser	116	1
Dumper	112	3
Gravemaskin	114	2
Hjullaster	114	2

*Finknuser og grovknuser vil ikke brukes på Maurtueflata og Søgårdsvollen, og er derfor ikke inkludert ved disse massetakenene.


Resultater

Beregninger av støyntivåer viser at 12 fritidsbygg innenfor RØ havner i rød og gul støysoner. Alle disse er i den gule sonen rundt Søgårdsvollen. Ingen bygg utenfor RØ vil havne i gul eller rød støysoner selv ved arbeid i helgene. Arbeid i virksomhetsfrie perioder vil heller ikke bryte konsesjonen for støy ved boliger og fritidshus utenfor RØ.



Figur 1: Plassering av de fire massetakenene innenfor RØs grenser.

1. Maurtueflata, 2. Østre skjæråsen, 3. Søgårdsvollen, 4. Styggdalen



Figur 2: Støysoner rundt de fire massetakene

FORSVARSBYGG
Att. Silje Østerås
Postboks 405 Sentrum
0103 OSLO

Dato: 29.03.2019

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata

Vår ref: 2019/197 - 3239/2019 Saksbehandler: Marie Erlis Anita Anderzén
Deres ref: 2019/58-17 Telefon:
Arkiv: 36/187

Partsbrev - Dispensasjon fra reguleringsplan for Regionfelt Østlandet - gnr 36 bnr 187 og gnr 39 bnr 133

Vedlagt oversendes særutskrift fra behandling i Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging 28.3.19.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Marie Erlis Anita Anderzén
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.

Faktura med gebyr for politisk behandling av dispensasjon på kr. 8600 ettersendes.

Kopi til:

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD	Postboks 3021 Lade	7441	TRONDHEIM
--	--------------------	------	-----------

FYLKESMANNEN I INNLANDET	Postboks 987	2604	LILLEHAMMER
HEDMARK FYLKESKOMMUNE	Postboks 4404	2325	HAMAR
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)	Postboks 5091 Majorstua	0301	OSLO

Postadresse:
Åmot kommune
Torget 1
2450 Rena

Telefon: 62 43 40 00
E-post: postmottak@amot.kommune.no
Org.nr: 940 152 496 MVA

Bankgiro:
Uten kid: 1850 07 00102
Med kid: 1822 17 23720
Skatt: 6345 06 04293

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata

Vår ref.: 2019/197 - 2572/2019 Saksbehandler: Marie Erlis Anita Anderzén

Arkiv: 36/187

Dato: 11.03.2019

Saksframlegg

Dispensasjon fra reguleringsplan for Regionfelt Østlandet - gnr 36 bnr 187 og gnr 39 bnr 133

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
19/9	Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging	28.03.2019

Vedlegg som følger saksframlegget:

- 1 Gnr. 36 bnr. 187 og gnr. 39 bnr. 133 i Åmot kommune - søknad om dispensasjon for uttak av masser i Regionfelt Østlandet
- 2 Støyvurdering massetak
- 3 Anmodning om uttalelse - PBL § 19 angående søknad om midlertidig dispensasjon for massetak i Regionfelt Østlandet - gnr 36 bnr 187 og gnr 39 bnr 133 - Åmot kommune
- 4 Merknader til søknad om midlertidig dispensasjon for etablering av massetak i Regionfelt Østlandet - gbnr 36 187 og gbnr 39 133 - Åmot kommune
- 5 Uttalelse vedrørende søknad om midlertidig dispensasjon for massetak i Regionfelt Østlandet - gnr 36 bnr 187 og gnr 39 bnr 133
- 7 Tilsvar til uttalelser fra Fylkesmannen og Direktoratet for Mineralforvaltning
- 8 Resultat steinprøver
- 9 Hedmark Fylkeskommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Åmot kommune gir i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Regionfelt Østlandet (vedtatt 26.10.2005), i påvente av reguleringsplan, i forbindelse med etablering av Østre Skjæråsen massetak på gnr 36 bnr 187 og gnr 39 bnr 133, jf. søknad datert 30.01.2019, mottatt 04.02.2019 og journalført hos Åmot kommune 04.02.2019.

Vilkår:

- Driftskonsesjon må være gitt før etablering av massetak kan iverksettes.
- Masseuttaket må sikres, slik at det ikke utgjør en fare for folk og dyr.
- Forsvarsbygg må gjøre tiltak som sikrer omgivelsene rundt Østre Skjæråsen, slik at de ikke påvirkes negativt som følge av driften av massetaket.

Behandling Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging - 28.03.2019:

Rådmannens forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt

Vedtak Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging - 28.03.2019:

Åmot kommune gir i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Regionfelt Østlandet (vedtatt 26.10.2005), i påvente av reguleringsplan, i forbindelse med etablering av Østre Skjæråsen massetak på gnr 36 bnr 187 og gnr 39 bnr 133, jf. søknad datert 30.01.2019, mottatt 04.02.2019 og journalført hos Åmot kommune 04.02.2019.

Vilkår:

- Driftskonsesjon må være gitt før etablering av massetak kan iverksettes.
- Masseuttaket må sikres, slik at det ikke utgjør en fare for folk og dyr.
- Forsvarsbygg må gjøre tiltak som sikrer omgivelsene rundt Østre Skjæråsen, slik at de ikke påvirkes negativt som følge av driften av massetaket.

Bakgrunn

Åmot kommune har mottatt søknad fra Forsvarsbygg om dispensasjon fra § 6.2.1 og § 2.9 i reguleringsplan for Regionfelt Østlandet (vedtatt 26.10.2005), for oppretting av massetak i Østre Skjæråsen i forbindelse med etablering av ringvei i Regionfeltet. § 6.2.1 og § 2.9 legger føringer. Det søkes om uttak av 500.000 m³ masser fra Østre Skjæråsen massetak, blant annet for etablering av ringvei i Regionfeltet. Søknaden er datert 30.01.2019, mottatt 04.02.2019 og journalført hos Åmot kommune 04.02.2019.

Det aktuelle området er i reguleringsplanen regulert til område for manøvrering og skarpskyting SF9.

Naboer er ikke varslet, da det omsøkte tiltaket ligger 1 km inn på Forsvarsbyggs egen eiendom.

Saken ble sendt på høring med frist 11.03.2019 til berørte offentlige instanser, foreninger og grunneiere som anses berørte i saken, og det har kommet inn uttalelse fra følgende:

- Fylkesmannen i Innlandet
- Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
- Hedmark Fylkeskommune

Vurderinger

Det søkes om uttak av 500.000 m³ masser fra Østre Skjæråsen massetak i Regionfelt Østlandet.

§ 2.9 i reguleringsplanen omhandler Manøverområde (SF9). Her tillates det etablert kjøretraseer, standplasser, baner med mer. I utgangspunktet er det ikke lagt til rette for at det skal kunne etableres massetak i dette området. Hensynene bak bestemmelse § 2.9 blir etter administrasjonens skjønn ikke vesentlig tilsidesatt, da formålet videreføres, og som skal reguleres inn gjennom revideringen av reguleringsplan for Regionfelt Østlandet.

Det har vært oppstartsmøte for omregulering av eksisterende reguleringsplan for Regionfelt Østlandet, og planprogrammet er klart for fastsettelse. I reguleringsplanen ligger Østre Skjæråsen inne som et av de planlagte massetakene. Administrasjonen anser det som rimelig å kunne tillate at Forsvarsbygg benytter seg av det planlagte massetaket. Planprogram for Regionfelt Østlandet forventes fastsatt i hovedutvalgsmøte 28.03.2019

De innkomne uttalelsene oppsummeres nedenfor. Rådmannens kommentarer står i *kursiv*.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 28.02.2019:

NVE har ingen vesentlige merknader til tiltaket. Minner om aktsomhetsplikten i vannressursloven § 43a når det gjelder grunnvann.

Rådmannen tar dette til orientering, og forutsetter at all virksomhet i Østre Skjæråsen skjer i henhold til aktsomhetsplikten.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), datert 06.03.2019:

DMF skriver at det er positivt at det søkes om midlertidig dispensasjon frem til vedtatt plan, da reguleringsplanen bidrar til en helhetlig og langsiktig planlegging, noe som er til fordel både for drift av masseuttaket og for miljø- og samfunnsinteresser.

DMF savner en ressursbeskrivelse av fjellforekomsten og dens egnethet til planlagt ringvei. De legger videre til grunn for sin uttalelse at det gjøres en vurdering av hvordan uttaket skal sikres, med tanke på bratte skrenter som kan utgjøre en fare for folk og dyr. Dette må fastsettes i driftsplanen.

DMF minner om at uttak på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon som må være godkjent før drift kan starte.

Forsvarsbygg har i sitt tilsvarende svar til DMFs uttalelse presisert at uttak av masser skal vente til driftskonsesjon er gitt fra DMF. Det vil bli satt vilkår om krav til sikring av uttaket.

Fylkesmannen i Innlandet, datert 08.03.2019:

Fylkesmannen påpeker at å behandle tiltak som innebærer store inngrep som i dette tilfellet ikke bør godkjennes gjennom dispensasjonsbehandling.

Fylkesmannen savner en beskrivelse av planlagt veiatkomst til området og eventuelle konsekvenser knyttet til denne. De ber også om en beskrivelse av dagens drift i Vestre Skjæråsen, og en vurdering av om dette området kan utvides i tråd med gjeldende reguleringsplan for å imøtekomme behov for masser frem til ny reguleringsplan er vedtatt. Det må dokumenteres et reelt behov for masser, og at det ikke kan imøtekommes i gjeldende reguleringsplan.

Det vises også til forurensningsforskriften kap. 30, og at massetak skal støyutredes iht. denne, og ikke T-1442. Samt behovet for driftskonsesjon og driftsplan.

Rådmannen sendte uttalelsen fra Fylkesmannen til Forsvarsbygg slik at de fikk anledning til å svare opp Fylkesmannens kommentarer.

Veiatomst til Østre Skjæråsen vil foregå som en forlengelse av eksisterende veitrase til Vestre Skjæråsen. Vestre Skjæråsen disponeres av Forsvaret, som benytter det til ingeniøraktivitet. Forsvarets aktivitet er ikke forenlig med Forsvarsbyggs behov for et rent massetak til bygging og vedlikehold. Til etablering av Store ringvei vil det være et behov for ca. 20 000 tonn masser. Forsvarsbygg viser videre til at kravene i forurensningsforskriftens kap. 30 er de samme som i gul støysone i T-1442 for øvrig energi, og at det derfor ikke er gjort en vurdering på feil forutsetninger, slik Fylkesmannen skrev.

Rådmannen anser at Forsvarsbyggs behov for etablering av Østre Skjæråsen massetak er reelt, og at det ikke kan vente til reguleringsplanen er revidert, til tross for at dette hadde vært å foretrekke.

Uttak av masser vil ikke skje før driftskonsesjon er gitt av Direktoratet for Mineralforvaltning.

Hedmark Fylkeskommune, datert 11.03.2019:

Fylkeskommunen mener det aktuelle tiltaket er av en slik karakter at dispensasjonsinstituttet kanskje ikke er tilstrekkelig når det gjelder prosess/medvirkning og for å avklare alle nødvendige forhold og konsekvenser av et slikt tiltak. Det bes om at kommunen stiller krav til dokumentasjon, gjør grundige og helhetlige vurderinger av tiltaket samt stiller vilkår i tilknytning til temaer nevnt nedenfor der det ansees nødvendig. Følgende bes utredet: Støy, støv og lukt for eventuelle berørte eiendommer/naboer. Driftstider som ivaretar eventuelle berørte eiendommer/naboer. Hvordan skjerming av området skal foregå. Hvordan området skal istandsettes i den løpende driften og etter endt uttak. Miljøkonsekvensene for berørte områder.

Samtlige av punktene ønsket utredet av fylkeskommunen vil bli fulgt opp av Forsvarsbygg i prosessen med driftskonsesjon. Konsekvensene av å etablere et massetak i Østre Skjæråsen vil måtte utredes før det kan tillates drift.

I kommuneplanens samfunnsdel er det listet opp en rekke satsingsområder. Satsingsområde 1 handler om Åmot som bosteds- og vertskommune. Åmot er vertskommune for Forsvaret, noe vi ivaretar gjennom et tett samarbeid. Store ringvei i Regionfelt Østlandet er blant annet planlagt etablert på grunn av samfunnsberedskapen, spesifikt knyttet til brann. Det er kommunens ansvar å ivareta både kulturminner, naturmangfold og innbyggere på en god måte. Dispensasjonsprosessen er et viktig virkemiddel for å sikre alles interesser.

Hensyn til registrerte kulturminner, biologisk mangfold og forurensning må ivaretas.

Søk i Riksantikvarens kulturminnesøk viser ingen kjente registrerte automatisk fredete kulturminner i området der massetaket ønskes plassert. Generelt må det også tas forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er videre slik at den som utfører arbeidet i marken skal gjøres kjent med denne bestemmelse, og at melding om funn straks skal sendes samferdsel, kulturminner og plan v/kulturminneavdelingen, Hedmark Fylkeskommune, j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

Når det gjelder Naturmangfoldloven skal det gjøres en vurdering av tiltaket, spesielt §§ 8-12. Det har blitt gjort sjekk i Miljødirektoratets Naturbase, og det foreligger ingen kjente registreringer i det aktuelle området.

Før tiltaket kan innlemmes i en reguleringsplan må det gjøres vurderinger av konsekvensene massetaket kan ha for omgivelsene rundt. Det må gjøres tiltak for å sikre at ikke uttak av masser fra massetaket får miljømessige konsekvenser for omgivelsene rundt. Det kan antas at konsekvensene av et massetak i Østre Skjæråsen vil være mindre enn de miljømessige konsekvensene av å frakte 20 000 tonn masser fra andre områder.

Rådmannen vurderer i dette tilfellet at midlertidig dispensasjon kan anbefales gitt, da det ikke påvirker kjente kulturminner, kulturmiljøer eller naturmiljø, samt en vurdering av de samfunnsmessige fordelene ved å tillate massetak på Østre Skjæråsen fremfor å benytte seg av alternative massetak av dårligere kvalitet.

Konklusjon

Midlertidig dispensasjon som omsøkt vil i dette tilfellet ikke på noen vesentlige måter stride mot reguleringsplanens intensjoner for området. Fordelene med å gi dispensasjon anses klart større enn ulempene. Rådmannen anbefaler at dispensasjon blir gitt med vilkår.

Vilkår:

- Driftskonsesjon må være gitt før drift av massetak kan iverksettes.
- Masseuttaket må sikres, slik at det ikke utgjør en fare for folk og dyr.
- Forsvarsbygg må gjøre tiltak som sikrer omgivelsene rundt Østre Skjæråsen, slik at de ikke påvirkes negativt som følge av driften av massetaket.

