



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker			
Fullstendig navn/firma			Organisasjonsnummer
Postadresse		Postnummer Sted	Land
Telefonnummer	Mobiltelefon	E-postadresse	Hjemmeside

2. Opplysninger om området		
Navn på uttaksområdet/uttaket	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer	Kommune
Størrelse på omsøkt areal (daa)	Anslag totalvolum uttak (m ³)	Forventet årlig uttak (m ³)

3. Opplysninger om forekomsten	
3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler Statens mineraler
3.2. Drives det på forekomsten i dag?	Ja Nei
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):	



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _____

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja Nei

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: _____

Vedtaksdato: _____

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja Nei

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.

5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Skun, 24/5-16

Underskrift



Rønningsåsen i Bamble kommune

Konsesjonsområde

Midtstrandskjæra

Sloskjæret

Slobukta

Stotjenn

Kleivrønningen

Asdalstrand

Under behandling

114 DAA

3720 Rønningsåsen

Rønningåsen

Tegnforklaring

 Konsesjonsområder

Kart produsert ved DMF 08.10.2019

UTM 33

Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF); Direktoratet for mineralforvaltning; Direktoratet for Mineralforvaltning; Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard



1:4 000

0 0,125 0,25 0,5 Kilometer

191300 191400 191500 191600 191700 191800 191900 192000 192100 192200 192300

6560600 6560700 6560800 6560900 6561000 6561100 6561200

Konsesjonsområde Rønningsåsen i Bamble kommune

Under behandling

114 DAA

3720 Rønningsåsen

Tegnforklaring


 Konsesjonsområder

Kart produsert ved DMF 08.10.2019

UTM 33

Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF); Direktoratet for mineralforvaltning; Direktoratet for Mineralforvaltning;
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Directorate for
mining with the commissioner of mines at Svalbard

1:4 000



Driftsplan for Rønningsåsen

Tiltakshaver: Rønningsåsen Pukkverk AS



Bamble, 11.03.2016

Magne Martinsen

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	1
1.1	Bakgrunn	1
1.2	Mål og forutsetninger	1
1.3	Ajourføring av plan	1
1.4	Lokalisering.....	1
1.5	Eierskapsstruktur	1
2	Eiendomsforhold	3
3	Grunnlagsmateriale	3
3.1	Kartgrunnlag.....	3
3.2	Forekomst - geologi.....	4
4	Reguleringsplan, lovverk og konsesjon.....	4
5	Drift	5
5.1	Driftsmetode	5
5.2	Organisering	6
5.3	Brudd	6
6	Andre driftsforhold.....	6
6.1	Sikringstiltak	6
6.2	Bygningsmasse	7
6.3	Adkomstveg og driftsveger	7
6.4	Arbeidstid	7
6.5	Internkontrollsystem.....	7
6.6	Vedlikehold av maskiner	7
7	Ytre miljø	7
7.1	Støy.....	7
7.2	Støv.....	7
7.3	Avfallshåndtering	8
8	Landskapstilpasning	8
9	Opprydning og etterbruk	8
10	Vedlegg	Feil! Bokmerke er ikke definert.

1 Innledning

Driftsplanen beskriver planlagt drift av Rønningsåsen i Bamble kommune. Den er utarbeidet med utgangspunkt i “Veileder for og krav til driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser i dagen” fra Direktoratet for Mineralforvaltning (Dirmin) og reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen for Frier Vest.

Norsk Pukkservice AS driver pukkverk på Skjerkøya med et årlig uttak på ca. 100 000 m³. Pukkverket leverer grus og pukk til det lokale markedet i Bamble kommune. Steinbruddet er i ferd med å bli avsluttet og Norsk Pukkservice AS ønsker å fortsette sin produksjon et annet sted som gir tilsvarende mulighet til å betjene det lokale markedet.

Rønningsåsen, som ligger 2,5 km nord for Sjerkøya, skal i første omgang drives som et steinbrudd med sikte på å levere pukk til lokalk markedet og til utfylling av stein til ny havn ved fjorden. Etter driften er ferdig er det planer om å regulere området til industri. På sikt ønsker kommunen at hele arealet på Vestsiden av Frierfjord fra Sjerkøya i sør til Herre i nord blir regulert til industri.

1.1 Bakgrunn

Norsk Pukkservice ble etablert i 2008 av Arne Ytterbøe. Norsk Pukkservice AS har drevet pukkverket på Sjerkøya etter at selskapet kjøpte opp Trafikk og Anlegg AS.

1.2 Mål og forutsetninger

Planen beskriver drift av brudd, håndtering av skrotstein, organisering og driftsmetode. Gjennom arealbruksplanen illustreres hvordan området er tenkt utnyttet i planperioden. Andre temaer knyttet til driften er ytre miljø, landskapstilpasning og opprydding/etterbruk.

Gjennomføring av planen skal sikre en langsiktig økonomisk sikker drift, ved bevisst å fokusere på ressursenes og landskapets muligheter og forutsetninger innenfor rammene av den godkjente reguleringsplanen. Det skal være fokus på riktig utnyttelse av maskiner og personell innenfor rammen av Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Et viktig grunnlag er et godt system for interkontroll.

Å arbeide med naturressurser betyr at mange av de forutsetninger som planen bygger på vil kunne endre seg. Planen er derfor kun retningsgivende for driften i 5 års perioden.

1.3 Ajourføring av plan

Driftsplankartet ajourføres hvert 5. år etter innmåling. Neste gang i 2021. Tekstlig del ajourføres hvert 5. år. Ved behov oppdateres planen oftere.

1.4 Lokalisering

Rønningsåsen ligger 7 km sør-vest for Porsgrunn sentrum i Telemark (fig 1). Et punkt sentralt i området har koordinatene UTM 32 V E535700 N6548700 i EUREF89. Det planlagte pukkverket øst for Fv. 353 Herreveien. Dette er en vei som går på vestsiden av Frier-fjorden.

1.5 Eierskapsstruktur

Norsk Pukkservice AS eies av Arne Ytterbøe.





Fig. 1. Oversiktskart for Rønningsåsen.

2 Eiendomsforhold

En oversikt over eiendomsgrenser og nærmeste naboer vist i fig. 3.

Følgende eiendommer inngår i planområdet:

Gnr	Bnr	Hjemmelshaver
7	4	TIMLAND TOM L R
7	41	Norpolefin IS ANS
7	46	Norpolefin IS ANS



Figur 2. Kart som viser eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer.

3 Grunnlagsmateriale

3.1 Kartgrunnlag

Det er i Norge (Statens Kartverk) beskrevet en samling primærdatasett (Felles Kartdatabase – FKB) med et standardisert minimumsinhold, standard bearbeidingsgrad og med 4 nøyaktighetsklasser, A, B, C, D. FKB standarden tilsvarer i store trekk dagens økonomiske kartverk, både med hensyn til innhold og nøyaktighet.

Digitalt kartgrunnlag for driftsplanen (1 m høydekurver) er FKB data fra Statens Kartverk.

Koordinatsystem er EUREF89 UTM-sone 32.

Ortofoto er utarbeidet av Statens Kartverk.

3.2 Forekomst - geologi

Området omfatter ca. 240 daa og inneholder mer enn 5 mill m³ med pukk av god kvalitet.

Området er kartlagt av NGU til å bestå av amfibolitt og metagabbro - lokalt amfibolgneis. Det er samme pukk-kvalitet som er drevet ut på Sjernkøya. Dette er vist på figur 4 under.




Fig. 3. Geologisk kart utarbeidet av NGU.

Det er tatt ... prøver i området og disse viser at kvaliteten av prøvene er tilsvarende eller bedre enn de prøvene som er tatt i bruddet på Sjernkøya.

4 Reguleringsplan, lovverk og konsesjon

Reguleringsplan

Området er under regulering, og fig 2. viser kartutsnitt for planområdet.



Figur 4. Kartutsnitt som viser planområdet beliggenhet og varslingsgrensa for reguleringsplanen

Krav i Mineralloven og Forskrift til Mineralloven

Ressursen driftes i samsvar med krav i Mineralloven. Det foreligger i dag ingen form for konsesjon for driften, hverken ervervskonsesjon med driftsvilkår eller driftskonsesjon for. Etter mineralloven § 69-6 og § 43 skal det være søkt og gitt driftskonsesjon innen oppstart.

Produksjonssjef Arne Ytterbøe søker godkjenning som bergteknisk ansvarlig for bruddet i samarbeid med Dr. Ing. Magne Martinsen.

5 Drift

5.1 Driftsmetode

Uttaket drives som palldrift. Pallhøydene ligger på rundt 10 meter. Det drives på to pallhøyder. Forekomsten skal åpnes på nivå 30 moh. Deretter skal det åpnes en ny pall i vest på nivå 40 moh. Topp av åsen er på 82 moh, dvs at det etableres pallhøyder på 50 moh, 60 moh og 70 moh. Bruddet er planlagt ned til 20 moh.

Driftsretningen skal være mot sør og mot vest.

5.2 Organisering

Det er planlagt to årsverk knyttet til driften av foretaket. Det vil bli leid inn sprengningsentreprenør for å bore og sprengje. I tillegg leies inn bergteknisk ansvarlig som deltar i planlegging av driften.

5.3 Brudd

Uttaket skal gjennomføres i tråd med vedlagte driftsplankart er vist i vedlegg 1 til 5.

Det er planlagt en årlig produksjon på ca. 100 000 m³ pr år.

Sålen i åpningspallen i bruddet er planlagt 30 moh. Det skal etableres et plan vest for veien Asdalstrand hvor driften skal startes. På dette planet skal det etableres et mobilt knuseverk og lagerplass. Deretter skal det åpnes en ny pall i vest på nivå 40 moh. Toppen av åsen er på 82 moh, dvs at det etableres pallhøyder på 50 moh, 60 moh og 70 moh. Bruddet er planlagt ned til 20 moh.

Driften skal foregå fra øst og driften skal hovedsakelig forgå mot vest.

I området hvor driften er planlagt startet er det et tynt og usammenhengende morenedekke. Lenger sør et det et område med relativt tykt morenedekke. Morenemassen er tenkt siktet og solgt på det lokale markedet.

Det totale volum på det berørte området er beregnet å utgjøre om lag 4,7 mill. m³. Av dette forventer vi et årlig uttak på 100 000 m³. Med dagens uttaksvolum regner vi at det er nok masser i ca. 27 år. Driften utføres av 2 egne ansatte, men boring og sprengning utføres av et eksternt firma.

I reguleringsplanen er driften begrenset nedad til kote 20 moh.

Området skal i ettertid brukes til industriformål.

6 Andre driftsforhold

6.1 Sikringstiltak

Berg

Kanten av driftsveggen sikres med gjerde. Driftsveggen er planlagt avsluttet med pallkant er på 10 meter. Veggen skal sikres med bolting og nett ved behov.

Veger

For å hindre utforkjøring fra utsatte driftsveger i bruddet, skal vegskulderen fortrinnsvis sikres med blokker.

Sprengstoff

Det skal ikke lagres sprengstoff i området.

Elsikkerhet

Drift forholder seg til gjeldende lover og regler og § 11 i reguleringsbestemmelsene; *“Ved arbeid i nærheten av høyspentlinje, må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges. Eventuell*

flytting/kabling, må bekostes av utbygger”.

Sikring av bruddet i forhold til 3. person

Område avsatt for massefylling av overskuddsmasser fra bygg og anlegg (jord-, grus og steinmasser) vil avsperras fysisk med vippebom og store steinblokker for å hindre urettmessig tømning av overskuddsmasser.

Område avsatt for masseuttak / steinbrudd vil fysisk avsperras med gjerde, steinblokker, vippeporter og kjettinger eller lignende for å forhindre skader på tredjeperson der dette vurderes som nødvendig. Spesielt vil høye skjæringer som grenser til LNF-området fysisk sikres mot kontakt med tredjeperson etter endt masseuttak.

Alle bygninger og maskiner låses når det ikke er aktivitet i bruddet.

6.2 Bygningsmasse

Kontorer, verkstedbygg og betongstasjon ligger i et område som er stengt med bom for alminnelig ferdsel.

6.3 Adkomstveg og driftsveger

Adkomstveien er fra øst.

6.4 Arbeidstid

Arbeidstiden er regulert i forslag til reguleringsbestemmelser.

6.5 Internkontrollsystem

Et internkontrollsystem med vernerunder vil bli etablert.

6.6 Vedlikehold av maskiner

Det er etablert serviceavtaler med alle leverandører for vedlikehold av maskiner.

7 Ytre miljø

7.1 Støy

Støyen fra bruddet skal ikke overstige grenseverdier som er fastsatt i ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)”. I forbindelse med drift i steinbrudd, utgraving, opplasting, knusing, sikting og transport av masser kan det forekomme støyulempere. Spesielt ved bruk av knuseverk, vil støy oppstå. Det vil da bli lagt vesentlig vekt på å gjøre disse ulempene så små som mulig for naboene.

Et slikt knuseverk skal man søke å plassere lengst mulig vekk fra bebyggelsen. Mot den nærmeste boligbebyggelsen i nordvest vil det bli beholdt en naturlig skråning / voll, som vil bidra til å dempe støyen.

7.2 Støv

Det kommer noe støv fra wiresaging og boring (ikke støvflukt ved selve sagingen pga. vannkjøling), samt noe støvflukt fra driftsveger om sommeren. Støv kan først og fremst være en utfordring for de som jobber i bruddet. Det er støv fra knuseverket som kan medføre ulemper for omkringliggende områder.

Ved knusing i tørt vær vil det være aktuelt å vanne for å unngå slike ulemper. Ved sterk vind i tørt vær kan det også forekomme støv og sandflukt fra selve masseuttaket. Høydeforskjellen mellom bunnen av masseuttaket og omkringliggende vegetasjonsskjermen som blir beholdt, vil medføre at ulempene reduseres.

7.3 Vannforurensning

Det ligger ingen brønner for lokal vannforsyning nedstrøms masseuttaket. Oljesøl fra driftsutstyret er den mest aktuelle kilden til forurensning. Skulle det imidlertid forekomme oljesøl i masseuttaket, vil det være meget enkelt å avgrense forurensningen, samle opp de forurensede massene og transportere dem ut av området.

Mobilt utstyr (hjullastere, lastebiler, dumpere) er sjelden opphavet til vannforurensning av noen betydning.

7.4 Avfallshåndtering

Det er søppelkontainer for restavfall. Leveres til godkjent deponi. Metallavfall samles opp på stedet. Spillolje lagres i fat for befordring til godkjent mottak.

8 Landskapstilpasning


Bruddet vil bli planlagt som en del av en stor reguleringsplan for Friar Vest, og derfor tilpasset omgivelsene på en optimal måte.

9 Opprydning og etterbruk

Bruddet skal ved avslutning istandsettes og brukes til industriformål. Istandsetting gjennomføres etter hvert som uttaket går fram. Den endelige bruddveggen sprenges ved forsiktig sprengning for å redusere faren for fragmentering av endelig vegg. Veggens sikring sikres ved bolting ved behov. Det er planlagt sikringshyller på 5-7 meter. Ytterst på sikringshyllene skal et etableres en steinmur for å stoppe ras av stein fra veggene.


10 Vedlegg

- Vedlegg 1. Plankart 1:1500 – dagens situasjon - A2
- Vedlegg 2. Plankart 1:1500 – drift etter 5 år – med driftsretninger – A2
- Vedlegg 3. Plankart 1:1500 – drift avslutning – A2
- Vedlegg 4. Lengdeprofil AB (A2)
- Vedlegg 5. Lengdeprofil CD (A2)



Tegnforklaring	
	Bygninger generelt
	Vegkant (og vegflate)
	Innsjø/innsjøkant
	Kulturminne
	Kystkontur
	Plangrense

Rønningsåsen					
Dato	02.11.2015	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk	
				1:1 500 (A1)	
Drift 5 år				Erstatning for:	Erstattet av:
Driftssituasjon etter 5 år				901	
Henvisning:		Beregning:			



Tegnforklaring

Bygninger generelt

Vegkant (og vegflate)


Innsjø/innsjøkant

Kulturminne

Kystkontur

Plangrense

Dato 30.12.2015	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:1500 (A1)		
Nåsituasjon				Erstatning for:	Erstattet av:
				903	
Henvisning:		Beregning:			



- Tegnforklaring**
- Bygninger generelt
 - Vegkant (og vegflate)
 - Innsjø/innsjøkant
 - Uttaksgrense-konsesjonsgrense
 - Støyskjerm
 - Kulturminne
 - Kystkontur
 - Plangrense
 - Bruddlinje
 - Teiggrense
 - Sirkingsjerde med port
 - Koter i sjøen

Ekvidistanse 1 m
Koordinatsystem er EUREF89 UTM-sone 32.

1 Revidert avslutningsplan 16.09.2019 Magne

Rønningsåsen

Dato 04.09.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:1500		
EUREF89 - SONE 32				Erstatning for:	Erstattet av:
Avslutningsplan				905	
Henvisning:		Beregning:			

HOH

30

520

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

4100

4150

4200

4250

4300

4350

4400

4450

4500

4550

4600

4650

4700

4750

4800

4850

4900

4950

5000

5050

5100

5150

5200

5250

5300

5350

5400

5450

5500

5550

5600

5650

5700

5750

5800

5850

5900

5950

6000

6050

6100

6150

6200

6250

6300

6350

6400

6450

6500

6550

6600

6650

6700

6750

6800

6850

6900

6950

7000

7050

7100

7150

7200

7250

7300

7350

7400

7450

7500

7550

7600

7650

7700

7750

7800

7850

7900

7950

8000

8050

8100

8150

8200

8250

8300

8350

8400

8450

8500

8550

8600

8650

8700

8750

8800

8850

8900

8950

9000

9050

9100

9150

9200

9250

9300

9350

9400

9450

9500

9550

9600

9650

9700

9750

9800

9850

9900

9950

10000

10050

10100

10150

10200

10250

10300

10350

10400

10450

10500

10550

10600

10650

10700

10750

10800

10850

10900

10950

11000

11050

11100

11150

11200

11250

11300

11350

11400

11450

11500

11550

11600

11650

11700

11750

11800

11850

11900

11950

12000

12050

12100

12150

12200

12250

12300

12350

12400

12450

12500

12550

12600

12650

12700

12750

12800

12850

12900

12950

13000

13050

13100

13150

13200

13250

13300

13350

13400

13450

13500

13550

13600

13650

13700

13750

13800

13850

13900

13950

14000

14050

14100

14150

14200

14250

14300

14350

14400

14450

14500

14550

14600

14650

14700

14750

14800

14850

14900

14950

15000

15050

15100

15150

15200

15250

15300

15350

15400

15450

15500

15550

15600

15650


15700

15750


15800

15850

15900



5.2 Oversiktskart av reguleringsplan i målestokk 1:1500



Tegnforklaring

Bygninger generelt

Vegkant (og vegflate)


Innsjø/innsjøkant

Kulturminne

Kystkontur

Plangrense

Dato 30.12.2015	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:1500 (A1)		
Nåsituasjon				Erstatning for:	Erstattet av:
				903	
Henvisning:		Beregning:			



TEGNFORKLARING

PBL § 12-5 AREALFORMÅL

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

SM Steinbrudd og masseuttak

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

KV Kjerreveg

GS Gang-/sykkelveg

Armen vegggrunn - teknisk anlegg

Armen vegggrunn - grøntareal


3. GRØNNSTRUKTUR

V Vegetasjonsskjerm

LINESYMBOLER

Planens begrensning
Formålsgrense
Grense for angitt hensynssone
Grense for båndleggingssone
Byggelinje

Basiskart levert av
Bakkekart: 400
Elevasjonssone: 1 m
Kartprosjekt: 2
Kartprosjekt: 2
Målestokk: 1:1000 (A1)



PBL § 12-6 HENSYNSSONER

c) Sone med angitt særlig hensyn

H570 Bevaring naturmiljø

H730 Bevaring kulturmiljø

d) Båndleggingssoner

H730 Båndlegging etter lov om kulturmiljø

Detaljregulering for Rønningåsen pukkverk
Med tilhørende reguleringsbestemmelser
Bamble kommune

Rev.:	Dato:	Følg:	Sign:
A	10.08.2016	Revidert etter offentlig ettersyn	gb

Saksbehandler:	Dato:	Sign:	Planen er utarbeidet av
Saksbehandler: H. PBL 82721	30.09.2015		osplan vick
Kommisjonen av oppstart av planarbeid	20.04.2016		
1. gangs behandling i teknisk komité	31.05-31.07.2016		
Utgitt til offentlig ettersyn i skisseløst	24.08.2016		
2. gangs behandling i teknisk komité	15.09.2016		
Kommunestyrets behandling	30.09.2016		
Kommisjonen av vedtatt plan	30.09.2016		
Saksr.:	Arkiv:	Rev.:	

BAMBLE KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR RØNNINGÅSEN PUKKVERK

Dato for siste revisjon: 19.9.2016

Kommunestyrets godkjenning: 15.9.2016

§ 1 – GENERELT

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder som på plankartet er vist innenfor planens begrensning.

§ 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til (§ 12-5):

I BEBYGGELSE OG ANLEGG

"herunder steinbrudd og massetak"

II SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

"herunder areal for kjøreveg, GS-veg og annet vegformål"

III GRØNNSTRUKTUR

"herunder vegetasjonsskjerm"

§ 1.2 Hensynssoner (§ 11-8 a, Jf. § 12-6):

I SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN

"herunder bevaring naturmiljø og bevaring kulturmiljø"

II BÅNDEGGINGSSONE

«båndlegging etter lov om kulturminner»

§ 1.3 Planens hensikt

Hensikten med reguleringsplanen er på kort sikt å legge til rette for pukkverksdrift for å sikre leveranser av grus- og pukkprodukter til lokalmarkedet. På lengre sikt forutsettes det at området skal tas i bruk til industriformål som en del av første etappe av utbyggingen på Frier Vest.

§ 2 – FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1 Krav om driftsplan

Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter mineralloven.

Det er krav om driftskonsesjon med driftsplan. Direktoratet for mineralforvaltning skal godkjenne driftsplanen og stå ansvarlig for at drifta skjer i henhold til detaljreguleringen. Driftsplanen skal innsendes senest 6 måneder etter at reguleringsplanen er vedtatt.

Driftsplanen skal oppgraderes hvert 5. år eller etter nærmere avtale med Direktoratet for mineralforvaltning.

§ 2.2 Miljøforhold

1. Støy

Støy fra bruddet skal ikke overstige grenseverdiene som er fastsatt i forurensingsforskriftens § 30-7. Normal driftstid er mandag-fredag kl. 07-21.

2. Sprenging

Støy fra sprengninger er i henhold til forurensingsforskriftens § 30-8 unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne sted.

3. Rystelser

Rystelser skal ikke overskride grensene i gjeldende regelverk, jf krav i NS 8176 for maksimalverdier.

4. Støv

Støvutslipp fra virksomheten skal ikke overskride grenseverdi angitt i forurensingsforskriften §30-5. Det skal foretas støvnedfallsmålinger. Antall og plassering av prøvepunkt bestemmes i samråd med Fylkesmannen i Telemark. Tiltakshaver er ansvarlig for at målinger blir gjennomført.

5. Utslipp til vann

Utslipp av prosessvann fra virksomheten skal gjennomføres i henhold til krav angitt i forurensingsforskriften §30-6. Det skal etableres fangdam lavt i bruddet for sedimentasjon av finstoff.

§ 2.3 Automatisk freda kulturminner

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på en måte som nevnt i § 3 første ledd, skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker fra det tidspunkt melding er kommet fram til vedkommende myndighet – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det.

§ 2.4 Nettstasjon

Utbygger skal ta kontakt med nettselskapet for å avklare plassering og utforming av nettstasjon.

§ 3 – BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 3.1 Steinbrudd og masseuttak

Innenfor området tillates uttak av stein og etablering av produksjonsanlegg for videreforedling av steinprodukter.

Av hensyn til skjerming skal bestående skog innenfor området opprettholdes så lenge som mulig. Hogst skal skje etappevis etter hvert som steinbruddet utvides.

Området skal sikres ved oppsetting av sikringsgjerde i formåls grensa eller på innsiden av denne. Uttaket skal skje etappevis i henhold til driftsplan godkjent av Direktoratet. Uttak kan skje ned til kote + 20 meter. Bruddet skal drives i paller med maksimum pallehøyde på 12 - 15 meter og med minimums hyllebredder på 8 -10 meter.

Toppen av pallene skal tilføres rene løsmasser, tilsåes og tilplantes med skogplanter av løv- og barskog. Stedegne arter skal benyttes. Etterbehandlingen skal skje fortløpende.

§ 4 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 4.1 Kjøreveg, KV1

KV1 er kommunal veg, Asdalstrand.

§ 4.2 Kjøreveg, KV2

KV2 er privat adkomstveg til steinbruddet.

§ 5 – GRØNNSTRUKTUR

§ 4.1 Vegetasjonsskjerm V1

Vegetasjonsskjerm skal skjerme for innsyn mot pukkverksområdet. Eksisterende vegetasjon skal pleies og suppleres i nødvendig grad for å gi best mulig skjerming. Flatehogst tillates ikke. Plukkhogst kan gjennomføres for å sikre nødvendig foryngelse av skogen.

Sikringssone langs kanten av steinbruddet inngår i delområde V1.

§6 – HENSYNSSONER

§ 6.1 Sone med angitt særlig hensyn – Bevaring kulturmiljø (c) H570_1

Omfatter bufferareal for automatisk fredete kulturminner – steinalderboplasser og veganlegg. Formålet med hensynssonen er å ivareta nasjonale kulturminneinteresser i/utenfor planområdet, jf pbl § 12-7.6 og 12-7.2. Det tillates ikke virksomhet som kan virke skjemmende. Eksempel på dette er flatehogst, etablering av traktorveger og lagring av materialer eller masser.

§ 6.2 Sone med angitt særlige hensyn – bevaring naturmiljø H560_1

Omfatter lågurt-eikeskog. Innenfor sonen tillates ikke tiltak som kan redusere naturtypelokalitetens verdi eller på annen måte gjøre skade. Grove og/eller hule eiketrær skal ivaretas. Lokaliteten bør opprettholdes urørt uten hogst.


§6.3 Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner (d) H730_1, H730_2 og H730_3

1. Omfatter 6 lokaliteter med steinalderboplasser og 1 veganlegg, som er automatisk fredete kulturminner, samt sikringssone på 5 meter. Tiltak som kan ødelegge, skade

eller skjemme kulturminnene eller fremkalle fare for at det kan skje, er ikke tillatt jfr. Lov om kulturminner. Inngrep i bakken tillates ikke.

2. Før oppstart av pukkverket skal båndleggingssonene stikkes ut i terrenget og sikres med solid godt synlig byggegjerde langs grense mot område SM1.

Rev. iht Kommunestyrets vedtak av 15.9.2016.



Artskart

GBIF

Vis utvalg

Vis alt

Original

[1/189]

Fiskemåke

Larus canus Linnaeus, 1758

Rødlistet

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

Truet

Taksonomi

Populærnavn:

Fiskemåke

Artsgruppe:

Fugler

Vit. navn

Larus canus

Autor:

Linnaeus, 1758

Funnopplysninger

Funndato:

10. jul 2009

Finner/samler:

Øivind Wathne Johannessen

Funntype:

Menneskelig observasjon

Bilde(r):

Nei

URL:

<http://www.artsobservasjoner.no/Sig...>

Georeferanse

Koordinatpresisjon (m):

41

Sted

Fylke:

Telemark

Kommune:

Bamble

Stedsnavn:

Branndammen, Rønningen, Bamble, Te

Databaseinformasjon

Institusjon:

[Norsk Ornitologisk Forening](#)

Samling:

so2-birds hos Norsk Orni...

Gi tilbakemelding på denne observasjonen

Kart

Søk i Norgeskart, sted/gbn...

<