



Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43

Søknaden med vedlegg sendes til:

Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning

1.1 Om søkeren		
Søkers navn/firma:		Organisasjonsnummer:
Postadresse:		
Postnummer:	Sted:	Land:
Telefonnummer:	Mobiltelefon:	E-postadresse:
Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12):		
Postadresse:		
Postnummer:	Sted:	Land:
Telefonnummer:	Mobiltelefon:	E-postadresse:

1.2 Tiltakets geografiske beliggenhet			
Navn på uttaket/området:			
Geografisk beliggenhet:	Gnr.	Bnr.	Festenr.
Kommune:	Fylke:		
Størrelse på arealet (daa):	Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes. Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12).		

1.3 Eksisterende inngrep		
1.3.1 Masseuttak		
i) Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☐	Nei ☐
ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☐	Nei ☐

1.3.2 Andre fysiske tiltak
Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

1.4 Grunneiere til området		
Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn, gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.		
Navn:	Postadresse:	
Gnr./bnr./fnr.	Postnr.	Sted.

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsområdet		
1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ)		
i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven	☐	
ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven	☐	
1.5.2 For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ)		
i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde <i>Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).</i>	☐	
ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier <i>Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).</i>	☐	
iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde <i>Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>	☐	

2. Beskrivelse av tiltaket

2.1 Beskrivelse av type forekomst	
Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).	
i) byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)	☐
ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)	☐
iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)	☐
iv) metallisk malm	☐

2.2 Planlagt uttaksvolum		
Planlagt <u>årlig</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:	m ³	
Planlagt <u>samlet</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:	m ³	

2.3 Tiltakets status etter plan- og bygningsloven
2.3.1 Kommuneplan Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):
2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))
i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan ☐
Navn på plan og plan ID:
Vedtaksdato:
ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan, men området er under regulering til formålet/masseuttak ☐
2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.
Type tillatelse:
Vedtaksdato:
<i>Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

2.4 Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)
i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan ☐
ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF ☐
<i>Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, <u>skal</u> forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet

Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1 Risiko for skade på omgivelsene

Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein:

3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området:

3.4 Forurensing (støv, støy og avrenning)

Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

3.5 Avbøtende tiltak

Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:

4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder.

5. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området

Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innenfor konsernet).	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

** Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innleid selskap, eks. konsultentselskap).	Beskrivelse av kompetanse.

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

7. Økonomi

7.1 For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010	
7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan	
Investeringer	Sum
Maskiner og utstyr (spesifiser).	
Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).	
Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).	
Andre kostnader (spesifiser).	
Sum	

Finansieringsplan	Sum
Egenkapital.	
Lån (spesifiser).	
Andre finansieringsløsninger (spesifiser).	
Sum	

7.1.2 Budsjett
<i>Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale.</i>

7.2 For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010
<i>Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

8. Økonomisk sikkerhet

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven (Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til sikkerhetens størrelse skal begrunnes.).

9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket

10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet

Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet (naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.

Rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed	Kort beskrivelse av rettighet

11. Behandlingsgebyr (sett kryss)

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt	☐
ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt	☐
Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).	

12. Vedlegg til søknaden

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:

Punkt 1.1: Fullmakt dersom relevant.

Punkt 1.2: Kart, koordinatfestet.

Punkt 1.5.2: For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: Avtaler om utvinningsrett med eventuelle vedlegg.

For grunneiers mineraler der søker er grunneier: Utskrift av grunnboken.

Punkt 2.3: Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Punkt 2.4: Forslag til driftsplan.

Punkt 6: Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

Punkt 7.1: For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010:
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2: For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010:
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11: Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1).

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett. Hva en søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift til mineralloven § 1-8.

Søknad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon, som angitt i skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt inn i søknadsskjemaet for veiledning.

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en viktig del av en driftskonsesjonssøknad, og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2:

- verdiskaping og næringsutvikling,
- naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv,
- omgivelsene og nærliggende områder under drift,
- miljømessige konsekvenser av utvinning, og
- langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angi det geografiske området som det søkes driftskonsesjon for. DMF praktiserer at området skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til bergfaglig forsvarlig drift¹, hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling².

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

- Et driftsområde er området hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende areal som benyttes for å gjennomføre uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsområdet.
- Søker må ha utvinningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.³ For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier.
- Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et område og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik området som er regulert til og markert som råstoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket.
- Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette formålet, bør søker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal-disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF. I søknaden til DMF skal søker angi det geografiske området hvor driften av uttaket planlegges som omsøkt konsesjonsområde.
- Dersom området kun er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet.

DMF har adgang til å sette vilkår og følge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet

DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det fastsatte konsesjonsområdet.⁴ Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel bestemmelser om at deponering av skrotstein kan foregå utenfor området.

DMF stiller også krav til sikring og opprydding av området i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

¹ Mineralloven § 41.

² Mineralloven §§ 1 og 2.

³ Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a).

⁴ Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.

Varden (Ogna) i Hå kommune

Konsesjonsområde oppdatert pr 26.10.2016

Bogsdalsvegen

1963 Varden
- Ogna
steinbrudd
● 75 Daa

Tegnforklaring

-  KonsesjonsBase
-  Eiendomsgrense
-  Hjelpelinje
-  Eiendomsident
-  GeocacheBasis



1:2 000

0,125

0,25

0,5 Kilometers

Vis utvalg

Vis alt

Original

[1/1]

Dverglo

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Rødlistet

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

Truet

Taksonomi

Populærnavn:

dverglo

Artsgruppe:

Fugler

Vit. navn

Charadrius dubius

Autor:

Scopoli, 1786

Funnopplysninger

Funndato:

29. jun 2019

Finner/samler:

Terje Nielsen

Artsbestemt av:

Validator: Tor Olsen

Validert:

Ja

Funntype:

Menneskelig observasjon

Aktivitet:

Mulig reproduksjon

Bilde(r):

Nei

URL:

<https://www.artsobservasjoner.no/Si...>

Georeferanse

Koordinatpresisjon (m):

1 000

Sted

Fylke:

Rogaland

Kommune:

Hå

Stedsnavn:

Mot Grustaket, Hå, Ro

Databaseinformasjon


Institusjon:

[Norsk Ornitologisk Forening](#)

Samling:

so2-birds hos Norsk Orni...

[Gi tilbakemelding på denne observasjonen](#)



Liten kystfrøstjerne

Thalictrum minus arenarium (Butcher)

Clapham



Taksonomi

Populærnavn:

liten kystfrøstjerne

Artsgruppe:

Karplanter

Vit. navn

Thalictrum minus arenari...

Autor:

(Butcher) Clapham

Funnopplysninger

Funndato:

24. aug 1987

Finner/samler:

Torfinn Reve

Artsbestemt av:

R. Elven

Funntype:

Belagt funn

Bilde(r):

Nei

URL:

Georeferanse

Koordinatpresisjon (m):

707

Sted

Fylke:

Rogaland

Kommune:

Hå

Stedsnavn:

Varden

Databaseinformasjon

Institusjon:

Arkeologisk Museum, UiS

Samling:

v hos Arkeologisk Museum...

[Gi tilbakemelding på denne observasjonen](#)



[1/1]

Purpurmarihand

[Dactylorhiza majalis purpurella](#) (T. & T.A.Stephenson) D.M.Moore & Soó

Rødlistet

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

Truet

Taksonomi

Populærnavn:

purpurmarihand

Artsgruppe:

Karplanter

Vit. navn

Dactylorhiza majalis pur...

Autor:

(T. & T.A.Stephenson) D.M.Moore & Soó

Funnopplysninger

Funndato:

23. jun 1978

Finner/samler:

Kari E. Fagernæs , Rune Halvorsen

Artsbestemt av:

Kari E. Fagernæs | Rune ...

Funntype:

Belagt funn

Bilde(r):

Nei

URL:

Georeferanse

Koordinatpresisjon (m):

71

Sted

Fylke:

Rogaland

Kommune:

Hå

Stedsnavn:

Hå komm.: Oгна sogn: Oгна camping (MA),

Databaseinformasjon

Institusjon:

[Naturhistorisk Museum - UiO](#)

Samling:

v hos Naturhistorisk Mus...

[Gi tilbakemelding på denne observasjonen](#)



Svartstrupe

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

Rødlistet

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

Truet

Taksonomi

Populærnavn: svartstrupe

Artsgruppe: Fugler

Vit. navn Saxicola rubicola

Autor: (Linnaeus, 1766)

Funnopplysninger

Funndato: 11. mai 2013

Finner/samler: Egil Ween

Validert: Ja

Funntype: Menneskelig observasjon

Bilde(r): Ja



Rettighetshaver: Egil Ween

Lisens: © All rights reserved

URL: <https://www.artsobservasjoner.no/Si...>

Georeferanse

Koordinatpresisjon (m): 317

Sted

Fylke: Rogaland

Kommune: Hå

Stedsnavn: Grustaket, Bogsdalen, Hå, Ro

Databaseinformasjon

Institusjon: [Norsk Ornitologisk Forening](#)


Om

Søk

Detaljer

Symboler

Driftsplan for masseuttak/Steinbrudd på Ogna i Hå kommune ihht godkjent reguleringsplan og bestemmelser – Plan nr 1158.



Driftsplanen er utarbeidet av Einar Sira As på vegne av Stangeland Maskin As.
Driftsplanen omfatter uttak av fjell.

Området er avsatt som massetak i gjeldende kommuneplan for Hå kommune.

Planarbeidet med utvidelsen av massetaket på Varden har som kjent tatt veldig lang tid. Den største utfordringen har knyttet seg til det tidligere vannspeilet / våtmarksområdet som ble etablert for å ha et reservoar til vanning av dyrket mark. Demningen ble fjernet av grunneier i 2003 og dermed ble hele området drenert og det etablerte bassenget forsvant.

I planarbeidet ble det utført en konsekvens analyse av Ecofact As (rapport 659) for å dokumentere virkningen av dette tiltaket. Se konklusjon:

«I lys av eksisterende kunnskap om plan- og influensområdet, samt dets påvirkning og samlede belastning, anses tiltaket å være tilfredsstillende oppdatert i forhold til naturmangfoldlovens §§8-12»

I dialoger med Fylkesmannen og Hå kommune har en nå funnet en løsning på dette –deler av det gamle vannet blir ved hjelp av en ny «stem» rekonstruert.

Det er ingen kjente forminner i det omsøkte konsesjonsområde – hvis det under driften allikevel blir oppdaget slike vil Stangeland Maskin As melde ifra til Statsforvalteren ihht. vanlige rutiner.

Området som er avsatt til massetak/steinbrudd er ca. 60 274 m², totalt skal det tas ut ca. 955 000 m³. Det årlige uttaket vil variere etter etterspørsel og pågående prosjekter men vi antar at det vil ligge på ca. 50 000 m³ de første årene. Dette gir en driftstid for anlegget på ca. 19 år men på grunn i usikre uttaks mengde hvert år vil nok denne variere – Stangeland Maskin As er oppmerksomme på at det må meldes ifra til DIRMIN hvis driftstiden endres vesentlig.

Grunneier for området Gnr 100 Bnr 1 i Hå kommune (Varden) er Tor Olsen

Ansvarlig for uttaket er Stangeland Maskin As org nr 935861330.

Resursen skal benyttes i anlegg som utføres i regi av Stangeland Maskin As i Rogaland regionen.

Området er omtalt i Fylkesdelplanen for byggeråstoff på Jæren som område 322 og med NGU Nr 502.

Resursen består av to typer anorisitt, den tradisjonelle brune og en hvit variant. Fjellet er prøvetatt og resultatene viser jevnt god kvalitet.

Avspenn og løsmasse som ikke kan viderebehandles plasseres i godkjent deponi i umiddelbar nærhet av steinbruddet og er inn forbi konsesjonsgrensen.

Adkomst til områder er fra nåværende godkjente avkjørsel på RV 44.

Området er sikret med låsbarport/bom og gjerde som vist på tegning 955.

Resursen tas ut i paller på ca 12 meter og 10 meter hyllebredde lastes ut med gravemaskin og foredles med mobilt knuseverk.

Avslutningen i plangrensen er tidligere beskrevet som beplanta paller, men det er nå besluttet å kle skråningen med overskuddsmasse og jord som beplantes med stedegne planter. Hellingen er iht. Dirmin sin veileder 1:2 (H:L). Se tegning 906

Området skal når det er ferdig uttatt tilrettelegges for jordbruksdrift.

Massetak / fjelluttak.

Generelt: Det kan tas ut ca. 955 000 m³ fjell inn forbi konsesjonsområdet. Arealet for fjelluttak er ca. 63 008 m² mens hele konsesjonsområdet er ca. 216639 m². Dette skyldes at hele regulert område er medtatt og inkluderer både deponerings/dyrknings område og område for rekonstruksjon av nytt vannspeil.

Største delen av området består av fjell i dagen med et tynt vegetasjonslag.

Etappe 1.

Dette er oppstarten på uttaket. Generelle forberedelser til arbeidene og oppsetting av sikkerhetsgjerde type : flettverksgjerde høyde 1,5 meter – gjerde blir stående igjen når resursen er ferdig uttatt og området er ferdigstilt.

Etappe 2.

Det foretas maskin rensk av overflaten. Eventuelle overskuddsmasser legges i depot for senere å bli benyttet til dekking av for eksempel fjellhyller og skråninger. Boring og sprengning vil bli utført av Stangeland Maskin As sin egen bergavdeling. Skråninger renskes/sikres med gravemaskin. Massen vil bli foredlet med bruk av mobilt knuseverk. Foredlet masse vil bli benyttet på anlegg i regi av Stangeland Maskin As og stort sett benyttet på Nord Jæren.

Volum ca.170 416 m³ - Areal 15 186 m²

Etappe 3.

Det foretas maskin rensk av overflaten. Eventuelle overskuddsmasser legges i depot for senere å bli benyttet til dekking av for eksempel fjellhyller og skråninger. Boring og sprengning vil bli utført av Stangeland Maskin As sin egen bergavdeling. Skråninger renskes/sikres med gravemaskin. Massen vil bli foredlet med bruk av mobilt knuseverk. Foredlet masse vil bli benyttet på anlegg i regi av Stangeland Maskin As og stort sett benyttet på Nord Jæren.

Volum ca.258 565 m3 - Areal 16 167 m2

Etappe 4.

Det foretas maskin rensk av overflaten. Eventuelle overskuddsmasser legges i depot for senere å bli benyttet til dekking av for eksempel fjellhyller og skråninger. Boring og sprengning vil bli utført av Stangeland Maskin As sin egen bergavdeling. Skråninger renskes/sikres med gravemaskin. Massen vil bli foredlet med bruk av mobilt knuseverk. Foredlet masse vil bli benyttet på anlegg i regi av Stangeland Maskin As og stort sett benyttet på Nord Jæren.

Volum ca.262 151 m3 - Areal 13 902 m2

Etappe 5.

Det foretas maskin rensk av overflaten. Eventuelle overskuddsmasser legges i depot for senere å bli benyttet til dekking av for eksempel fjellhyller og skråninger. Boring og sprengning vil bli utført av Stangeland Maskin As sin egen bergavdeling. Skråninger renskes/sikres med gravemaskin. Massen vil bli foredlet med bruk av mobilt knuseverk. Foredlet masse vil bli benyttet på anlegg i regi av Stangeland Maskin As og stort sett benyttet på Nord Jæren.

Volum ca.264 358 m3 - Areal 15 019 m2

Etappe 6.

Planering av området slik som tegning nr.905 viser. Avspenn fra rensk legges ut og det suppleres med tilkjørt jord om nødvendig. Skråning i bakkant tilordnes med hellning 1:2 – beplantes med stedegete arter.

Området ryddes og anlegget avsluttes.

Driftsplan Massetk Varden april 2020
Stangeland Maskin As / Einar Sira As

Tegningsliste:

Tegning nr	Beskrivelse	Målestokk	Ark størrelse	Merknad
900	Konsesjonsgrense	1:2000	A2	
901	Driftsplan fjell	1:2000	A2	
902	Oversiktstegning områder	1:2000	A2	
903	Etappeplan	1:2000	A2	
904	Profiler fjell	1:1000	A2	P1 og P2
905	Ferdig opparbeidet/avsluttningsplan	1:2000	A2	
906	Typisk snitt	1:200	A2	
955	Sikring av området	1:2000	A2	
956	Profilplan	1:2000	A2	P1 og P2
995	Forprosjekt ny stem	1:2000	A2	
996	Oversikt eiendommer	1:4000	A2	

Andre vedlegg

Reguleringsplan				
Oversiktstegning				
Grunneieravtale				
Organisering				
Naboliste				
Konsekvensutredning				
Planprogram				

Stian Byberg


Driftsplan Massetk Varden april 2020
Stangeland Maskin As / Einar Sira As

Masse og deponi leder Stangeland Maskin As

Kommentarer til sjekkliste fra DIRMIN april 2021

Se egen nummerliste på pdf

1. Totalt skal det tas ut 955 000 m³. Hver etappe er beskrevet i tekstdel (areal og m³)
2. Årlig uttaksvolum = 50 000 m³ Se hoved skjema punkt 2.2
3. Totalt 955 000 m³ – årlig ca 50 000 m³ – dvs ca 19 års driftstid. Årlig uttak vil variere fra år til år. Stangeland Maskin As reviderer driftsplanen hvis det er vesentlige avvik. Årlige uttak meldes inn til DIRMIN på vanlig måte.
4. Ingen hindringer i den nye reguleringsplanen, men Stangeland Maskin As er i dialog med Statsforvalteren vedrørende reetablering av tjernet.
5. Tegning 955 er vedlagt. Det settes opp flettverksgjerde med en høyde på 1,5 meter. Gjerde vil bli stående når resursen er ferdig uttatt.
6. Skråninger maskin renskes - Er beskrevet i tekstdelen.
7. Ingen føringer i de nye reguleringsbestemmelsene som legger føringer for driften av uttaket.
8. I samarbeid med Statsforvalteren er det bestemt at gammelt tjern skal reetableres. Vi har fått Ecofact As til å utrede «Naturmangfold» og konklusjonen i vedlagte rapport er :
«I lys av eksisterende kunnskap om plan- og influensområdet, samt dets påvirkning og samlede belastning, anses tiltaket å være tilfredsstillende oppdatert i forhold til naturmangfoldlovens §§8-12» Se revidert Driftsplan. Og tegning 995.
9. Det er ingen kjente forminner inn forbi konsesjonsområdet. Hvis det under drift blir funnet slike vil de bli rapportert til Statsforvalteren på vanlig måte. Se revidert Driftsplan.
10. Ingen bestemmelser som legger føringer for driften.
11. Ferdig uttatte områder viser på profil tegning 904 og 956.
12. Dagens sit. Viser på tegning 904, 903, 902.
13. Se tegning 900
14. Se tegning 901
15. Gjerde skal stå igjen etter at resursen er tatt ut. Flettverksgjerde – høyde 1,5 meter.




A REVIDERT OMSØKT OMRÅDE				28.01.2015	Einar
STANGELAND MASKIN AS					
MASSETAK VARDEN - OGNA					
HÅ - KOMMUNE					
Dato	26.01.2015	Konstr./Tegnet	SIRA	Godkjent	Målestokk
					1:5000
OVERSIKTSTEGNING				Erstatning for:	Erstattet av:
				953	
Henvisning:		Beregning:		1008_163	



**OMSØKT OMRÅDE
2015**

74657 M2

STANGELAND MASKIN AS				
MASSETAK VARDEN - OGNA				
HÅ - KOMMUNE				
Dato	Konstr./Tegnet	Godkjent	Målestokk	
26.01.2015	SIRA		1:1000	
KART OMSØKT OMRÅDE 2015 PNKT 5.2			Erstatning for:	Erstattet av:
			960	
Henvisning:		Beregning:	1008_163	



DRIFTSRETNING


ETAPPE 1 : 6728 M2 (REST INNFORBI GJELDENE REGULERINGSPLAN)
ETAPPE 2 : 10227 M2
ETAPPE 3 : 12656 M2
ETAPPE 4 : 11201 M2
ETAPPE 5 : 13326 M2

TEGNET	SIRA
KONTR.	
MÅL	1:1000
DATO	26.01.2015


1008 163
STANGELAND MASKIN AS
MASSETAK VARDEN - OGNA
HÅ - KOMMUNE
ETAPPEPLAN 2015

SAK NR.	TEGN NR.	REV.
	959	A

A	SIKRING - FJERNET KOTER	Einar 07.12.2015
REV. ANT.	REVIDERING GJELDER	SIGN. DATO



STANGELAND MASKIN AS				
MASSETAK VARDEN - OGNA				
HÅ - KOMMUNE				
Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk	
01.04.2020	SIRA		1:2000	
SIKRING AV OMRÅDET			Erstatning for:	Erstattet av:
			955	
Henvisning:		Beregning:	1008_163	




**UTVIDELSE MASSETAK
REF KOMMUNEPLAN HÅ KOMMUNE 2014 - 2028**


A	Bruddkant - koter	Einar	03.12.2015
REV. ANT.	REVIDERING GJELDER	SIGN.	DATO

		1008_163 STANGELAND MASKIN AS MASSETAK VARDEN - OGNA HÅ - KOMMUNE PROFILPLAN KONSESJONSSØKNAD 2015		
TEGNET	SIRA	SAK NR. TEGN NR. 956 REV. A		
KONTR.				
MÅL	1:2000			
DATO	26.01.2015			


PROFIL 1



PROFIL 2





PROFIL 3




UTVIDELSE MASSETAK
REF KOMMUNEPLAN HÅ KOMMUNE 2014 - 2028

A				Påført bruddkant P3, Sikringsgjerde Etapper		03.12.2015		Einar	
STANGELAND MASKIN AS									
MASSETAK VARDEN - OGNA									
HÅ - KOMMUNE									
Dato		Konstr./Tegnet		Godkjent		Målestokk			
26.01.2015		SIRA				1:1000			
PROFILER UTVIDELSE 2015						Erstatning for:		Erstattet av:	
						957			
Henvisning:				Beregning:		1008_163			





STANGELAND MASKIN AS				
MASSETAK VARDEN - OGNA				
HÅ - KOMMUNE				
Dato	Konstr./Tegnet	Godkjent	Målestokk	
26.01.2015	SIRA		1:2000	
AVSLUTTNINGSPLAN 2015			Erstatning for:	Erstattet av:
			961	
Henvisning:		Beregning:	1008_163	



TEGNFORKLARING

PBL ' 25 REGULERINGSFORMÅL

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER
(PBL ' 25 1. ledd nr. 3)



BYGGEOMRÅDER
(PBL ' 25 1. ledd nr. 1)



FAREOMRÅDER
(PBL ' 25 1. ledd nr. 5)



OFFENTLIGE FRIOMRÅDER
(PBL ' 25 1. ledd nr. 4)



BLANDET FORMÅL
(PBL ' 25 1. ledd nr. 2)

Jordbruk / Masseuttak

RA RenseAnlegg

SPESIALOMRÅDER

(PBL ' 25 1. ledd nr. 6)



Privatveg



Friluftsområde (på land)



Friluftsområde (i sjø/vassdrag)

STREKSYSMBOLER MV.



Planens begrensning



Formålsgrense



Regulert senterlinje



Merket tursti

Ekvidistanse 5 m

(1 m innenfor område for jordbruk/masseuttak)

Planen er utformet etter miljøverndep.
sin veileder av november 1998.

Koordinatsystem: NGO 1948, Akse I

REGULERINGSPLAN FOR:

MASSETAK I VARDEN

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Revisjon

Kommunestyrets vedtak

2. gangs behandling i det faste utvalget forplansaker

Offentlig ettersyn fra - til

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Planlegger: K. Johansen

Tegner: J.Vatne, Ingeniørservice AS

TILPASNING - HÅ KOMMUNES DIGITALE PLANARKIV

H.Heddeland

HÅ KOMMUNE

PLAN NR 1025

SAKSNR.

DATO

SIGN.

0080/00

16.11.00

A.N

0169/00

17.10.00

A.N

12.07 - 01.09.00

0120/00

04.07.00

A.N

14.03.00

A.N

Planen er trykt den 30.01.2001



REGULERINGSBESTEMMELSER

**DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK OG DEPONI PÅ
VARDEN, OGNA**

03.09.2020

§ 1 – GENERELT

1.1. Kulturminner

Dersom det i forbindelse med utbyggingen/gravearbeidet oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8,2. ledd. De som utfører arbeid i marken skal gjøres kjent med denne bestemmelse.

1.2. Felles bestemmelser

Under driftsperioden skal de deler av området som kan utgjøre en fare for mennesker eller husdyr, holdes forsvarlig avstengt for allmenheten. Det må også sikres at området ikke kan benyttes som tipp-plass av uvedkommende.

§ 2 – BEBYGGELSE OG ANLEGG (plbl §12-5, 1)

2.1. Område for masseuttak

Området kan benyttes til uttak og knusing av stein innenfor en periode på 15 år fra godkjenning av reguleringsplanen.

Drift i området tillates mandag – fredag mellom kl. 07 og 22, og lørdag fra kl. 08 til 18.

Maksimal tillatt størrelse på åpent område er 40 dekar, inkludert riggområder. Områder som er ferdig tatt ut skal tilbakeføres til jordbruksformål senest innen 1 år etter avsluttet drift i den enkelte etappe.

Øverste lag skal etter tilbakeføring bestå av minimum 50 cm matjord, og utforming skal samsvare med koter for fremtidig terreng vist i plankart.

§ 3 – SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (plbl § 12-5, 2)

3.1. Kjøreveg

Det skal etableres kjøresterkt gjerde mot jernbanen langs de deler av adkomstveg som ligger mindre enn 10 meter fra spormidtd.

Adkomstvei skal holdes asfaltert for å begrense støv ut på Fv 44.

3.2. Overvannsnett

Innenfor OV1 og OV2 skal det etableres sedimenteringsbassenger for rensing av overvann fra planområdet. Plan for bassenger og rutiner for tømning skal utarbeides av fagkyndige og godkjennes av kommunen.

§ 4 – LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (plbl § 12-5, 5)

4.1. Landbruksformål

Området skal benyttes til landbruksformål etter endt drift i massedeponiet. Jordskifteloven skal fremdeles gjelde innenfor planområdet. Det tillates etablert terskler som omtalt i § 6.3.

§ 5 – BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

5.1. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Området er avsatt til gjenåpning av bekkeløp. Bekkeløpet skal ha en naturlig opparbeidelse. Det tillates etablert terskler for reetablering av vannspeil/tjern ihht § 6.3.

§ 6 HENSYNSSONER (plbl § 12-6)

6.1. Massedeponi/rigg- og anleggsområde

Innenfor området kan det deponeres rene, naturlige gravemasser opp til det nivå som er vist med koter for fremtidig terreng. Massene må ikke inneholde forurensning eller miljøskadelige stoffer.

Del av området kan også benyttes til lager og riggområde for virksomhet i deponi og tilgrensende masseuttak.

Området skal være tilbakeført til landbruk senest 1 år etter avsluttet drift i deponiet. Størrelse på åpent areal skal ikke overstige 25 dekar.

Øverste lag av masser skal være matjord, med en minimum tykkelse på 50 cm.

For å fange opp og hindre partikkelavrenning fra deponi skal det i utkanten av området legges opp en voll av næringsfattige masser, med vegetasjonsdekke av stedlig vegetasjon.

6.2. Frisikt

I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være fri sikt langs vei/ kryss/ avkjørsel i en høyde av 0,5 - 2,5 meter over planum på tilstøtende vegbane. Busker, trær og annet som kan hindre sikten er ikke tillatt.

6.3. Våtmarksområde/tjern

Innenfor vist område skal det reetableres vannspeil/tjern i tråd med flyfoto fra 1967. Tiltak gjøres i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland. Det skal ikke gjøres øvrige terrenginngrep, eller tiltak som kan være til hinder for reetablering av tjern. Bestemmelsen er ikke til hinder for etablering av nødvendige terskler for reetablering av det aktuelle vannspeilet/tjernet.

§ 7 – GRENSEVERDIER FOR TILLATT FORURENSNING OG ANDRE KRAV TIL MILJØKVALITET I PLANOMRÅDET, SAMT TILTAK OG KRAV TIL NY OG PÅGÅENDE VIRKSOMHET I ELLER AV HENSYN

TIL FORHOLD UTENFOR PLANOMRÅDET FOR Å FOREBYGGE ELLER BEGRENSE FORURENSNING (pbl 12-7, 3)

7.1. Håndtering av overflatevann

Alt overflatevann fra masseuttak og deponi skal ledes til sedimentasjonsbassenger. Samlet størrelse på damanlegg skal være tilstrekkelig for å sikre at det ikke forekommer sedimentavrenning til vassdrag.

Det skal foretas regelmessige kontrollmålinger av vann ved utløp av bassengene, og det tillates ikke utslipp av mer enn 50 mg suspendert stoff/liter vann. Målinger skal utføres minimum en gang per måned i første driftsår, deretter skal prøvetakingsintervall vurderes etter behov, men minimum en gang per år. Dersom målinger viser utslipp som overstiger grenseverdiene, skal tiltak iverksettes umiddelbart i henhold til miljøoppfølgingsplan. Det skal i miljøoppfølgingsplan utarbeides sikkerhetsrutiner som iverksettes ved fare for sedimentavrenning f.eks. ved ekstremnedbør.

7.2. Støv

Det tillates ikke utslipp av støv ut over grenseverdien på 5 gram/m² nedfallsstøv (per 30 dager) målt ved nærmeste nabo. Ved behov skal det iverksettes vanning for å hindre støvflukt.

7.3. Støy

Støyretningslinje T-1442 skal overholdes.

§ 8 REKKEFØLGKRAV

Gjerde mot jernbanen som beskrevet i § 3.1 skal være opparbeidet før driften iverksettes.

Miljøoppfølgingsplan skal utarbeides og tas i bruk fra første dag med drift i deponi eller ny del av masseuttak. Denne skal inneholde rutiner for å hindre forurensning som følge av driften i masseuttak/deponi.

Sedimentasjonsdammer i område OV1 skal være opparbeidet før det igangsettes drift i deponiet. Dammer innenfor OV2 skal være virksomme så lenge det pågår drift i steinbrudd.

Tiltak for reetablering av tjern skal være gjennomført før massedeponi kan tas i bruk.

Tilbakeføringsplan for området skal være godkjent før drift igangsettes.