



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Einar Mosebakken			Organisasjonsnummer 970 034 927
Postadresse Skottlivegen 409	Postnummer 2680	Sted VÅGÅ	Land Norge
Telefonnummer 90 09 86 01	Mobiltelefon 90 09 86 01	E-postadresse einarmosebakken@gmail.com	Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Åsstad masseuttak	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 147/6	Kommune Vågå
Størrelse på omsøkt areal (daa) 20,7	Anslag totalvolum uttak (m ³) 100 000	Forventet årlig uttak (m ³) 15 000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):		
	Morenemasse prega av usortert materiale med innhald som varierar mellom silt/leire og stein/blokk. Forekomsten er ikkje registrert i gru- og pukkbasen. Prøveuttak av 1500 m³ masse er gjort i perioda 2012 - d.d. og forekomsten er funne drivverdig for uttak av sand og grus, samt uttak av masse for knusing og produksjon av ulike fraksjonsstorleig. Massene vil bli brukt til veggrus og leveransar til bygg/anlegg.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel LNF

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Åsstad masseuttak

Vedtaksdato: 16.12.2014

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Vågå 14.2.15


Underskrift

Einar Norebotten

Vedlegg 5.2

Oversiktskart

Søknad om driftskonsesjon i medhald av minerallova § 43
Åsstad masseuttak



Teikning 100 - Oversiktskart

Vedlegg 5.5

Forslag til driftsplan

Søknad om driftskonsesjon i medhald av minerallova § 43
Åsstad masseuttak

Åsstad masseuttak
v/driver Einar Mosebakken, Skottlivegen 409, 2680 VÅGÅ
Tlf. 90 03 86 01

30.06.2015

Sign: Einar Mosebakken.



Einar Mosebakken | Driftsplan for Åsstad masseuttak

Innhald


1	Innleiing	3
2	Grunneigarforhold, løyver m.v.	4
3	Uttaksareal-, og volum	4
4	Uttaks-/driftsplan	5
4.1	Driftsmetode	5
4.2	Produksjonsmetode/bemannning	5
4.3	Fjerning av vegetasjon	5
4.4	Etappevis utvinning	6
4.4.1	Fase 1	6
4.4.2	Fase 2	6
4.4.3	Fase 3	6
4.5	Drivretning, avslutning	6
4.5.1	Attendeføring til fulldyrka jord	6
4.6	Sikring	6
4.7	Oppfølging og tilsyn	7
4.8	Drenering	7
4.9	Tiltak for å hindre støy/støv til omgjevnader	7
5	Kart og teikningar	8

1 Innleiing

Masseuttaket er ei vidareføring av eit prøveuttak som det vart gjeve løyve for i 2012. Tiltakshavar ønskjer å vidareføre og utvide uttaket, og starta reguleringsarbeid hausten 2013. Tiltakshavar ønskjer å kunne selje masser og også lagre overskotsmasse i området. Denne driftsplanen beskriv korleis drifta og uttaket i området skal foregå, samt sluttsituasjonen i uttaksområdet.

Området er ikkje tidlegare regulert, men avsett i kommuneplanens arealdel som råstoffutvinning/masseuttak.

Driftsplanen er drivarens reiskap for gjennomføring av uttaket. Planen skal og vera grunnlag for Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)s tilsyn i det enkelte uttaksområde og for berekning av økonomiske sikring for gjennomføring av sikringstiltak og oppryddingstiltak, jf. kapittel 2 i forskrift til mineralloven. Driftsplanen skal godkjennast av Direktoratet for mineralforvaltning og skal reviderast kvart femte år eller når det er naudsynt.



Blå sirkel syner planområdet si lokalisering aust for Vågåmo, på sørsida av Ottaelva. Tilkomst frå Skottlivegen via fylkesveg 436. (Kjelde: Geoinnsyn Vågå kommune.)

2 Grunneigarforhold, løyver m.v.

Masseuttaket er lokalisert på eigedommen 147/6 i Vågå kommune.


Reguleringsplan for Åsstad masseuttak, Plan ID: 05152013004, vedteke 16.12.2014 ligg til grunn for uttaket, og regulerer arealet til masseuttak, veg og vegetasjonsskjerm. Driftstid, føresegner om støv, støy o.a. miljøvilkår og forureiningsforhold er regulert her.

[Reguleringsplan for Åsstad masseuttak](#), (link) til kommunens planregister.

3 Uttaksareal-, og volum

På oversiktskartet er tenkt uttak merka. Området som er regulert er 24,4 daa, men sjølve masseuttaket omfattar 20,7 daa.

Høgste kote i uttaksområdet er i dag 405, lågaste er framtidig kote 378 (den søraustlege delen av området blir senka noko). Det har ikkje vore gjennomført boreprøver og det er difor knytt usikkerheit kring kor mykje masser det er mogleg å ta ut. Det er venta at eit årleg uttak kan vera i storleik 5000 m³– 20 000 m³. Eit grovt anslag på samla volum på uttak i fase 1 er opptil 20 000 m³ masse.



Drivar ønskjer å selja masser etter etterspurnad, både til utbygging av vegar og tomter, til dømes i hytteområde, og ved behov for rehabilitering etter naturskader. Etter som det kan vera vanskeleg å forutsjå kor stort behov det er for massar i marknaden frå år til år er det vanskelig å vurdere kor lang tid det vil ta før grusførekomsten er fullt utvunne.

Det har vore teke ut ca. 500 m² masse i ei prøvedriftsperiode, som er brukt til grusing av lokalveg. Basert på erfaringar frå prøvedrifta har uttaket ein kapasitet på maks 250 m³ per dag, og ein kapasitet per veke på maks 1000 m³, føresett etterspurnad.

4 Uttaks-/driftsplan

4.1 Driftsmetode

Det skal foregå uttak av sand- og grusmasser, i tillegg til etablering av knuseverk og produksjon av masser av ulike fraksjonar.

Ved uttak av masser blir det nytta tradisjonelle driftsmetodar. Massane blir gravd ut med gravemaskin og hjullaster og grovknust med kjeftknusar før sikting. Stein større enn 120 x120 cm må delast før grovknusing. Deling blir gjort ved pigging. Finknusing av massar føregår i mobilt knuseverk. Ferdige fraksjonar vert lagra i voll langs Skottlivegen. Utkøyring vil skje med lastebil eller traktor m/hengjar etter behov og etterspurnad.



4.2 Produksjonsmetode/bemanning

Massen blir hovudsakleg teke ut i ei driftsperiode frå vår til tidleg sommar/ forsommar, og det er i denne perioden på året at drifta vil vera mest intensiv. Uttak og knusing av massane vil skje i sommarhalvåret, medan utkøyring vil skje heile året etter behov. Drivar vil foreta drifta som eit enkeltmannsføretak. Dette betyr at det ikkje vil vera fleire funksjonar i gang samtidig i uttaksområdet.

Maskinell drift med hjullastar og gravemaskin og lastebilar til uttransport er forventa i periodar opp til åtte timar pr. dag. Knuseverk og strømaggregat er forventa i drift 5-6 timer pr. dag ved full produksjon. Desse driftstidene er lagt til grunn for støyvurderingane gjort av COWI AS, og som har vore dimensjonerande for støykrava i reguleringsplan.

4.3 Fjerning av vegetasjon

Vegetasjon blir fjerna innanfor eit område tilsvarande eit års uttak av gongen. Tre vert kappa så nær rotsona som mogleg og fjernast frå område som bruksvirke. Busker og kratt og stubbe-/rotstrukturar vert kutta i flis og blanda i vegetasjonsmassane for deponering og til seinare bruk, eller brennes. For å sikre at avreinskingsmassa opprettheld funksjonen som vekstmedium for etterbruk til dyrka jord bør matjordlaget handterast forsiktig med minst mogleg køyreskade, gjentatt høgt marktrykk og så lite områdering/blanding av masselaga som råd.

4.4 Etappevis utvinning

Uttak vil bli gjort etter etterspurnad og er difor delt i to fasar. Terrengformasjon med eit flatare parti i retning NV – SØ gjennom uttaksområdet dannar skiljet mellom fasane.

4.4.1 Fase 1

Det vidare uttaket er ei fortsetting av eksisterande prøveuttak. I fase 1 vil uttaket arbeide seg innover mot vest og vest-sørvest og oppover fram mot det vestlegaste dyrka arealet på eigedomen. På teikninga merkt R001 er det vist drivretning og tiltak som blir gjennomført i fasen.

Der den første massen blir teke ut blir knuseverket flytta mot sørvest om lag 20 meter frå dagens plassering. Plasseringa av knuseverket vil såleis vera nede i uttaket med uttaksskråningar mot nord, vest og sør. Skråninga mot nord vil danne støyvoll som føresett i støyrapport (COWI).

Det er rekna opp mot 20 000 m³ masse i denne fyrste fasa, med ei driftstid på eitt-tre år.

4.4.2 Fase 2

Den andre delen av uttaket skjer frå vest-nordvest, i motsett retning av fase 1. På teikninga merkt R001 er det vist drivretning og tiltak som blir gjennomført i fasen. Uttaket i denne fasa vil ikkje starte opp før ein nærmar seg slutten på dei lagra massane frå fase 1.

Overflata på den austlege delen av den dyrka marka blir teke ned for å jamne ut overgangen mellom uttak og dyrka mark, noko som også er naudsynt når området etter uttak blir sett i stand.

4.4.3 Fase 3

Siste del av uttaket skjer helt i sørvestsiden mot eiendommen Gnr/Bnr 148/3 med drivretning mot Sør-Vest. Uttaket i denne fasa vil ikkje starte opp før ein nærmar seg slutten på dei føregåande fasane.

4.5 Drivretning, avslutning

Uttaket blir drive fram som vist på teikning R001. Drivretninga snus 180° ved igangsetting av fase 2. Når første fase er ferdig utvunne, avsluttast høge skråningsutslag med utjamning og tilførsel av avreinskingsmasse for å tilrettelegge for tidleg reetablering av vegetasjonsdekke. Området brukast i naudsynt utstrekning vidare til mellomlagring, sortering og bearbeiding av masse og for tilkomst for uttransport. Delar av uttaksområdet frå første fase blir i standsatt mens uttaket går i fase 2.

4.5.1 Attendeføring til fulldyrka jord

Området i heilskap skal først attende som landbruksareal. Reguleringsplanen krev at tilsvarande areal fulldyrka mark som er teke ut av drift gjennom uttaket, attendeførast til fulldyrka mar innan første året etter at uttaket er avslutta. Resterande uttaksområde vil i avslutningsfasa vera område for oppfylling av reine overskotsmassar, fram til ein har plassert nok masse til å oppnå tilfredstillande stigningsforhold, tidsangivelse av oppfyllingen er usikker. Når ein har oppnådd største tillatte hellingsgrad 1:7, vil arealet bli istandsett til landbruksformål. Maksimal helling i skråning mot nord er 1:2 når denne er ferdig istandsett. Alle tekniske installasjonar skal fjernast ved avslutning.

4.6 Sikring

Det er ikkje sett særskilte krav til sikringstiltak i reguleringsplan. Drivar skal på sjølvstendig grunnlag vurdere tiltak for å avverje fare for utanforståande (folk og husdyr), slik det følgjer av [Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser \(byggherreforskriften\)](#). Aktuelle tiltak er inngjerding av uttaksområda og bom -eller portløyising ved tilkomstvegen.

4.7 Oppfølging og tilsyn

Oppfølging og tilsyn av masseuttaket utførast av Direktoratet for mineralforvaltning, eller den DMF delegerer oppgåvene til.

4.8 Drenering

For å kunne få ein naturleg avrenning frå framtidig jorde, vil området i sørvest kunne senkast noko, inkludert vegen, som i dag er bratt ned mot bustad på gnr. 148 bnr. 3. Uttak vil ikkje gå lågare enn ny kote 378.


4.9 Tiltak for å hindre støy/støv til omgjevnader

Driftstider og tiltak for å hindre støy/støv til omgjevnader er regulert i Reguleringsplan for Åsstad masseuttak, samt i gjeldande forureiningslov m forskrift.


Det vert vist til [Forureiningsforskrifta Kap. 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel](#)


5 Kart og teikningar

100	Oversiktskart
101	Eigedomsforhold
R001	Driftsplan illustrasjon (A1)
T001	Profilteikningar
T002	Terrengsnitt A og B
T003	Terrengsnitt C



Teikning 100 - Oversiktskart





TEIKNFORKLARING

AREALFORMÅL ETTER PBL §12-5

- Etappe 3
- Etappe 2
- Etappe 1
- Veg
- Grøft
- Eksisterande voll/ høgde
- Framtidig voll/ masselagring
- Vegetasjonsskjerm
- Vegetasjonsskjerm

PUNKTSYMBOL:

- Inn- og utføring
- Vegetasjon

KARTGRUNNLAG:

Kilde for basiskart:
 Dato for basiskart:
 Koordinatsystem: UTM zone 32 / Euref 89
 Høgdegrunnlag: NG2054
 Kartmålestokk: 1:1000
 Ekvivalens: 1 meter
 Kartblad:
 o."Tormål": offentlig eigarform
 f."Tormål": felles eigarform

FRAMLEGG OG REVISJONAR

	dato	sign/kontr

SAKSHANDSAMING

	dato/sak	dato/sak	dato/sak
Planutval			
Off. ettersegn			
Kommunesynet			

Driftsplan

Kommune – planområde

Vågå kommune

ÅSTAD MASSEUTTAK

Oppdragsgevar

Einar Mosebakken

05152013004


nordplan

arkitektur
konstruksjon
landskap


Prosjekt:	Tekning:	Uttak:	Rev.:	Målestokk:	NORPLAN AS Vågå Næringszone 2680 Vågå	Tlf: 57 88 55 00 Fax: 61 21 77 01 Epost: post@nordplan.no Web: www.nordplan.no
13212	R-001	26.06.15		1:500 (A1)		



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000




Snitt A



Snitt B

Terrengsnitt viser eksisterende terreng, maks uttak og ferdigstilt terreng.

ÅSSTAD MASSEUTTAK						
Terrengsnitt						
Oppdragsgjevar Einar Mosebakken						
Prosjektnr.: 13212	Teikningsnr.: T-002	Utarbeidd.: 22.4.2014	Rev.:	Målestokk: 1:500 (A3)	NORDPLAN AS Vågå Næringshage 2680 Vågå	Tlf.: 57 88 55 00 Fax: 61 21 77 01 Epost: post@nordplan.no Web: www.nordplan.no



Terrengsnitt viser eksisterende terreng, maks uttak og ferdigstilt terreng.

ÅSSTAD MASSEUTTAK

Terrengsnitt

Oppdragsgjevar

Einar Mosebakken

Prosjektnr.:

13212

Teikningsnr.:

T-003

Utarbeidd:

22.4.2014

Rev.:


Målestokk:

1:500 (A3)



NORDPLAN AS
Vågå Næringshage
2680 Vågå

Tlf: 57 88 55 00
Fax: 61 21 77 01
Epost: post@nordplan.no
Web: www.nordplan.no



FØRESEGNER

Detaljregulering for Åsstad masseuttak

Behandling	Dato	Sak
Kunngjering av igangsetting av planarbeid	20.09.2013	
1. gongs behandling i Formannskapet	05.06.2014	42/14
Lagt ut til offentlig ettersyn frå 10.06.2014 til 07.08.2014		
2. gongs behandling i Formannskapet	04.11.2014	85/14
Godkjent av Vågå kommunestyre	16.12.2014	67/14

1. GENERELT

Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området skal skje i samsvar med plankartet og føresegner.

Føresegnene kjem i tillegg til det som vert bestemt i plan- og bygningslova med forskrifter.

Etter at plankartet med desse føresegner er vedtekne, er det i planområdet ikkje tillate å inngå privatrettslege avtalar i strid med reguleringsføresegnene. Det regulerte området er synt med plangrense på plankart i målestokk 1:500.

2. REGULERINGSFØREMÅL

Området er regulert til følgjande føremål:

BYGG OG ANLEGG (PBL § 12.5 NR.1)

- Masseuttak

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12.5 NR.2)

- Veg
- Annan veggrunn tekniske anlegg

GRØNTSTRUKTUR (PBL §12.5 NR.3)

- Vegetasjonsskjerm

OMSYNSSONER (PBL §12.6)

- Faresone snøskred
- Støysone

3. FELLES FØRESEGNER

Automatisk freda kulturminne

Dersom det ved tiltak i marka blir funne automatisk freda kulturminne, skal arbeidet umiddelbart stansast i den grad det rører ved kulturminna eller sikringssona kring dei på fem meter, jf. kulturminnelova § 8. Melding skal snarast sendast til kulturminnestyresmaktene i Oppland fylkeskommune for at desse skal kunne kome på synfaring og ta stilling til om tiltaket kan halde fram og eventuelt vilkåra for dette.

Trafikktryggleik

Verksemd i tilknytning til masseuttaket skal ikkje vera til hinder for framkomst på Skottlivegen.

Drift i uttaket

Direktoratet for mineralforvaltning skal kontrollere at drift og avslutning i uttaket skjer i samsvar med godkjend driftsplan.

4. REKKEFØLGJEKRAV

Driftsplan

Før reguleringsplanen kan vedtakast skal det utarbeidast og godkjennast ein driftsplan for masseuttaket. Driftsplanen skal omtale driftstid og –periodar, maskiner og utstyr som blir brukt i verksemda, fasane i uttaket og naudsynte sikringstiltak. Driftsplanen skal godkjennast av Direktoratet for mineralforvaltning, og skal normalt oppdaterast kvart femte år eller etter nærare avtale med Direktoratet for mineralforvaltning.

Støyreducerande tiltak

Støy skal reduserast og støyskjerming skal skje ved at knuseverk blir plassert i botn av uttaket med skråningar (attståande masse) mot nord og aust. Knuseverket skal få si framtidige plassering så snart det er teke ut tilstrekkeleg masse, og vil stå om lag 55 meter aust for Skottlivegen.

Forureina masser

Dersom det ved arbeid i grunnen blir oppdaga forureina masser, er tiltakshavar ansvarleg for varsling til Vågå kommune, og for forskriftsmessig handsaming av forureina masser.

Turstig

Turstig som i dag går gjennom planområde skal leggst om før uttaket av masser fortset. Når uttaket er ferdig, skal tiltakshavar så snart som mogleg attendeføre stigen, og så snart området er tilstrekkeleg istandsett til at dette er gjennomførleg.

5. BYGG OG ANLEGG

Masseuttak

- a) M1 er regulert til masseuttak. Området kan nyttast til uttak av massar, knusing, sortering og pigging av større stein. Det kan etablerast midlertidige bygg og andre anlegg som er

naudsynthe for drifta. Innafor området kan det settast av areal til lagring av overskotsmasse, også tilkøyrde masse. Nedste kote for uttak er 378.

- b) Støyande verksemd skal utførast berre i tidsrommet måndag til fredag klokka 7-19. Det skal ikkje takast ut massar, knusast, piggast eller sorterast i helger og på heilagdagane. Transport kan skje utanom desse periodane.

Støy blir vurdert etter gjeldande støyretningslinene, jf. rettleiar T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». Støy frå verksemda i masseuttaket skal ved utandørs opphaldsområde ved bustader/fritidsbustader, eller utanfor rom med støykjensleg bruk, i eit representativt driftsdøgn, ikkje overskride grenseverdiane i rettleiaren: Utan impulslyd $L_{den}=55\text{dB}$, Med Impulslyd $L_{den}=50\text{dB}$

Ved vegbrot eller liknande særskilde tilhøve der viktige samfunnsfunksjonar blir råka og det difor blir naudsynt med stein- og grusmaterialar, er det tillate med produksjon, opplasting og transport av produkt også utanom desse periodane. Kommunen skal godkjenne slik ekstraordinær drift og rammene for den før slik drift kan ta til. Det skal vidare gjerast ei vurdering av om tiltakshavar skal varsle naboar. Støykrava i kap. 30 i forureiningsforskrifta gjeld for all drift.

- c) Eksisterande høgde langs Skottlivegen aust for bustaden på gnr. 148 bnr. 3 skal ikkje takast ned før uttaket er ferdig og området skal settast i stand for oppdyrking.
- d) Det skal utarbeidast driftsplan for uttaket som skal godkjennast av Direktoratet for mineralforvaltning. Drifta i uttaket skal skje i tråd med denne.
- e) Støyskjerming er synt i plankartet i tilknytning til plassering av knuseverk, og består av skråning mot nord og aust som følgje av uttak av massar. Dersom uttaket gjer at skråninga ikkje lenger er tilstrekkeleg som støyskjerming, skal det etablerast støyvoll i tråd med støyrapport med minimum 4 meters høgde og nærast råd til knuseverket.
- f) Byggegrense er synt i plankartet og er 4 meter frå grense til naboeigedomen gnr. 148 bnr. 3. Mot naboeigedom mot nord er det lagt vegetasjonsskjerm med breidde på 4 meter.
- g) I uttaket skal avsluttande skråningar mellom uttaksgrense og drivkant ikkje overstige 1:2.
- h) Eventuell matjord og humuslag skal lagrast for seinare bruk i istandsettinga etter endt uttak.
- i) Ved tilhøve der det er fare for støvflukt skal det utførast støvdempande tiltak for å redusere dette. Støvflukt frå anlegget skal avgrensast ved at ikkje meir masser enn naudsynt blir avdekket. Tiltak for støvflukt skal settast i verk umiddelbart dersom det oppstår støvflukt frå anlegget som er til skade og sjananse for vegtrafikk og naboar.
- j) Uttaksområdet skal til kvar tid vera forsvarleg sikra mot folk og dyr. Dersom det er naudsynt skal ein sikre med gjerde.
- k) Når drifta i uttaket er over skal området settast i stand og attendeførast til LNFR. Området som er oppdyrka og som blir råka av uttaket, skal attendeførast til dyrka mark. Slik istandsetting skal skje innan eit år etter at uttaket er ferdig.

Ved istandsetting skal lagra masser frå avflekking av massetaket leggst øvst og det skal leggst til rette for at vegetasjon kan etablere seg igjen. Om nødvendig kan det i underliggande lag tilførast reine eksterne masser. For dei delar av området som ikkje skal attendeførast til dyrkamark, vil tilrettelegging for etablering av skog enten ved naturleg forynging eller planting, inngå i istandsetting til LNF-formål.

- l) I anleggsfasa skal turveg som i dag går gjennom uttaksområdet og over dyrka mark leggst om og merkast. Etter i standsetting skal tidlegare turveg settast i stand og tilbakeførast til

dagens trase.

6. SAMFERDELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Vegar

- a) V1 syner Skottlivegen. Skottlivegen er tilkomstveg for bustadar langs vegen. Verksemd i masseuttaket skal ikkje vera til hinder for ferdsel langs vegen.
- b) V2 syner areal som kan nyttast til midlertidig omlegging av Skottlivegen.
- c) Pil syner tilkomstveg til masseuttaket.

7. GRØNTSTRUKTUR

Vegetasjonsskjerm

- a) Område VS1-VS3 er sett av til vegetasjonsskjerm som skal fungere som skjerming mot tilstøytande areal. Vegetasjon skal her oppretthaldast.

8. OMSYNSSONER

Faresone – snøskred

H310_1 syner potensielt utløpsområde for snøskred. Det skal ikkje settast opp bygg for varig opphald innafor omsynssona.

Faresone – støy

H220_1 syner område utsett for støy, gul sone, frå riksveg 15.